

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 202315
Stavba: Oprava střechy přístavek H13

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 5. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH **987 349,00**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	987 349,00	207 343,29
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 194 692,29
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 202315

Stavba: Oprava střechy přístavek H13

Místo: Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

987 349,00 1 194 692,29

202315 Oprava střechy přístavek H13

987 349,00

1 194 692,29

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy přístavek H13

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

987 349,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	987 349,00	21,00%	207 343,29
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 194 692,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy přístavek H13

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

741 - Elektroinstalace - silnoproud

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

767 - Konstrukce zámečnické

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

M - Práce a dodávky M

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy přístavek H13

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		997	Přesun sutě				
1	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
2	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t			
3	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
4	K	711113111	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnicím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů	m2			
D		712	Povlakové krytiny				
5	K	712300841	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° odškrabáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním	m2			
6	K	712363001	Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše	m2			
7	M	28342411	<i>fólie hydroizolační střešní mPVC s nakaširovaným PES roumem určená k lepení tl 1,5mm (účinná tloušťka)</i>	m2			
8	K	712363003	Provedení povlakové krytiny střech do 10° spoj 2 pásů fólií PVC horkovzdušným navařením	m			
9	K	712363103	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení fólie talířovou hmoždinkou do betonu nebo ŽB	kus			
10	M	59051324	<i>hmoždinka ETA zatlučací fasádní s kovovým trnem pro montáž TI 8x60x75mm</i>	kus			
11	K	712363112	Provedení povlakové krytiny střech do 10° překrytí talířové hmoždinky pruhem navařené fólie	kus			
12	M	28322058	<i>fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená, určená na detaily tl 1,5mm</i>	m2			
13	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus			
14	M	28342027	<i>manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC otevřená kruhová vnitřní průměr 120-180</i>	kus			
15	K	712363504	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 140 do 200 mm vnitřní pole, budova v do 18 m	m2			
16	K	712363673	Provedení povlakové krytiny mechanicky kotvené profily rš do 200 mm do betonu	m			
17	M	55344002	<i>okapnice široká z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 200mm</i>	m			
18	M	55344006	<i>lišta L koutová vnitřní z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 100mm</i>	m			
19	M	55344005	<i>lišta L rohová vnější z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 100mm</i>	m			
20	M	13880007	<i>lišta stěnová vyhnutá z poplastovaného plechu (TPO/FPO) rš 70mm</i>	m			
21	M	55344007	<i>lišta závětrná z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 250mm</i>	m			
22	K	712363801	Odstranění povlakové krytiny mechanicky kotvené do trapézu, budova v do 18 m	m2			
23	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2			
24	M	69311175	<i>geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2</i>	m2			
25	K	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	998712181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace	t			
D		713	Izolace tepelné				
27	K	713141131	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2			
28	M	63152385	<i>deska spádový klín standardní 1000x1200mm součet výšky protilehlých stran max 140mm</i>	m3			
29	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t			
30	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t			
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
31	K	721233112	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110	kus			
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				
32	K	R1	Demontáž a zpětná montáž hromosvodu (126 bm + podpěry)	kpl			
D		762	Konstrukce tesařské				
33	K	762341275	Montáž bednění střešních rovinných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevotřískových na pero a drážku	m2			
34	M	60726284	<i>deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 18mm</i>	m2			
35	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t			
D		764	Konstrukce klempířské				
36	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m			
37	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m			
38	K	764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti	kus			
39	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m			
40	K	764311604	Lemování rovinných zdí střešních s krytinou prežovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m			
41	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t			
42	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t			
D		767	Konstrukce zámečnické				
43	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg	kg			
44	M	13010410	<i>úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 35x35x4mm</i>	t			
45	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t			
46	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t			
D		789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				
47	K	789412123	Provedení žárového stříkání zařízení členitých Zn 100 µm	m2			
D		M	Práce a dodávky M				
D		58-M	Revize vyhrazených technických zařízení				
48	K	580105022	Kontrola stavu ochrany před úderem blesku mřížové soustavy přes 2 do 8 svodů	svod			