

SMLOUVA O DÍLO

č.j.: SNPCS 05664/2023, SML 2023/630

**OPRAVA FASÁDY A ZASTŘEŠENÍ V OBJEKTU SPRÁVY NPČŠ, KRÁSNÁ LÍPA,
PRAŽSKÁ č.p. 52.**

**uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů**

Článek 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Správa Národního parku České Švýcarsko
se sídlem: Pražská 457/52, Krásná Lípa 407 46
IČO: 06342477
DIČ: CZ06342477
Zastoupená: Ing. Petrem Křížem, ředitelem
(dále jen objednatel)
- 1.2. Zhotovitel:** Stavební MST s.r.o.
Se sídlem: Teplická 2070/129, Děčín 405 02
zapsaný: u Krajského soudu v Ústí nad Labem C 40994/KSUL
IČO: 06833896
DIČ: CZ06833896
bankovní spojení: Komerční banka
č.účtu: 115-6863850227/0100
zastoupený: Bc. Michalem Suchým, jednatelem (dále jen dodavatel)

Článek 2. Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést dílo „Oprava fasády a zastřešení u hlavního vchodu objektu Správy NP České Švýcarsko, Krásná Lípa, Pražská č.p. 52“, dle specifikace v odst. 2.3. tohoto článku.
- 2.2. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny a údaje potřebné k provedení díla v rozsahu, který je specifikován ve výkazu výměr pro vyhotovení díla. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup na dotčené pozemky Správy NPČŠ a do objektu za účelem provedení díla, dílo prosté všech vad a nedodělků převzít a zaplatit. Předání a převzetí hotového díla bude mít písemnou formu a bude podepsáno oprávněnými zástupci smluvních stran dle zápisu ve stavebním deníku.
- 2.3. Při provádění díla je zhotovitel vázán dohodou mezi zadavatelem a zhotovitelem při prohlídce místa plnění a je povinen dodržovat pokyny objednatele. O předání předmětných pokynů bude proveden zápis ve stavebním deníku a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.
Rozsah prací dle ústní dohody na místě plnění:
1. Odstranění stávající porušené fasády
 2. Úprava oplechování zastřešení schodiště včetně úpravy okapního žlabu
 3. Natažení nové omítky včetně nátěru
 4. Opravy vnitřní stěny kanceláře
 5. Drobné opravy na zdivu u vchodového portálu

- 2.5. Zhotovitel je povinen při provádění díla dbát na minimalizaci škod na stávajícím terénu v okolí objektu a v objektu samotném. Pokud dojde k poškození povrchu v důsledku činnosti zhotovitele je zhotovitel povinen po provedení díla uvést povrch do původního stavu. Nesplnění tohoto ustanovení je důvodem pro nepřevzetí díla ze strany objednatele.
- 2.6. Doba provádění díla je stanovena takto: zhotovitel je povinen začít s prováděním díla (převzít staveniště) nejpozději 5.den od písemné výzvy objednatele. Dílo musí být dokončeno nejpozději do 30.11.2023. O předání staveniště a převzetí provedeného díla bude učiněn zápis ve stavebním deníku.
- 2.7. Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za jakost díla v délce 36 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla.
- 2.8. Zhotovitel v rámci odpovědnosti za vady odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku jeho převzetí objednatel, i když se vada stane zjevnou až po této době. Zhotovitel odpovídá rovněž za jakoukoliv vadu, jež vznikne po okamžiku převzetí díla objednatel, jestliže je způsobena porušením povinnosti zhotovitele. Objednatel je povinen takto zjištěné vady oznámit zhotoviteli nejpozději do 30 dnů od jejich zjištění.
- 2.9. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě 15 dnů od jejich oznámení objednatel.

Článek 3.

Cena a platební podmínky

- 3.1. Sjednaná cena díla je uvedena v naceněném položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č.1 této smlouvy a činí **102 725,43 Kč bez DPH**.
- 3.2. O průběhu předání a převzetí díla pořídí objednatel protokol, který bude obsahovat minimálně tyto náležitosti:
 - údaje o objednateli a zhotoviteli
 - popis stavebních prací, které jsou předmětem předání a převzetí
 - prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
 - podpisy osob oprávněných jednat za objednatele a zhotovitele
- 3.3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat provedené dílo postupně, vždy na základě dokladu o provedení stavebních prací a převzetí díla (nebo jeho části) odsouhlaseném smluvními stranami.
- 3.4. Faktury budou mít náležitosti podle obecně platných předpisů, označení provedeného díla – číslo Smlouvy o dílo včetně soupisu provedených prací
- 3.5. Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21. dne po jejich obdržení objednatel. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené faktury objednateli.
- 3.6. Poslední fakturu zhotovitel vystaví nejpozději do 10.12.2023, po předání a převzetí kompletního díla na základě potvrzení o převzetí díla objednatel ve stanoveném rozsahu.
- 3.7. Fakturovaná částka bude považována za uhrazenou včas, bude-li poslední dne stanovené lhůty splatnosti odepsána z účtu objednatele.

Článek 4. **Smluvní sankce**

- 4.1. V případě, že zhotovitel nedodrží dobu dokončení díla, sjednanou v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 3% z ceny díla včetně DPH za každý týden prodlení. Tím však jeho povinnost provést dílo ve sjednaném rozsahu není dotčena a dílo musí provést v dodatečně objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Doba dokončení díla je možné upravit dohodou smluvních stran, pokud nastanou okolnosti vylučující provedení díla ve sjednaném termínu.
- 4.2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad stavebních prací, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1000,00 Kč za každý den prodlení.
- 4.3. V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy.
- 4.4. Nastanou-li skutečnosti uvedené v odst. 4.1. a 4.2. vyzve písemnou formou objednatel zhotovitele k úhradě smluvní pokuty. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v souvislosti s prováděním díla škoda.

Článek 5. **Ostatní ujednání**

- 5.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla do doby jeho předání a převzetí. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 5.2. O průběhu realizace díla je zhotovitel povinen zapisovat skutečnosti o prováděných pracích do stavebního deníku.
- 5.3. Zhotovitel při provádění díla odpovídá za:
 - a) bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků, pracovníků zúčastněných na jeho pokyn, jakož i za bezpečnost osob a majetku, které by mohly být prováděním díla dotčeny
 - b) dodržování předpisů vztahujících se k vykonávané činnosti, zejména bezpečnostních, hygienických, ekologických a požárních předpisů tak, aby nebyla ohrožena požární bezpečnost stavby ani okolních prostor
 - c) za každodenní řádný úklid pracoviště
- 5.4. V případě nepříznivého počasí, a hrozí-li přitom poškozování objektu, objednatel si vyhrazuje právo okamžitě přerušit provádění díla, bez nároku na náhradu prostojů ze strany zhotovitele.
- 5.5. Zhotovitel může pověřit prováděním díla dle této smlouvy i jinou osobu (subdodavatele). Za plnění subdodavatelů odpovídá zhotovitel jako za své plnění, včetně odpovědnosti za důsledky vzniklé při porušení smluvních závazků.
- 5.6. Tato Smlouva může být měněna, doplňována a v odůvodněných případech ukončena pouze písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 5.7. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněný provést dílo dle čl. 2.1. na základě živnostenského listu, či výpisu z obchodního rejstříku.
- 5.8. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Smlouvy o dílo, včetně ceny díla.

5.9. Tato Smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.

5.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel.

5.11. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1 – Položkový rozpočet


V Krásné Lípě dne



za objednatele

Ing. Petr Kříž
ředitel
Správy Národního parku České Švýcarsko

V Děčíně dne



za zhotovitele

Bc. Michal Suchý
jednatel
Stavební MST s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23_N03
Stavba: SNP - České Švýcarsko - Oprava fasády objektu - Krásná Lípa

KSO:
Místo: Pražská 457/52

CC-CZ:
Datum: 12 7 2023

Zadavatel:
Správa národního parku České Švýcarsko

IČ: 06342477
DIČ:

Zhotovitel:
Stavební MST, s.r.o.

IČ: 06833896
DIČ: CZ06833869

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Stavební MST, s.r.o. - P. Vých

IČ: 06833896
DIČ: CZ06833869

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popísem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky urs.cz.

Cena bez DPH			102 725,43
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	102 725,43	21 572,34
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	124 297,77

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód 23_N03

Stavba: SNP - České Švýcarsko - Oprava fasády objektu - Krásná Lípa

Místo: Pražská 457/52

Datum

12. 7. 2023

Zadavatel: Správa národního parku české Švýcarsko

Projektant:

Zhotovitel: Stavební MST, s.r.o

Zpracovatel:

Stavební MST, s.r.o - P
Vlgh

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		102 725,43	124 297,77	
000	Vedlejší náklady	22 500,00	27 225,00	STA
001	Oprava terasy	80 225,43	97 072,77	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

SNP - České Švýcarsko - Oprava fasády objektu - Krásná Lípa

Objekt:

000 - Vedlejší náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa národního parku české Švýcarsko

Zhotovitel:

Stavební MST, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Stavební MST, s.r.o. - P: Vigh

Poznámka:

CC-CZ.

Datum.

12. 7. 2023

IČ:

06342477

DIČ:

IČ:

06833896

DIČ:

CZ06833869

IČ:

DIČ:

IČ:

06833896

DIČ:

CZ06833869

Cena bez DPH

22 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	22 500,00	21,00%	4 725,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

27 225,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SNP - České Švýcarsko - Oprava fasády objektu - Krásná Lípa

Objekt:

000 - Vedlejší náklady

Místo:

Datum: 12. 7. 2023

Zadavatel:

Správce národního parku české Švýcarsko

Projektant:

Zhotovitel:

Stavební MST, s.r.o.

Zpracovatel:

Stavební MST, s.r.o. ·
P: Vígh

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

22 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

22 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 500,00

VRN2 - Příprava staveniště

1 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

2 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

4 400,00

VRN6 - Územní vlivy

7 600,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SNP - České Švýcarsko - Oprava fasády objektu - Krásná Lípa

Objekt:

000 - Vedlejší náklady

Místo:

Datum: 12. 7. 2023

Zadavatel:

Správce národního parku české Švýcarsko

Projektant:

Zhotovitel:

Stavební MST, s.r.o.

Zpracovatel:

Stavební MST, s.r.o -
P: Vigh

PČ	Typ	Kód	Popis	M.J	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							22 500,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				22 500,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				1 500,00	
1	K	013324000	Nabídkový rozpočet	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
D	VRN2		Příprava staveniště				1 000,00	
2	K	023103000	Neočekávané vyklizení objektů	hod	2,000	500,00	1 000,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				2 000,00	
3	K	032803000	Ostatní vybavení staveniště	Soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
D	VRN4		Inženýrská činnost				4 400,00	
4	K	045303000	Koordinační činnost	hod	8,000	550,00	4 400,00	
D	VRN6		Územní vlivy				7 600,00	
5	K	062503000	Složitý terén staveniště	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/062503000					
6	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	km	240,000	27,50	6 600,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/065002000					
		vv	40*2*3		240,000			
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit				6 000,00	
7	K	081103000 1	Denní doprava pracovníků na pracoviště	km	800,000	7,50	6 000,00	
		vv	40*2*10		800,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

SNP - České Švýcarsko - Oprava fasády objektu - Krásná Lípa

Objekt:

001 - Oprava terasy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum 12. 7. 2023

Zadavatel:

Správce národního parku české Švýcarsko

IČ: 06342477

DIČ:

Zhotovitel:

Stavební MST, s.r.o.

IČ: 06833896

DIČ: CZ06833869

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Stavební MST, s.r.o. - P: Vigh

IČ: 06833896

DIČ: CZ06833869

Poznámka:

Cena bez DPH 80 225,43

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	80 225,43	21,00%	16 847,34
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 97 072,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SNP - České Švýcarsko - Oprava fasády objektu - Krásná Lípa

Objekt:

001 - Oprava terasy

Místo:

Datum: 12. 7. 2023

Zadavatel:

Správce národního parku české Švýcarsko

Projektant:

Zhotovitel:

Stavební MST, s.r.o.

Zpracovatel:

Stavební MST, s.r.o. -
P: Vigh

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

80 225,43

HSV - Práce a dodávky HSV

42 553,17

3 - Svislé a kompletní konstrukce

3 080,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

30 852,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 329,71

997 - Přesun sulě

1 417,54

998 - Přesun hmot

1 873,92

PSV - Práce a dodávky PSV

19 363,86

764 - Konstrukce klempířské

15 496,85

783 - Dokončovací práce - nátěry

3 867,01

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

18 308,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SNP - České Švýcarsko - Oprava fasády objektu - Krásná Lípa

Objekt:

001 - Oprava terasy

Místo:

Datum: 12. 7. 2023

Zadavatel:

Správce národního parku české Švýcarsko

Projektant:

Zhotovitel:

Stavební MST, s r.o.

Zpracovatel:

Stavební MST, s.r.o. -
P: Vigh

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							80 225,43	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				42 553,17	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				3 080,00	
1	K	349234841	Doplnění zdiva (s dodáním hmot) říms podokenních a nadokenních	m	5,000	616,00	3 080,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/349234841					
		VV	*doplnění poškozených říms*5		5,000			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				30 852,00	
2	K	622326456	Oprava vápenocementové omítky s celoplošným přeštukováním vnějších ploch stupně členitosti 3, v rozsahu opravované plochy přes 40 do 50%	m2	4,000	2 563,00	10 252,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622326456					
		VV	*Ostatní členité plochy - odhad*4		4,000			
		VV	Součet		4,000			
3	K	622326556	Oprava vápenocementové omítky s celoplošným přeštukováním vnějších ploch stupně členitosti 4, v rozsahu opravované plochy přes 40 do 50%	m2	5,000	4 120,00	20 600,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622326556					
		VV	*římsy - předpokládaný rozsah*0 5*10		5,000			
		VV	Součet		5,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 329,71	
4	K	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami a provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	24,000	71,50	1 716,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941311111					
		VV	m2_lešení		24,000			
5	K	941311211	Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami a provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	480,000	2,67	1 281,60	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941311211					
		VV	m2_lešení		24,000			
		VV	24*20 *Přepočtené koeficientem množství		480,000			
6	K	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami a provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	24,000	46,75	1 122,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941311811					
		VV	m2_lešení		24,000			
10	K	978019361	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 40 do 50 %	m2	9,000	74,91	674,19	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978019361					
		VV	*Ostatní členité plochy - odhad*4		4,000			
		VV	*římsy - předpokládaný rozsah*0,5*10		5,000			
		VV	Součet		9,000			
11	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km	m2	24,000	16,94	406,56	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/993111111					
		VV	m2_lešení		24,000			
12	K	993111119	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km	m2	24,000	5,39	129,36	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/993111119					
		VV	m2_lešení		24,000			
D	997		Přesun sulě				1 417,54	
13	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,315	1 793,00	564,80	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013212					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	0,315	109,67	34,55	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013219					
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,315	345,40	108,80	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501					
16	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	9,135	15,07	137,66	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509					
		VV	0,315*29 *Přepočtené koeficientem množství		9,135			
17	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,315	1 815,00	571,73	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631					
D	998		Přesun hmot				1 873,92	
18	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,741	1 826,00	1 353,07	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018001					
19	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	0,741	702,90	520,85	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018011					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				19 363,86	
D	764		Konstrukce klempířské				15 496,85	
20	K	764232434	Oplechování střešních prvků z měděného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné řs 330 mm	m	5,000	1 088,10	5 340,50	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764232434					
		VV	*Odhad*5		5,000			
21	K	764236442	Oplechování parapetů z měděného plechu rovných celoplošně lepených, bez rohů řs 200 mm	m	3,000	881,10	2 643,30	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764236442					
		VV	*chybějící oplechování odhad*3		3,000			
22	K	764533407	Žlab nadokapní (nástřešní) z měděného plechu oblého tvaru, včetně háků, čel a hrdel řs 670 mm	m	1,500	4 917,00	7 375,50	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764533407					
23	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,024	2 585,00	62,04	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764102					
24	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,024	1 419,00	34,08	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764181					
25	K	998764192	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,024	1 727,00	41,45	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764192					
D	783		Dokončovací práce - nátěry				3 867,01	
26	K	783801403	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení	m2	9,000	7,81	68,49	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783801403					
		VV	*Ostatní členité plochy - odhad*4		4,000			
		VV	*řimsy - předpokládaný rozsah*0,5*10		5,000			
		VV	Šoučet		9,000			
27	K	783823165	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 silikonový	m2	4,000	68,97	275,88	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783823165					
		VV	*Ostatní členité plochy - odhad*4		4,000			
		VV	Šoučet		4,000			
28	K	783823175	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 4 silikonový	m2	5,000	77,99	389,95	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783823125					
	VV		*řimsy - předpokládaný rozsah*0,5*10		5,000			
	VV		Součet		5,000			
29	K	783827445	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 silikonový	m2	4,000	300,30	1 201,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783827445					
30	K	783827449	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 Příplatek k cenám -7441 až -7447 za biocidní přísadu	m2	4,000	14,63	58,52	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783827449					
31	K	783827455	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 4 silikonový	m2	5,000	331,10	1 655,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783827455					
32	K	783827459	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 4 Příplatek k cenám -7461 až -7467 za biocidní přísadu	m2	5,000	16,17	80,85	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783827459					
33	K	783897811	Krycí (ochranný) nátěr omítek Příplatek k cenám za provádění barevného nátěru v odstínu středně sytém dvojnásobného	m2	9,000	15,18	136,62	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783897811					
	VV		*Ostatní členité plochy - odhad*4		4,000			
	VV		*řimsy - předpokládaný rozsah*0,5*10		5,000			
	VV		Součet		9,000			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				18 308,40	
34	K	HZS1291	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník	hod	4,000	375,10	1 500,40	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS1291					
	VV		*přidružené a pomocné práce*4		4,000			
35	K	HZS1302	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník specialista	hod	8,000	522,50	4 180,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS1302					
	VV		*Nespecifikovatelné práce spojené s opravou omítek*8		8,000			
36	K	HZS1312	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí omítkář - štukatér	hod	8,000	595,10	4 760,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS1312					
	VV		*Nespecifikovatelné práce spojené s opravou omítek*8		8,000			
37	K	HZS2151	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí klempíř	hod	16 000	491,70	7 867,20	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2151					
	VV		*Úprava stávajících klempířských prvků*16		16,000			

SEZNAM FIGUR

Kód: 23_N03
Stavba: SNP - České Švýcarsko - Oprava fasády objektu - Krásná Lípa

Datum: 12. 7. 2023

Kód	Popis	MJ	Výměra
001	Oprava terasy		
m2_dlažba			8,450
m2_dlažba	1,3*(3,3+3,2)		8,450
m2_lešení			24,000
m2_lešení	4*(3+3)		24,000
Použití figury:			
941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m ²	24,000
941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití	m ²	480,000
941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m ²	24,000
993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně na oženi a s oženi	m ²	24,000
993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m ²	24,000
m2_podhled			8,450
m2_podhled	"podhled"1,3*(3 3+3,2)		8,450