

Stavební rozpočet

Název stavby: Změnový list č.1 Výměna dešťové kanalizace a uzemnění hromosvodu	Doba výstavby: 19 dní	Objednatel: Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu
Druh stavby: Stavební úpravy rozvodů děťové kanalizace a uzemnění	Začátek výstavby: 07.08.2023	Projektant: Ing. Petr Pavelec
Lokalita: Tělocvična F.Šrámka 9/1216,Č.Budějovice	Konec výstavby: 25.8.2023	Zhotovitel: Roman Kučera
JKSO:	Zpracováno dne: 16.7.2023	Zpracoval: Roman Kučera

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	1		Přeložka dešťové kanalizace a uzemnění				37 441,60	61 415,13	98 856,73		10,68	
	1	13	Hloubené vykopávky				0,00	11 741,82	11 741,82		0,00	
1	1	139600011RAA	Ruční výkop v hornině 1-2	m3	8,97	1 309,01	0,00	11 741,82	11 741,82	0,00	0,00	RTS I / 2021
	1	17	Konstrukce ze zemín				0,00	703,96	703,96		0,00	
2	1	174100010RAA	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	4,19	168,01	0,00	703,96	703,96	0,00	0,00	RTS I / 2021
	1	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního sv				1 071,63	1 131,57	2 203,20		3,78	
3	1	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	2,00	1 101,60	1 071,63	1 131,57	2 203,20	1,89	3,78	RTS I / 2021
	1	721	Vnitřní kanalizace				19 316,09	14 207,55	33 523,64		0,39	
4	1	721140916R00	Oprava-propoj.dosavadního potrubí litinového DN125	kus	1,00	882,00	308,14	573,86	882,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
5	1	721140926R00	Oprava potrubí litinového, krácení trub DN 125	kus	1,00	143,49	0,00	143,49	143,49	0,00	0,00	RTS I / 2021
6	1	721140935R00	Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN125	kus	1,00	1 648,01	1 321,87	326,14	1 648,01	0,00	0,00	RTS I / 2021
7	1	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	19,00	805,99	7 845,86	7 467,95	15 313,81	0,00	0,05	RTS I / 2021
8	1	721242111R00	Lapač střešních splavenin PP HL660 D 125 mm	kus	3,00	1 062,00	2 449,02	736,98	3 186,00	0,08	0,23	RTS I / 2021
9	1	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	33,40	24,20	21,71	786,57	808,28	0,00	0,00	RTS I / 2021
10	1	721110806R00	Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200	m	2,50	112,50	0,00	281,25	281,25	0,03	0,07	RTS I / 2021
11	1	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	14,40	782,00	7 369,49	3 891,31	11 260,80	0,00	0,05	RTS I / 2021
	1	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				1 402,05	289,95	1 691,99		1,52	
12	1	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C12/15	m3	0,60	2 819,99	1 402,05	289,95	1 691,99	2,53	1,52	RTS I / 2021
	1	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZZ)				0,00	6 072,00	6 072,00		0,00	
13	1	904 R03	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci	h	3,00	1 264,00	0,00	3 792,00	3 792,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
14	1	900 R00	HZZ-stavební přípočce ZTI,NN	h	6,00	380,00	0,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
	1	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpev				6 761,11	24 681,20	31 442,31		4,95	
15	1	916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	39,65	235,50	6 761,11	2 576,46	9 337,58	0,12	4,95	RTS I / 2021
16	1	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením	t	17,34	1 275,00	0,00	22 104,74	22 104,74	0,00	0,00	RTS I / 2021
	1	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				8 890,72	2 587,08	11 477,80		0,05	
17	1	220111776R00	Vedení uzemnění v zemi FeZN drát do 120 mm2	m	20,50	91,60	1 566,20	311,60	1 877,80	0,00	0,03	RTS I / 2021
18	1	220111721R00	Tyč uzemňovací	kus	2,00	4 800,00	7 324,52	2 275,48	9 600,00	0,01	0,02	RTS I / 2021
							Celkem:		98 856,73			

Poznámka: