

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Služba:

Likvidace Sněžných jam

Objekt:

SO01 - Likvidace Sněžné Jámy - Panholec

KSO:

Místo:

CC CZ:

Datum:

17.7.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

23 327,83

DPH základní  
snížená

Základ daně  
23 327,83  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
4 898,84  
0,00

Cena s DPH

v CZK

28 226,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Likvidace Sněžných jam

Objekt:

**SO01 - Likvidace Sněžné Jámy - Panholec**

Místo:

Datum: 17.7.2023

Zadávatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**23 327,83**

HSV - Práce a dodávky HSV

13 767,83

1 - Zemní práce

8 190,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 600,00

997 - Přesun sulě

1 977,83

PSV - Práce a dodávky PSV

9 560,00

712 - Povlakové krytiny

7 040,00

762 - Konstrukce tesařské

2 520,00

# SOUPIS PRACÍ



Stavba

Likvidace Sněžných jam

Objekt:

SO01 - Likvidace Sněžné jámy - Panholec

Místo:

Datum: 17.7.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:


Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>23 327,83</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				13 767,83
D	1		Zemní práce				8 190,00
6	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	25,200	110,00	2 772,00
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3				
	VV		24*1,5*0,7		25,200		
	VV		Součet		25,200		
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	25,200	90,00	2 268,00
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	VV		25,2		25,200		
	VV		Součet		25,200		
14	K	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemlna skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	60,000	35,00	2 100,00
	PP		Plošná úprava terénu v zemlně skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění omice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovinně nebo na svahu do 1:5				
	VV		6*10		60,000		
9	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 se zhuňněním strojně	m2	35,000	30,00	1 050,00
	PP		Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhuňněním				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 600,00
1	K	966068001	Demontáž dřevěných stěn svislého pláště, šikmé stříšky a tahového komína úplná	m2	60,000	60,00	3 600,00
	PP		Demontáž dřevěných stěn nebo konstrukcí stěn svislého pláště, šikmé stříšky a tahového komína úplná				
	VV		24*2,5		60,000		
	VV		Součet		60,000		
D	997		Přesun sutě				1 977,83
8	K	997006512	Vodorovná doprava sutí s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	0,926	200,00	185,20
	PP		Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km				
	VV		0,760+0,176		0,926		
	VV		Součet		0,926		
7	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	23,125	25,00	578,13
	PP		Vodorovná doprava sutí na skládku Příplatek k ceně -0512 za každý další (započítá) 1 km				
	VV		0,026*26		23,125		
	VV		Součet		23,125		
5	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) slabebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,750	350,00	262,50
	PP		Poplatek za uložení slabebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01				
	VV		0,75		0,750		
	VV		Součet		0,750		
4	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) slabebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,176	2 000,00	352,00

Př	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04				
	VV		0,176		0,176		
	VV		Součet		0,176		
2	K	997131511	Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí dřevěných do 1 km	m3	5,000	120,00	600,00
	PP		Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí a naložením na dopravní prostředek a se složením dřevěných do 1 km				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				9 560,00
	D	712	Povlakové krytiny				7 040,00
12	K	712340831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přilavených v plné ploše jednovrstvé	m2	32,000	220,00	7 040,00
	PP		Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přilavených pásů NAIP v plné ploše jednovrstvé				
	VV		0*4		32,000		
	D	762	Konstrukce tesařské				2 520,00
13	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	21,000	120,00	2 520,00
	PP		Demontáž bednění a tařování bednění střech rovných, obloukových, aklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných II. do 32 mm				
	VV		7*3		21,000		
	VV		Součet		21,000		



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Likvidace Sněžných jam

Objekt:

SO02 - Likvidace Sněžné jámy - Lípí

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 17.7.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**134 361,30**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	134 361,30	21,00%	28 215,87
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**162 577,17**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Likvidace Sněžných jam

Objekt: **SO02 - Likvidace Sněžné jámy - Lipí**

Místo: Datum: 17.7.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dlu - Popis Cena celkem [CZK]

Kód dlu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>134 361,30</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	108 221,30
1 - Zemní práce	9 105,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	51 700,00
997 - Přesun sutě	47 416,30
PSV - Práce a dodávky PSV	26 140,00
762 - Konstrukce tesařské	4 320,00
765 - Krytina skládaná	21 600,00
766 - Konstrukce truhlářské	220,00

# ŠOUPIS PRACÍ



Stavba:

Likvidace Sněžných jam

Objekt:

SO02 - Likvidace Sněžné jámy - Lípi

Místo:

Datum: 17.7.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>134 361,30</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				108 221,30
D	1		Zemní práce				9 105,00
16	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	29,250	110,00	3 217,50
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3				
	VV		28*1,5*0,75		29,250		
	VV		Součet		29,250		
32	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuňněním	m3	29,250	150,00	4 387,50
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoli horniny strojně s uložením výkopku ve vrelváci se zhuňněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách				
	VV		29,250		29,250		
	VV		Součet		29,250		
3	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuňněním strojně	m2	50,000	30,00	1 500,00
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuňněním				
	VV		10*5		50,000		
	VV		Součet		50,000		
D	5		Komunikace pozemní				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				51 700,00
27	K	961043111	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m3	6,600	2 000,00	13 200,00
	PP		Bourání základů z betonu proloženého kamenem				
	VV		12*0,55		6,600		
	VV		Součet		6,600		
30	K	962041314	Bourání příček z betonu prostého tl do 120 mm	m2	77,000	500,00	38 500,00
	PP		Bourání příček z betonu prostého tloušťky do 120 mm				
	VV		22*3,5		77,000		
	VV		Součet		77,000		
D	997		Přesun sutě				47 416,30
23	K	997006014	Pylování nebezpečného odpadu z vlnitých tabulí s obsahem azbestu	t	0,552	3 000,00	1 656,00
	PP		Úprava stavebního odpadu pylování nebezpečného odpadu s obsahem azbestu z vlnitých tabulí				
	VV		0,552		0,552		
	VV		Součet		0,552		
11	K	997006512	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	31,012	200,00	6 202,40
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km				
	VV		31,012		31,012		
	VV		Součet		31,012		
20	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	775,300	25,00	19 382,50
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další 1 zapažený 1 km				
	VV		31,012*25		775,300		
	VV		Součet		775,300		
36	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odhadu 17	t	29,920	350,00	10 472,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
	VV		29,92		29,920		
	VV		Součet		29,920		
31	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,540	350,00	189,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01				
	VV		0,54		0,540		
	VV		Součet		0,540		
24	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	0,552	6 000,00	3 312,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zařazených do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05				
	VV		0,552		0,552		
	VV		Součet		0,552		
29	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	31,012	200,00	6 202,40
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot				
	VV		29,92+0,54+0,552		31,012		
	VV		Součet		31,012		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				26 140,00
D	762		Konstrukce tesařské				4 320,00
35	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	36,000	120,00	4 320,00
	PP		Demontáž bednění a tafování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm				
D	765		Krytina skládaná				21 600,00
34	K	765131857	Demontáž vlnité azbestocementové krytiny sklonu do 30° do sutí	m2	36,000	600,00	21 600,00
	PP		Demontáž azbestocementové krytiny vlnité sklonu do 30° do sutí				
D	766		Konstrukce truhlářské				220,00
33	K	766691917	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel vrat pl do 4 m2	kus	1,000	220,00	220,00
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných vratových, plochy do 4 m2				

