

REKAPITULACE STAVBY

Kód: RS
Stavba: Oprava osvětlení Jarohněvice

KSO:
Místo:

GC-CZ:
Datum: 26.6.2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	583 225,00
---------------------	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	583 225,00	122 477,25
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	705 702,25
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: RS

Stavba: Oprava osvětlení Jarohněvice

Místo: Datum: 26.6.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		583 225,00	705 702,25
1	Oprava osvětlení	583 225,00	705 702,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava osvětlení Jarohněvice

Objekt:

1 - Oprava osvětlení

Místo:

Datum: 26.6.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

161	K	460131113_R	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	5,00		
162	K	460161172_R	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	120,00		
163	K	460431182_R	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	120,00		
72	K	469972111_R	Odvoz sutí a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	7,00		
73	K	469972121_R	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	km	50,00		
340	M	7593500609	Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná červená š. 34cm (HM0673909992034)	m	120,00		
339	K	7593505150	Pokládka výstražné fólie do výkopu	m	120,00		
244	K	275351121_R	Zřízení bednění základových patek	m2	16,00		
243	K	275321311_R	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	5,00		
245	K	275351122_R	Odstranění bednění základových patek	m2	16,00		
54	M	58932563_R	beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/8	m3	5,00		
14	M	7497100070.1	Základy trakčního vedení Svorník kotevní kovaný pro základ TV vč. povrch. úpravy dle TKP	kus	4,00		
209	K	7493151010	Montáž osvětlovacích stožárů včetně výstroje sklopných výšky do 12 m	kus	4,00		
211	K	7493155510	Montáž stožárových rozvodnic s jedním až dvěma jisticími prvky	kus	4,00		
212	M	7493102020-R1	Stožárová rozvodnice s jedním až dvěma jisticími prvky EKM 1261	kus	4,00		
213	K	7493152530	Montáž svítidla pro železnici na sklopný stožár	kus	4,00		
150	M	7493100660	Venkovní osvětlení Svítidla pro železnici LED svítidlo o příkonu 36 - 55 W určené pro osvětlení venkovních prostor veřejnosti přístupných (nástupiště, přechody kolejíště) na ŽDC. Svítidlo opatřeno difuzorem z plochého tvrzeného skla s minimální ...	kus	4,00		
155	M	7491100200	Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KOPOFLEX 63 rudá	m	120,00		
156	M	7492104660	Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka 02063 pr.63 pro KOPOFLEX	kus	4,00		
79	K	7491151021	Montáž trubek ohebných elektroinstalačních vlnitých pancéřových hadic z PVC uložených volně, pod nebo na omítku, na rošt, na stožár apod. průměru do 63 mm	m	120,00		
136	K	7492554012	Montáž kabelů 4- a 5-žilových Cu do 25 mm2	m	120,00		
206	M	7492502030	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 5J6 (5Cx6)	m	120,00		
42	K	7492553010	Montáž kabelů 2- a 3-žilových Cu do 16 mm2	m	24,00		
204	M	7492501520	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový Cu pro pohyblivé příklady, izolace pryžová H05RR-F 3G2,5 (3Cx2,5 CGSG)	m	24,00		
82	M	7492700190	Ukončení vodičů a kabelů Nn Lisovací dutinky izolované 16-12mm, sada 100 ks	kus	1,00		
44	K	7492751022	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 25 mm2	kus	9,00		
45	K	7492751020	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 2,5 mm2	kus	8,00		
46	K	7491652010	Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm2	m	120,00		
78	M	7491600200	Uzemnění Vnější Pásek pozink. FeZn 30x4	kg	120,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
122	M	7491600520	Uzemnění Hromosvodné vedení Drát uzem. FeZn pozink. pr.10	kg	8,00		
37	M	7491601440	Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SR 2a	kus	12,00		
47	K	7491654012	Montáž svorek spojovacích se 3 a více šrouby (typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02, aj.)	kus	12,00		
181	K	7494758020	Montáž ostatních zařízení rozvaděčů nn označovací štítek	kus	8,00		
226	K	7493171012	Demontáž osvětlovacích stožárů výšky přes 6 do 14 m	kus	5,00		
227	K	7493173010	Demontáž elektrovýzbroje osvětlovacích stožárů do výšky 14 m	kus	4,00		
228	K	7493174015	Demontáž svítidel z osvětlovacího stožáru, osvětlovací věže nebo brány trakčního vedení	kus	4,00		
92	K	460080112_R	Bourání základu betonového při elektromontážích	m3	9,00		
142	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	11,00		
143	K	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	11,00		
326	K	9909000200	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku	t	0,50		
140	K	460391123_R	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy I skupiny 3	m3	4,00		
110	K	9901000900	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 200 km	kus	6,00		
288	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,00		
129	K	460010025_R	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	1,00		
133	K	7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	20,00		
234	K	7499151020	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů	hod	6,00		
235	K	7499151030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	2,00		
160	K	7498451010	Měření zemniců zemních odporů - zemniče prvního nebo samostatného	kus	4,00		
233	K	7498154010	Měření intenzity osvětlení venkovních železničních prostranství	kus	4,00		
232	K	7498150520	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč	kus	1,00		
283	K	7499251020	Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč	kus	1,00		
50	K	7498351010	Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav	kus	1,00		
1	K	022101021	Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy	%	0,05		
3	K	023131011	Projektové práce Dokumentace skutečného provedení zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení	%	0,05		
4	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,05		
11	K	031101001	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč	%	0,40		