

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2022-23 – Oprava venkovních prvků - SSZT OVA

89

Výměna 14 ks přestavníků výhybek, 2 ks přestavníků výkolejek a 5ks návěstidel v žst. Dětmarovice

Za objednatele

Název stavby

Dílčí objednávka č.

Datum zpracování

14.08.2023

Za zhotovitele

Položkový rozpočet

Číslo položky dle SOD	Kód	Popis	Měrná jednotka	Počet měrných jednotek	CENA			
					Dodávky		Montáže	
					jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	5915005040	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti	m3	5,02				
8	7590555244	Ukončení kabel CMSM na svorkovnici WAGO přes 7 do 12 žil - odstranění pláště	kus	5,00				
41	5914115310	Demontáž betonových desek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na	kus	16,00				
42	5914125010	Montáž betonových desek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na m	kus	16,00				
49	7590557240	Demontáž ukončení kabelu CMSM na svorkovnici WAGO	kus	5,00				
50	7598095075	Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel - nastavení hlavice, p	kus	5,00				
65	7590725070	Zatmelení skříně návěstního transformátoru	kus	5,00				
67	7590147044	Demontáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UKMP	kus	16,00				
68	7590145044	Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UKMP - úplná r	kus	16,00				
69	7590140190	Závěry Závěr kabelový UKMP-WM (CV736719001)	kus	16,00				
78	7591017030	Demontáž elektromotorického přestavníku z výhybky s kontrolou jazyků	kus	14,00				
79	7591017060	Odpojení elektromotorického přestavníku z výhybky	kus	16,00				
80	7591015034	Montáž elektromotorického přestavníku na výhybce s kontrolou jazyků s upevn	kus	14,00				
81	7591015062	Připojení elektromotorického přestavníku na výhybku s kontrolou jazyků - připo	kus	14,00				
82	7598095070	Přezkoušení a regulace elektromotorového přestavníku - přeměření napětí na s	kus	16,00				
86	7591050050	Kryty Kryt spojnic ochranný úplný (CV030729001M)	kus	14,00				
87	7591080225	Ostatní náhradní díly EP600 Kloub připevňovací horní (CV030169001)	kus	14,00				
88	7591080220	Ostatní náhradní díly EP600 Kloub připevňovací dolní (CV030179001)	kus	14,00				
90	7591090010	Deska základ.pod přestav. 700x460 (HM0592139997046)	kus	16,00				
91	7591095010	Dodatečná montáž ohrazení pro elektromotorický přestavník s plastovou ohrádk	kus	16,00				
92	7591090110	Ohrádka přestavníku POP KPS (HM0321859992206)	kus	16,00				

Název stavby

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2022-23 –Oprava venkovních prvků - SSZT OVA

Dílní objednávka č.

89

Výměna 14 ks přestavníků výhybek, 2 ks přestavníků výkolejek a
5ks návěstidel v žst. Dětmarovice

Za objednatele

Datum zpracování

14.08.2023

Za zhotovitele

Položkový rozpočet

Číslo položky dle SOD	Kód	Popis	Měrná jednotka	Počet měrných jednotek	CENA			
					Dodávky		Montáže	
					jednotková	celkem	jednotková	celkem
105	7497351620	Montáž průrazky výměna za novou	kus	1,00				
108	7590725040	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu označovacího pásu velk	kus	5,00				
109	7590725046	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu označovacího štítku	kus	20,00				
110	7590720600	Součásti světelných návěstidel Štítek označovací plastový pro návěstidlo	kus	20,00				
116	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním. Poznámka	m3	3,90				
ÚRS 1	24633002	tmel PUR odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření šedý	litr	1,00				
ÚRS 2	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,45				
	VON	Vedlejší a ostatní náklady						
2	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ce	t	26,86				
4	9902200500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objedn	t	13,43				
6	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí Poznámka: 1. V cenách jsou započteny	t	2,40				
8	9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů Poznámka: 1. V cenách jsou z	t	8,73				
10	031101001	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na d	%	2,00				
11	032105001	Územní vlivy mimostaveništní doprava	Kč/km	728,00				
12	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kole	%	7,00				
	HZS	Hodinové zúčtovací sazby						
1	HZS4111	HZS ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení řidič	hod	4,00				
2	HZS4132	HZS ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení jeřábník specialista	hod	4,00				
3	HZS4142	HZS ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení vazač břemen odborn	hod	4,00				
		Nezbytné více práce a materiál k požadavku na provedení prací č. 89						
sborník	7590555136	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 7	kus	4,00				
sborník	7590555132	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 3	kus	5,00				
sborník	7590555134	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 4	kus	12,00				
sborník	7591017010	Demontáž elektromotorického přestavníku z výkolejky	kus	2,00				

Název stavby

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2022-23 –Oprava venkovních prvků - SSZT OVA

Dílčí objednávka č.

89

Výměna 14 ks přestavníků výhybek, 2 ks přestavníků výkolejek a 5ks návěstidel v žst. Dětmarovice

Za objednatele

Datum zpracování

14.08.2023

Za zhotovitele

Položkový rozpočet

Číslo položky dle SOD	Kód	Popis	Měrná jednotka	Počet měrných jednotek	CENA			
					Dodávky		Montáže	
					jednotková	celkem	jednotková	celkem
sborník	7591015064	Připojení elektromotorického přestavníku na výkolejku - připojení a seřízení pře	kus	2,00				
sborník	7591015014	Montáž elektromotorického přestavníku na výkolejce s upevněním kloubovým r	kus	2,00				
sborník	7590525463	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové Raychem XAGA s konektory U	kus	10,00				
sborník	7590917042	Demontáž výkolejky ústřední stavěné bez návěstního tělesa s přestavníkem elek	kus	2,00				
sborník	7590915042	Montáž výkolejky ústřední stavěné bez návěstního tělesa s přestavníkem elektro	kus	2,00				
sborník	7590525464	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové Raychem XAGA s konektory U	kus	1,00				
sborník	7590525712	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se svorkovnic	kus	5,00				
sborník	7590910510	Výkolejky Výkolejka S49 pravá přestavník vpravo (CV040739001)	kus	2,00				
sborník	7590541439	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických ka	kus	10,00				
sborník	7590541454	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických ka	kus	1,00				
sborník	7590717032	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 2 svítilnami - b	kus	5,00				
sborník	7590715032	Montáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 2 svítilnami - sest	kus	5,00				
sborník	5905025010	Doplnění stezky šterkodrtí ojediněle ručně. Poznámka: 1. V cenách jsou započte	m3	0,50				
sborník	7497700340	Průrazka 500 V	kus	1,00				
sborník	5955101030	Kamenivo drcené drť frakce 8/16	t	0,75				
ÚRS	273121111	Osazení základových prefabrikovaných železobetonových konstrukcí desek hmc	kus	5,00				