

č. objednávatele 2023-0497/OMH

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**zhotovitel**“, společně s objednatelům dále jen „**smluvní strany**“

1. Dle SOD č. objednatele 2023-0497/OMH ze dne 15.05.2023 čl. III, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 1 674 611,34 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné práce zjištěné v průběhu provádění stavby, které spočívají především v zazdění meziokenních prostor namísto plastových dílců pro sjednocení vzhledu s již vyměněnými okny. V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že některé stavební práce z nebudou provedeny a v dodatku budou jako méněpráce.

Cena za dílo dle SOD č. 2023-0497/OMH bez DPH: 1 674 611,34 Kč

Cena víceprací a méněprací – dodatek č. 1 **36 467,92 Kč**

Celková cena díla bez DPH	1 711 079,26 Kč
---------------------------	-----------------

1. Ostatní články SOD zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

V Děčíně dne

Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města

jednatel společnosti

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2023080** **MŠ Školní 1475/17, Děčín**

Objednatel: _____ IČO: _____

DIČ: _____

Zhotovitel: _____

IČO: _____

DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny

Celkem

HSV			85 505,22
PSV			-49 037,30
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			36 467,92

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	36 467,92 CZK
Základní DPH	21 %	7 658,26 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH 44 126,18 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01.01	Hospodářský pavilon - více a méně práce	0,00	7 632,12	1 602,75	9 234,87	21
2023080	Děčín					
SO 03.01	Pavilon třída E - více a méně práce	0,00	28 835,80	6 055,52	34 891,32	79
2023080	Děčín					
Celkem za stavbu		0,00	36 467,92	7 658,26	44 126,18	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			48 908,80	134,1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			18 050,91	49,5
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			13 047,25	35,8
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 106,40	3,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 391,86	12,0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-49 037,30	-134,5
Cena celkem					36 467,92	100,0

Položkový rozpočet

S:	2023080	MŠ Školní 1475/17, Děčín
O:	SO 01.01	Hospodářský pavilon - více a méně práce
R:	2023080	Děčín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				19 413,46
1	310271525R00	Zazdívka otvorů do 1 m2, pórobet.tvárnice, tl.25cm	m3	0,15007	9 135,00	1 370,89
		V1 : 0,29*2,07*0,25		0,15008		
2	310271530R00	Zazdívka otvorů do 1 m2, pórobet.tvárnice, tl.30cm	m3	0,22950	9 190,00	2 109,11
		nadsvětlík D2 : 0,9*(2,85-2)*0,3		0,22950		
3	310271625R00	Zazdívka otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice, tl.25cm	m3	1,73880	8 680,00	15 092,78
		V2 : 0,56*2,07*0,25*6		1,73880		
4	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č. 12	t	0,01341	12 530,00	168,03
		překlad nad D2 : 1,5*2*4,47*0,001		0,01341		
5	133301520000R	Tyč ocelová L rovnoramenná S235JR, rozměr 50 x 50 x 6 mm	kg	14,75100	45,60	672,65
		1,5*2*4,47*1,1		14,75100		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				7 395,89
6	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	1,47000	766,00	1 126,02
		nadsvětlík D2 : 0,9*0,3		0,27000		
		nové dveře : 2*0,3*2		1,20000		
7	612471413R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.	m2	8,32050	178,00	1 481,05
		V1 : 0,29*2,07		0,60030		
		V2 : 0,56*2,07*6		6,95520		
		nadsvětlík D2 : 0,9*(2,85-2)		0,76500		
8	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	8,32050	283,50	2 358,86
		V1 : 0,29*2,07		0,60030		
		V2 : 0,56*2,07*6		6,95520		
		nadsvětlík D2 : 0,9*(2,85-2)		0,76500		
9	622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové	m	32,63000	57,20	1 866,44
		vnitřní :				
		V1 : 2,07*2		4,14000		
		0,29*1		0,29000		
		Mezisoučet		4,43000		
		V2 : 2,07*2*6		24,84000		
		0,56*6		3,36000		
		Mezisoučet		28,20000		
10	28350202R	Profil rohový PVC s mřížkou 10/10 l = 2,5 m	m	35,89300	15,70	563,52
		vnitřní :				
		V1 : 2,07*2*1,1		4,55400		
		0,29*1*1,1		0,31900		
		Mezisoučet		4,87300		
		V2 : 2,07*2*6*1,1		27,32400		
		0,56*6*1,1		3,69600		
		Mezisoučet		31,02000		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				4 788,82
11	622481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	8,32050	283,50	2 358,86
		V1 : 0,29*2,07		0,60030		
		V2 : 0,56*2,07*6		6,95520		
		nadsvětlík D2 : 0,9*(2,85-2)		0,76500		

Položkový rozpočet

S:	2023080	MŠ Školní 1475/17, Děčín
O:	SO 01.01	Hospodářský pavilon - více a méně práce
R:	2023080	Děčín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
12	622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové	m	32,63000	57,20	1 866,44

vnitřní :

V1 : 2,07*2

4,14000

0,29*1

0,29000

Mezisoučet

4,43000

V2 : 2,07*2*6

24,84000

0,56*6

3,36000

Mezisoučet

28,20000

13	28350202R	Profil rohový PVC s mřížkou 10/10 l = 2,5 m	m	35,89300	15,70	563,52
----	-----------	---	---	----------	-------	--------

vnitřní :

V1 : 2,07*2*1,1

4,55400

0,29*1*1,1

0,31900

Mezisoučet

4,87300

V2 : 2,07*2*6*1,1

27,32400

0,56*6*1,1

3,69600

Mezisoučet

31,02000

Díl: 96	Bourání konstrukcí					1 106,40
----------------	---------------------------	--	--	--	--	-----------------

14	967041112R00	Přisekání rovných ostění v betonu	m2	1,20000	922,00	1 106,40
----	--------------	-----------------------------------	----	---------	--------	----------

nové dveře : 2*0,3*2

1,20000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					1 728,01
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	-----------------

15	998018001U00	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	1,76328	980,00	1 728,01
----	--------------	--	---	---------	--------	----------

Díl: 766	Konstrukce truhlářské					-26 800,46
-----------------	------------------------------	--	--	--	--	-------------------

16	766601211R00	Montáž oken a dveří - přípojovací spára mezi ostěním a rámem kompletní - parotěsnou a paropropustnou páskou	m	-3,65000	124,50	-454,43
----	--------------	---	---	----------	--------	---------

V1 : -0,29*1

-0,29000

V2 : -0,56*6

-3,36000

17	766629302R00	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	-7,55550	489,00	-3 694,64
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

V1 : -0,29*2,07

-0,60030

V2 : -0,56*2,07*6

-6,95520

18	61140054.01	Okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	-7,55550	2 998,00	-22 651,39
----	-------------	---	----	----------	----------	------------

V1 : -0,29*2,07

-0,60030

V2 : -0,56*2,07*6

-6,95520

Celkem						7 632,12
---------------	--	--	--	--	--	-----------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2023080	MŠ Školní 1475/17, Děčín
O:	SO 03.01	Pavilon třída E - více a méně práce
R:	2023080	Děčín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				29 495,34
1	310271525R00	Zazdívka otvorů do 1 m2, pórobet.tvárnice, tl.25cm	m3	0,61200	9 135,00	5 590,62
		V3 - původní : 0,3*2,04*0,25*2		0,30600		
		V3 - nové : 0,3*2,04*0,25*2		0,30600		
2	310271625R00	Zazdívka otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice, tl.25cm	m3	2,75400	8 680,00	23 904,72
		V4 - původní : 0,6*2,04*0,25*4		1,22400		
		V4 - nové : 0,6*2,04*0,25*5		1,53000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				10 655,02
3	612471413R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.	m2	13,46400	178,00	2 396,59
		V3 - původní : 0,3*2,04*2		1,22400		
		V3 - nové : 0,3*2,04*2		1,22400		
		Mezisoučet		2,44800		
		V4 - původní : 0,6*2,04*4		4,89600		
		V4 - nové : 0,6*2,04*5		6,12000		
4	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	13,46400	283,50	3 817,04
		V3 - původní : 0,3*2,04*2		1,22400		
		V3 - nové : 0,3*2,04*2		1,22400		
		Mezisoučet		2,44800		
		V4 - původní : 0,6*2,04*4		4,89600		
		V4 - nové : 0,6*2,04*5		6,12000		
5	622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové	m	59,64000	57,20	3 411,41
		V3 - původní : (2,04+0,3+2,04)*2		8,76000		
		V3 - nové : (2,04+0,3+2,04)*2		8,76000		
		Mezisoučet		17,52000		
		V4 - původní : (2,04+0,6+2,04)*4		18,72000		
		V4 - nové : (2,04+0,6+2,04)*5		23,40000		
6	28350202R	Profil rohový PVC s mřížkou 10/10 l = 2,5 m	m	65,60400	15,70	1 029,98
		59,64*1,1		65,60400		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				8 258,43
7	622481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	13,46400	283,50	3 817,04
		V3 - původní : 0,3*2,04*2		1,22400		
		V3 - nové : 0,3*2,04*2		1,22400		
		Mezisoučet		2,44800		
		V4 - původní : 0,6*2,04*4		4,89600		
		V4 - nové : 0,6*2,04*5		6,12000		
8	622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové	m	59,64000	57,20	3 411,41
		V3 - původní : (2,04+0,3+2,04)*2		8,76000		
		V3 - nové : (2,04+0,3+2,04)*2		8,76000		
		Mezisoučet		17,52000		
		V4 - původní : (2,04+0,6+2,04)*4		18,72000		
		V4 - nové : (2,04+0,6+2,04)*5		23,40000		
9	28350202R	Profil rohový PVC s mřížkou 10/10 l = 2,5 m	m	65,60400	15,70	1 029,98
		59,64*1,1		65,60400		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 663,85

Položkový rozpočet

S:	2023080	MŠ Školní 1475/17, Děčín
O:	SO 03.01	Pavilon třída E - více a méně práce
R:	2023080	Děčín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
10	998018001U00	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	2,71821	980,00	2 663,85
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						-22 236,84
11	766601211R00	Montáž oken a dveří - připojovací spára mezi ostěním a rámem kompletní - parotěsnou a paropropustnou páskou	m	-7,20000	124,50	-896,40
		V3 : -0,3*2*4		-2,40000		
		V4 : -0,6*2*4		-4,80000		
12	766629302R00	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	-6,12000	489,00	-2 992,68
		V3 - původní : -0,3*2,04*2		-1,22400		
		V4 - původní : -0,6*2,04*4		-4,89600		
13	61140054.01	Okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	-6,12000	2 998,00	-18 347,76
		V3 - původní : -0,3*2,04*2		-1,22400		
		V4 - původní : -0,6*2,04*4		-4,89600		
Celkem						28 835,80

Poznámky uchazeče k zadání