

Dodatek č. 1

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/210/2023

"COV LK pro obrábění kovů a vstřikování plastů - SŠSSD Liberec, p.o."

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem hejtmána

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a

CL-EVANS s.r.o.

se sídlem Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

IČO: 26768607

DIČ: CZ26768607

osoba oprávněná podepsat dodatek:

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 107-931980297/0100

evidence:

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.5.2023 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/210/2023, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést COV LK pro

obrábění kovů a vstřikování plastů - stavební práce (dále jen „smlouva“).

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 2.181.744,04 Kč bez DPH, tj. 2.639.910,29 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	28.856.888,00 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 bez DPH- vícepráce	2.181.744,04 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	0,00 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH	31.038.632,04 Kč
DPH	6.518.112,73 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH	37.556.744,77 Kč

4. Z důvodu dodatečných stavebních prací se smluvní strany dohodly na změně termínu pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby. Smluvní strany se dohodly na tom, že článek IV. odst. 3. smlouvy ve znění

"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně dokladů: nejpozději do 122 dnů od předání a převzetí staveniště"

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:




"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně dokladů: nejpozději do 152 dnů od předání a převzetí staveniště"

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Změnový list č.1, oceněný soupis prací
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1298/23/RK ze dne 25.7.2023.

V Liberci dne 16.8.2023

V České Lípě dne 1.8.2023



ZMĚNOVÝ LIST

č. 1

Název akce:	COV LK pro obrábění kovů a vstřikování plastů – SŠSSD Liberec, p.o.		
Reg. č. proj.:	-		
Smlouva:	Smlouva o provedení stavby č. OLP/210/2023		
Investor:	Liberecký kraj, U Jezu 242/2a, 460 01, Liberec, IČO 70891508		
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01, Česká Lípa, IČO 26768607		
Změnový list vystavil:	Liberecký kraj CL-EVANS s.r.o.	Datum:	12.7.2023

Předmět změny:

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba změny závazku ze smlouvy, která spočívá v provedení víceprací a odpočtu neprováděných prací – méněprací.

Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu s § 222 **odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb.

- jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
- nemění celkovou povahu veřejné zakázky
- hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 ODS. 6 ZÁKONA

Změna č. 1.01 – Oprava ležaté dešťové kanalizace

Kompletní projektová dokumentace pro provádění stavby byla investorovi odevzdána v listopadu 2022. Během jarních měsíců roku 2023 uživatel objektu upozornil na skutečnost, že při větších deštích, případně tání sněhu, došlo opakovaně k vytečení dešťové vody z ležaté kanalizace v místech revizních otvorů do prostor objektu. Původní projektová dokumentace neřešila opravu (výměnu) dešťové kanalizace. Z důvodu, že projektem dojde k renovaci podlah (nová nášlapná vrstva) je nutné nejprve provést opravu této kanalizace, aby v budoucnu nedocházelo k opětovnému zatečení, a tudíž poškození nově vybudovaných podlah.

méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

vícepráce: 2.181.744,04 Kč bez DPH




změna celkem: + 2.181.744,04 Kč bez DPH

Provedení této změny má vliv na celkový termín výstavby – prodloužení o 30 dní.

Tato změna dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Rekapitulace změn závazku:

Změna celkem			
Dle § 222 zákona	Cena víceprací bez DPH	Cena méněprací bez DPH	Výsledná změna ceny bez DPH
odst. 4	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
odst. 5	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

ZMĚNOVÝ LIST			č. 1
odst. 6	2.181.744,04 Kč	0,00 Kč	2.181.744,04 Kč
CELKEM	2.181.744,04 Kč	0,00 Kč	2.181.744,04 Kč
Prodloužení termínu výstavby: dní: 30			
Přílohy: Soupis víceprací			
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:		
0,00 Kč	2.181.744,04 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Vyčíslení DPH změny:	Výsledná cena změny včetně DPH:	
2.181.744,04 Kč	458.166,25 Kč	2.639.910,29 Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:			
Podpis technického dozoru stavby:	Podpis projektanta stavby:	Podpis stavbyvedoucího stavby:	
			
Podpis zmocněnce objednatele:			
			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL1
Stavba: Centrum odborného vzdělávání LK pro obrábění kovů a vstřikování plastů - Dodatek č. 1

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Liberec	Datum:	10. 7. 2023
Zadavatel:		IČ:	
Liberecký kraj		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	26768607
CL-EVANS s.r.o.		DIČ:	CZ26768607
Projektant:		IČ:	
Projektový atelier DAVID		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	26768607
CL-EVANS s.r.o.		DIČ:	CZ26768607

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			2 181 744,04
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	2 181 744,04	458 166,25
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 639 910,29

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ZL1		
Stavba:	Centrum odborného vzdělávání LK pro obrábění kovů a vstřikování plastů - Dodatek č. 1		
Místo:	Liberec	Datum:	10. 7. 2023
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant:	Projektový atelier DAVID
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o.	Zpracovatel:	CL-EVANS s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 181 744,04	2 639 910,29	
1.01	Oprava ležaté dešťové kanalizace	2 181 744,04	2 639 910,29	STA
SO 701_00	Stavební část	1 777 126,79	2 150 323,42	Soupis
SO 701_02	ZTI	295 167,25	357 152,37	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	109 450,00	132 434,50	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrum odborného vzdělávání LK pro obrábění kovů a vstřikování plastů - Dodatek č.
1
Objekt:
1.01 - Oprava ležaté dešťové kanalizace
Soupis:
SO 701_00 - Stavební část

KSO:
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel:
Liberecký kraj

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

Projektant:
Projektový atelier DAVID

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
CL-EVANS s.r.o.

IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		1 777 126,79	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 777 126,79	21,00%	373 196,63
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 150 323,42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Centrum odborného vzdělávání LK pro obrábění kovů a vstřikování plastů - Dodatek č. 1	
Objekt:		1.01 - Oprava ležaté dešťové kanalizace	
Soupis:		SO 701_00 - Stavební část	
Místo:	Liberec	Datum:	10. 7. 2023
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant:	Projektový atelier DAVID
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o.	Zpracovatel:	CL-EVANS s.r.o.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem		1 777 126,79
HSV - Práce a dodávky HSV		1 689 205,50
1 - Zemní práce		261 555,06
2 - Zakládání		90 423,10
3 - Svislé a kompletní konstrukce		848,25
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		667 997,46
8 - Trubní vedení		22 312,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		564 535,79
997 - Přesun sutě		47 166,20
998 - Přesun hmot		34 367,14
PSV - Práce a dodávky PSV		87 921,29
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		17 746,49
712 - Povlakové krytiny		26 443,71
713 - Izolace tepelné		527,52
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		5 010,50
771 - Podlahy z dlaždic		36 072,60
783 - Dokončovací práce - nátěry		2 120,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Centrum odborného vzdělávání LK pro obrábění kovů a vstřikování plastů - Dodatek č. 1							
Objekt:	1.01 - Oprava ležaté dešťové kanalizace							
Soupis:	SO 701_00 - Stavební část							
Místo:	Liberec		Datum:	10. 7. 2023				
Zadavatel:	Liberecký kraj		Projektant:	Projektový atelier DAVID				
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o.		Zpracovatel:	CL-EVANS s.r.o.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 777 126,79

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 689 205,50

D 1

Zemní práce

261 555,06

1001	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2	3,170	74,20	235,21	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111301111					
		VV	1,37		1,370			
		VV	1,8		1,800			
		VV	Součet		3,170			
1002	K	113106021	Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	1,485	111,00	164,84	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106021					
		VV	1,5*0,55+1,2*0,55 "okapový chodník		1,485			
		VV	Součet		1,485			
1003	K	113107031	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	1,485	1 150,00	1 707,75	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107031					
		VV	1,5*0,55+1,2*0,55 "okapový chodník		1,485			
		VV	Součet		1,485			
1004	K	121112003	Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	3,890	171,00	665,19	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121112003					
		VV	1,74		1,740			
		VV	2,15		2,150			
		VV	Součet		3,890			
1005	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	4,662	1 390,00	6 480,18	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212131					
		VV	1,74*1,11		1,931			
		VV	2,15*1,27		2,731			
		VV	Součet		4,662			
1	K	139751101	Výkopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	40,328	2 737,00	110 377,74	dle SoD
		VV	kanalizace dešťová - měřeno digitálně					
		VV	16,42*(0,47+1,11)/2		12,972			
		VV	17,54*(0,47+1,27)/2		15,260			
		VV	RŠ					
		VV	3,78*0,9		3,402			
		VV	3,78*1,4		5,292			
		VV	3,78*0,9		3,402			
		VV	Součet		40,328			
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	37,282	148,75	5 545,70	dle SoD
		VV	40,328+4,662 "výkop		44,990			
		VV	-22,848"zásyp		-22,848			
		VV	15,14 "obsyp		15,140			
		VV	Součet		37,282			
3	K	162211319	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně - 1311	m3	372,820	148,75	55 456,98	dle SoD
		VV	37,282*10		372,820			
		VV	Součet		372,820			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	22,142	345,10	7 641,20	dle SoD
		VV	40,328+4,662 "výkop		44,990			
		VV	-22,848 "zásyp		-22,848			
		VV	Součet		22,142			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	110,710	41,65	4 611,07	dle SoD
	VV		22,142*5		110,710			
	VV		Součet		110,710			
6	K	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	37,282	285,60	10 647,74	dle SoD
	VV		40,328+4,662 "výkop		44,990			
	VV		-22,848"zásyp		-22,848			
	VV		15,14 "obsyp		15,140			
	VV		Součet		37,282			
7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	42,070	416,50	17 522,16	dle SoD
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	22,142	71,40	1 580,94	dle SoD
	VV		40,328+4,662 "výkop		44,990			
	VV		-22,848"zásyp		-22,848			
	VV		Součet		22,142			
9	K	174112102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopecch inženýrských sítí ručně objemu do 30 m3 s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu	m3	22,848	612,85	14 002,40	dle SoD
	VV		kanalizace dešťová - měřeno digitálně					
	VV		16,42*((0,47+1,11)/2-0,4)		6,404			
	VV		17,54*((0,47+1,27)/2-0,4)		8,244			
	VV		Mezisoučet		14,648			
	VV		1,74*(1,11-0,4) "venek		1,235			
	VV		2,15*(1,27-0,4)		1,871			
	VV		Mezisoučet		3,106			
	VV		RŠ					
	VV		3,78*0,9-1,8*0,5*2		1,602			
	VV		3,78*1,4-1,8*1,0		3,492			
	VV		Mezisoučet		5,094			
	VV		Součet		22,848			
10	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	15,140	464,10	7 026,47	dle SoD
	VV		kanalizace dešťová - měřeno digitálně					
	VV		16,42*0,4 "vnitřní část		6,568			
	VV		17,54*0,4		7,016			
	VV		Mezisoučet		13,584			
	VV		1,74*0,4 "venek		0,696			
	VV		2,15*0,4		0,860			
	VV		Mezisoučet		1,556			
	VV		Součet		15,140			
11	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	31,794	535,50	17 025,69	dle SoD
	VV		15,14*2,1 "Přepočtené koeficientem množství		31,794			
	VV		Součet		31,794			
1006	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3,170	31,90	101,12	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181111111					
	VV		1,37		1,370			
	VV		1,8		1,800			
	VV		Součet		3,170			
1007	K	181311103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	3,170	207,00	656,19	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181311103					
1008	K	183405211.R1	Výsev travníku na ornici	m2	3,170	31,10	98,59	
1009	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,079	100,00	7,90	CS ÚRS 2023 01
	VV		3,17*0,025 "Přepočtené koeficientem množství		0,079			
	VV		Součet		0,079			
D		2	Zakládání				90 423,10	
12	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm	m3	3,396	2 439,50	8 284,54	dle SoD
	VV		kanalizace dešťová - měřeno digitálně					
	VV		16,42*0,1		1,642			
	VV		17,54*0,1		1,754			
	VV		Součet		3,396			
13	K	273313611	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	1,304	5 652,50	7 370,86	dle SoD
	VV		RŠ					
	VV		3,78*0,1		0,378			
	VV		3,78*0,1		0,378			
	VV		3,78*0,1		0,378			
	VV		Mezisoučet		1,134			
	VV		1,134*0,15 "příplatek k množství za lití do země		0,170			
	VV		Součet		1,304			
14	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,043	77 350,00	3 326,05	dle SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,78/6*1,25*18,2/1000*3 "kari 6/150/150		0,043			
	VV		Součet		0,043			
19	K	279113141	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdíva 150 mm	m2	20,850	2 499,00	52 104,15	dle SoD
	VV		(1,2+0,9)*2*0,75*2		6,300			
	VV		(1,2+1,5)*2*0,5*2		5,400			
	VV		(1,2+0,9)*2*1,25		5,250			
	VV		(1,2*2+1,5)*1,0		3,900			
	VV		Součet		20,850			
20	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebor z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,250	77 350,00	19 337,50	dle SoD
	VV		20,85*0,15*0,08 "předpokládané vyztužení 80 kg / m3		0,250			
	VV		Součet		0,250			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				848,25	
1010	K	312311911	Nadzákladové zdi z betonu prostého výplňové bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 16/20	m3	0,225	3 770,00	848,25	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/312311911					
	VV		řez J-J - ochrana HI					
	VV		1,5*1,0*0,15		0,225			
	VV		Součet		0,225			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				667 997,46	
47	K	6313121.R1	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem 30/37 XC4, XD3, XF4	m3	13,104	9 579,50	125 529,77	dle SoD
	VV		kanalizace dešťová - měřeno digitálně					
	VV		16,42*0,3		4,926			
	VV		17,54*0,3		5,262			
	VV		RŠ					
	VV		(3,78-0,6*0,9)*0,3*3		2,916			
	VV		Součet		13,104			
48	K	631319206	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 40 kg/m3	m3	13,104	773,50	10 135,94	dle SoD
	VV		13,104		13,104			
	VV		Součet		13,104			
49	K	6121311.R1	Penetrační akryl. nátěr podlah nanášený ručně	m2	13,791	261,80	3 610,48	dle SoD
	VV		skladba F4 dttto mč. 1.26					
	VV		3,075*2,95 "1.21a		9,071			
	VV		1,6*2,95 "1.25		4,720			
	VV		Součet		13,791			
50	K	6324512.R1	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl 25 mm	m2	13,791	690,20	9 518,55	dle SoD
	VV		skladba F4 dttto mč. 1.26					
	VV		3,075*2,95 "1.21a		9,071			
	VV		1,6*2,95 "1.25		4,720			
	VV		Součet		13,791			
51	K	631319232	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení skleněnými vlákny objemové vyztužení 3 kg/m3	m3	0,345	1 130,50	390,02	dle SoD
	VV		skladba F4 dttto mč. 1.26					
	VV		3,075*2,95*0,025 "1.21a		0,227			
	VV		1,6*2,95*0,025 "1.25		0,118			
	VV		Součet		0,345			
52	K	632451234	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm	m2	1,620	1 011,50	1 638,63	dle SoD
	VV		0,6*0,9*3 "P4		1,620			
	VV		Součet		1,620			
53	K	632459175	Příplatky k cenám potěrů za malou plochu do 5 m2 jednotlivě, tl. potěru přes 40 do 50 mm	m2	1,620	178,50	289,17	dle SoD
54	K	6324810.R1	Vložka do potěru nebo mazaniny ze sklovláknité tkaniny	m2	1,620	178,50	289,17	dle SoD
1011	K	634662111	Výplň dilatačních spar mazanin akrylátovým tmelem, šířka spáry do 10 mm	m	1 516,050	126,00	191 022,30	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/634662111					
1012	K	634911124.R1	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky přes 5 do 10 mm, hloubky přes 50 do 80 mm	m	1 516,050	159,00	241 051,95	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/634911124.R1					
1013	K	624631413.R1	Výplnění dilatačních spár těsnicím provazcem z polyetylénu tl přes 30 do 40 mm	m	1 516,050	54,80	83 079,54	
1014	K	637211114	Okapový chodník z dlaždic betonových do cementové malty MC-10 se zalitím spár cementovou maltou, tl. dlaždic 50 mm	m2	1,485	971,00	1 441,94	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/637211114					
	VV		1,5*0,55+1,2*0,55 "okapový chodník		1,485			
	VV		Součet		1,485			
	D	8	Trubní vedení				22 312,50	
60	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	3,000	1 416,10	4 248,30	dle SoD
	VV		3 "Z01		3,000			
	VV		Součet		3,000			
1015	M	55241056_Z01	oklop šachtový Pz ocelový zadlažďovací s vnitřní výztuží s těsněním zatížení B125 v 80mm rám 714x1014mm vstup 600x900mm	kus	3,000	6 021,40	18 064,20	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				564 535,79	
1016	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,209	3 690,00	771,21	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916991121					
	VV		1,485*0,1 "okapový chodník		0,149			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,2*0,5*0,1 "odvodňovací žlab		0,060			
	VV		Součet		0,209			
1017	K	935111111	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z kameniva těženého nebo šterkopísku z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm	m	1,200	132,00	158,40	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/935111111					
	VV		1,2 "materiál použitý z vybouraného		1,200			
	VV		Součet		1,200			
64	K	952901221	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespálnou podlahou jakékoliv výšky podlaží	m2	13,791	178,50	2 461,69	dle SoD
	VV		3,075*2,95 "1.21a		9,071			
	VV		1,6*2,95 "1.25		4,720			
	VV		Součet		13,791			
65	K	953171031	Osazování kovových předmětů stupadel z betonářské oceli nebo litinových	kus	5,000	119,00	595,00	dle SoD
	VV		5 "Z02		5,000			
	VV		Součet		5,000			
66	M	55243802	stupadlo ocelové s PE povlakem forma C - P152mm	kus	5,000	297,50	1 487,50	dle SoD
	VV		5 "Z02		5,000			
	VV		Součet		5,000			
75	K	9650433.R1	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl přes 150 mm pl přes 4 m2	m3	13,590	3 034,50	41 238,86	dle SoD
	VV		kanalizace dešťová - měřeno digitálně					
	VV		16,42*0,3		4,926			
	VV		17,54*0,3		5,262			
	VV		RŠ					
	VV		3,78*0,3		1,134			
	VV		3,78*0,3		1,134			
	VV		3,78*0,3		1,134			
	VV		Součet		13,590			
1018	K	966008211	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky do 500 mm	m	1,200	63,50	76,20	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966008211					
	VV		1,2		1,200			
	VV		Součet		1,200			
1019	K	976085311	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních rámmů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy do 0,60 m2	kus	2,000	107,00	214,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/976085311					
1020	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm	m	1,200	8 770,00	10 524,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151128					
	VV		prostupy základem					
	VV		0,6*2		1,200			
	VV		Součet		1,200			
83	K	977312114	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm	m	163,250	666,40	108 789,80	dle SoD
	VV		kanalizace - měřeno digitálně					
	VV		68,05		68,050			
	VV		71,8		71,800			
	VV		RŠ					
	VV		7,8*3		23,400			
	VV		Součet		163,250			
1021	K	979051112	Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár cementovou maltou	m2	2,085	125,00	260,63	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979051112					
	VV		1,5*0,55+1,2*0,55 "okapový chodník		1,485			
	VV		1,2*0,5 "odvodňovací žlab		0,600			
	VV		Součet		2,085			
1022	K	985331212	Dodatečné vlepowání betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 10 mm	m	273,500	1 310,00	358 285,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985331212					
	VV		kanalizace - měřeno digitálně					
	VV		(68,05/0,3+1,1667)*0,5		114,000			
	VV		(71,8/0,3+1,667)*0,5		120,500			
	VV		RŠ					
	VV		7,8*3/0,3*0,5		39,000			
	VV		Součet		273,500			
1023	M	13021012	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm	t	0,175	37 600,00	6 580,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		273,5*0,00064 "Přepočtené koeficientem množství		0,175			
	VV		Součet		0,175			
1024	K	985331912	Dodatečné vlepowání betonářské výztuže Příplatek k cenám za délku do 1 m jednotlivě	m	273,500	121,00	33 093,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985331912					

D 997

Přesun sutě

47 166,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	32,488	535,50	17 397,32	dle SoD
85	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	32,488	190,40	6 185,72	dle SoD
86	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	454,832	17,85	8 118,75	dle SoD
	VV		32,488*14 "Přepočtené koeficientem množství		454,832			
	VV		Součet		454,832			
87	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	25,990	416,50	10 824,84	dle SoD
	VV		32,488*0,8 "Přepočtené koeficientem množství		25,990			
	VV		Součet		25,990			
88	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	6,498	714,00	4 639,57	dle SoD
	VV		32,488*0,2 "Přepočtené koeficientem množství		6,498			
	VV		Součet		6,498			
D	998		Přesun hmot				34 367,14	
90	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	87,515	392,70	34 367,14	dle SoD
D	PSV		Práce a dodávky PSV				87 921,29	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				17 746,49	
91	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	11,340	113,05	1 281,99	dle SoD
	VV		3,78*3 "šachty revizní		11,340			
	VV		Součet		11,340			
92	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,004	100 198,00	400,79	dle SoD
	VV		11,34*0,00033 "Přepočtené koeficientem množství		0,004			
	VV		Součet		0,004			
93	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	8,400	89,25	749,70	dle SoD
	VV		(0,9+1,2)*2*0,5*2 "šachty revizní		4,200			
	VV		(0,9+1,2)*2*1,0 "šachty revizní		4,200			
	VV		Součet		8,400			
94	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,003	100 198,00	300,59	dle SoD
	VV		8,4*0,00034 "Přepočtené koeficientem množství		0,003			
	VV		Součet		0,003			
95	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	11,340	362,95	4 115,85	dle SoD
	VV		3,78*3 "šachty revizní		11,340			
	VV		Součet		11,340			
96	M	DEK1010151880	GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2)	m2	13,217	303,45	4 010,70	dle SoD
	VV		11,34*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		13,217			
	VV		Součet		13,217			
97	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	8,400	327,25	2 748,90	dle SoD
	VV		(0,9+1,2)*2*0,5*2 "šachty revizní		4,200			
	VV		(0,9+1,2)*2*1,0 "šachty revizní		4,200			
	VV		Součet		8,400			
98	M	DEK1010151880	GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2)	m2	10,256	303,45	3 112,18	dle SoD
	VV		8,4*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		10,256			
	VV		Součet		10,256			
99	K	711199095	Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	19,740	11,90	234,91	dle SoD
	VV		3,78*3 "šachty revizní		11,340			
	VV		(0,9+1,2)*2*0,5*2 "šachty revizní		4,200			
	VV		(0,9+1,2)*2*1,0 "šachty revizní		4,200			
	VV		Součet		19,740			
100	K	711199096	Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy na sucho a AIP	m2	19,740	23,80	469,81	dle SoD
	VV		3,78*3 "šachty revizní		11,340			
	VV		(0,9+1,2)*2*0,5*2 "šachty revizní		4,200			
	VV		(0,9+1,2)*2*1,0 "šachty revizní		4,200			
	VV		Součet		19,740			
101	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,142	1 487,50	211,23	dle SoD
102	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,142	773,50	109,84	dle SoD
D	712		Povlakové krytiny				26 443,71	
1025	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP bodově	m2	70,305	107,00	7 522,64	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712341659					
	VV		6,6*9,3 "skladba S1		61,380			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,5*6,6*2		6,600			
	VV		0,25*9,3		2,325			
	VV		Součet		70,305			
1026	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	81,940	218,00	17 862,92	CS ÚRS 2023 01
	VV		70,305*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		81,940			
	VV		Součet		81,940			
115	K	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,468	1 487,50	696,15	dle SoD
116	K	998712181	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,468	773,50	362,00	dle SoD
D	713		Izolace tepelné				527,52	
117	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	1,500	214,20	321,30	dle SoD
	VV		řez J-J - ochrana HI					
	VV		1,5*1,0		1,500			
	VV		Součet		1,500			
1027	M	28376414	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 20mm	m2	1,800	102,00	183,60	CS ÚRS 2023 01
	VV		1,5*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		1,800			
	VV		Součet		1,800			
125	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,010	1 487,50	14,88	dle SoD
126	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,010	773,50	7,74	dle SoD
D	725		Zdravotechnika - zařízeníové předměty				5 010,50	
1028	K	7252221.R1	Demontáž a zpětná mtž všech zařízeníových předmětů v mč. 1.25 - uskladnění vč. přesunu	soub.	1,000	5 000,00	5 000,00	
1029	K	998725201	Přesun hmot pro zařízeníové předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	50,000	0,21	10,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998725201					
D	771		Podlahy z dlaždic				36 072,60	
207	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	13,791	23,80	328,23	dle SoD
	VV		3,075*2,95 "1.21a		9,071			
	VV		1,6*2,95 "1.25		4,720			
	VV		Součet		13,791			
208	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	27,582	83,30	2 297,58	dle SoD
	VV		13,791*2		27,582			
	VV		Součet		27,582			
209	K	771151022	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	13,791	380,80	5 251,61	dle SoD
206	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	13,791	178,50	2 461,69	dle SoD
	VV		3,075*2,95 "1.21a		9,071			
	VV		1,6*2,95 "1.25		4,720			
	VV		Součet		13,791			
1030	K	771574264	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbarierových) přes 12 do 19 ks/m2	m2	13,791	700,00	9 653,70	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771574264					
	VV		3,075*2,95 "1.21a		9,071			
	VV		1,6*2,95 "1.25		4,720			
	VV		Součet		13,791			
1031	M	59761612	dlažba keramická slnutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 12 do 19ks/m2	m2	15,860	827,00	13 116,22	CS ÚRS 2023 01
214	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	4,720	47,60	224,67	dle SoD
	VV		1,6*2,95 "1.25		4,720			
	VV		Součet		4,720			
215	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	22,150	41,65	922,55	dle SoD
	VV		12,45 "1.21		12,450			
	VV		9,7 "1,25		9,700			
	VV		Součet		22,150			
216	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	13,791	47,60	656,45	dle SoD
217	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,513	1 487,50	763,09	dle SoD
218	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,513	773,50	396,81	dle SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				2 120,47	
231	K	783000111	Zakryvání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch oplepením páskou nebo fólií	m	9,000	5,95	53,55	dle SoD
	VV		(0,6+0,9)*2*3		9,000			
	VV		Součet		9,000			
232	M	58124838	páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm	m	9,450	2,38	22,49	dle SoD
	VV		9*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		9,450			
	VV		Součet		9,450			
240	K	7839014.R1	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	1,620	41,65	67,47	dle SoD
	VV		0,6*0,9*3		1,620			
	VV		Součet		1,620			
243	K	7839321.R1	Celoplošné vyrovnaní betonové podlahy cementovou stěrkou tl do 3 mm	m2	1,620	499,80	809,68	dle SoD
244	K	7839321.R2	Příplatek k ceně celoplošného betonové podlahy cementovou stěrkou za každý další 1 mm přes 3 mm	m2	3,240	113,05	366,28	dle SoD
	VV		1,62*2		3,240			
	VV		Součet		3,240			
245	K	7839331.R1	Penetrační epoxidový nátěr pórovitých betonových podlah	m2	1,863	211,82	394,62	dle SoD
	VV		1,62*1,15 "15 % na sokly		1,863			
	VV		Součet		1,863			
246	K	7839371.R1	Krycí jednonásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	1,863	180,88	336,98	dle SoD
	VV		1,62*1,15 "15 % na sokly		1,863			
	VV		Součet		1,863			
248	K	783997151.R1	Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za protiskluznou úpravu	m2	1,620	42,84	69,40	dle SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Centrum odborného vzdělávání LK pro obrábění kovů a vstřikování plastů - Dodatek č. 1

Objekt:

1.01 - Oprava ležaté dešťové kanalizace

Soupis:

SO 701_02 - ZTI

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel:

Liberecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

Projektový atelier DAVID

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

295 167,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	295 167,25	21,00%	61 985,12
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

357 152,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Centrum odborného vzdělávání LK pro obrábění kovů a vstřikování plastů - Dodatek č. 1

Objekt:

1.01 - Oprava ležaté dešťové kanalizace

Soupis:

SO 701_02 - ZTI

Místo: Liberec

Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový atelier
DAVID

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	295 167,25
721 - Vnitřní a venkovní dešťová kanalizace	210 554,15
730 - Zemní práce	43 529,10
731 - Stavební přípomoce, konstrukce a ostatní	41 084,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Centrum odborného vzdělávání LK pro obrábění kovů a vstřikování plastů - Dodatek č. 1					
Objekt:		1.01 - Oprava ležaté dešťové kanalizace					
Soupis:		SO 701_02 - ZTI					
Místo:		Liberec			Datum: 10. 7. 2023		
Zadavatel:		Liberecký kraj			Projektant: Projektový atelier DAVID		
Zhotovitel:		CL-EVANS s.r.o.			Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

295 167,25

D	721	Vnitřní a venkovní dešťová kanalizace					210 554,15	
1	K	721001	Kanalizační potrubí KG-SN4-DN125 v barvě oranžové - dodávka a montáž	m	36,000	959,10	34 527,60	
2	K	721002	Kanalizační potrubí KG-SN4-DN160 v barvě oranžové ukládané v zemi - dodávka a montáž	m	90,000	1 127,00	101 430,00	
3	K	721003	Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených buněk tl. 25mm s hliníkovým polepem proti UV záření - dodávka a montáž	m	36,000	1 081,00	38 916,00	
4	K	721004	Čistící tvarovka se šroubovaným kusem, pro kanalizační stoupací potrubí DN125 - dodávka a montáž	kus	6,000	764,75	4 588,50	
5	K	721005	Čistící tvarovka se šroubovaným kusem, pro kanalizační ležaté potrubí DN160 - dodávka a montáž	kus	3,000	1 252,35	3 757,05	
6	K	721006	Plastová revizní korugovaná šachta DN425 - dodávka a montáž	ks	2,000	11 247,00	22 494,00	
7	K	721007	Obetonování vstupního nového ležatého potrubí DN160, do stávajících betonových, venkovních, areálových revizních šachet DN1000 - dodávka a montáž	kus	2,000	609,50	1 219,00	
8	K	721008	Montážní mazivo pro spojování potrubí - dodávka a montáž	kg	4,000	59,50	238,00	
9	K	721009	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100m po staveništi, v objektech výšky do 6m - montáž	t	0,600	1 166,20	699,72	
10	K	721010	Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu - montáž	t	0,600	1 475,00	885,00	
11	K	721011	Zkoušky těsnosti vnitřní a venkovní kanalizace vodou pro odpadní potrubí do DN200 a kouřem do DN300, včetně dodávky tlakovacího média a zkušebních přístrojů - montáž	m	126,000	14,28	1 799,28	

D 730 Zemní práce

43 529,10

1	K	730001	Sejmutí ornice tl. vrstvy přes 150mm ručně s odhozením do 3m, bez vodorovného přemístění od místa výkopu (4,0*0,15*0,6) - dodávka a montáž	m3	0,360	2 100,00	756,00	
2	K	730002	Hloubení rýh šířky do 600mm, hloubky do 1500mm, ručním nebo pneumatickým nářadím v soudržných horninách tř.4" s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř.4" objemu do 100m3 (4,0*1,2*0,6) - dodávka a montáž	m3	2,880	2 690,00	7 747,20	
3	K	730003	Příplatek za lepivost k hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř.4" (4,0*1,2*0,6) - dodávka a montáž	m3	2,880	350,00	1 008,00	
4	K	730004	Odtranění stávajících tvarovek okapového chodníku - dodávka a montáž	m2	3,300	300,00	990,00	
5	K	730005	Odtranění stávajících betonových žlabovek - dodávka a montáž	m2	1,500	300,00	450,00	
6	K	730006	Hloubení jam zapažených v hornině tř.4" objemu do 100 m3 pro kanalizační šachty (1,0*1,0*1,5*2,0) - dodávka a montáž	m3	3,000	2 690,00	8 070,00	
7	K	730007	Příplatek za lepivost k hloubení jam zapažených v hornině tř.4" objemu do 100 m3 (1,0*1,0*1,5*2,0) pro kanalizační šachty - dodávka a montáž	m3	3,000	350,00	1 050,00	
8	K	730008	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. "4" hl.výkopu a jámy do 1,5m (0,36+2,88+3,0) - dodávka a montáž	m3	6,240	590,00	3 681,60	
9	K	730009	Pískové lože pod kanalizační potrubí a dna kanalizačních šachet tl.150mm v otevřeném výkopu o velikosti zrna max.do 16mm (4,0*0,15*0,6+1,0*1,0*0,15), včetně dopravy na místo určení - dodávka a montáž	m3	0,510	2 620,00	1 336,20	
10	K	730010	Pískový zásyp nad kanalizační potrubí tl.300mm v otevřeném výkopu o velikosti zrna max.do 16mm (4,0*0,30*0,6), včetně dopravy na místo určení - dodávka a montáž	m3	0,720	2 620,00	1 886,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	730011	Nakládání výkopku z hornin tř."4" do 100 m3 k odvozu na skládku (0,51+0,72), materiál primárně určen ke zpětné recyklaci, včetně dopravy na místo určení do vzdálenosti 10 000m od místa staveniště - dodávka a montáž	m3	1,230	1 090,00	1 340,70	
12	K	730012	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním, zásyp výkopkem (4,0*0,85*0,6+1,0*1,0*1,1) - dodávka a montáž	m3	3,140	490,00	1 538,60	
13	K	730013	Hutnění zpětně uloženého vytěženého výkopku s ručním prohozením sítím po vrstvách - dodávka a montáž	m3	3,140	320,00	1 004,80	
14	K	730014	Zpětné položení stávajících tvarovek okapového chodníku s uložením do betonového zavhlého lože - dodávka a montáž	m2	3,300	730,00	2 409,00	
15	K	730015	Zpětné uložení stávajících betonových žlabovek do betonového zavhlého lože - dodávka a montáž	m2	1,500	670,00	1 005,00	
16	K	730016	Příplatek k rourám revizní šachty z PP DN425 za uříznutí šachtové roury- dodávka a montáž	ks	2,000	650,00	1 300,00	
17	K	730017	Příplatek za krácení kanalizačního potrubí KG-SN4-DN160 - dodávka a montáž	m	2,000	490,00	980,00	
18	K	730018	Zpětné rozprostření ornice tl. vrstvy do 150 mm pl. do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:8 (4,0*0,15*0,6+1,0*1,0*0,15*2)- dodávka a montáž	m2	0,660	410,00	270,60	
19	K	730019	Založení parkového trávniku výsevem plochy do 100m2 v rovině, včetně utažení parkového v rovině na svahu do 1:8 - dodávka a montáž	m2	3,000	35,00	105,00	
20	K	730020	Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 15 kg parková - dodávka a montáž	kus	1,000	150,00	150,00	
21	K	730021	Geodetické zaměření venkovní části nového kanalizačního potrubí, včetně nových a stávajících revizních šachet s dopravou na místo určení - dodávka a montáž	hod	6,000	700,00	4 200,00	
22	K	730022	Přesun hmot pro venkovní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100m po staveništi - montáž	t	0,500	2 500,00	1 250,00	
23	K	730023	Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace - montáž	t	0,500	2 000,00	1 000,00	

D 731

Stavební přípomocce, konstrukce a ostatní

41 084,00

1	K	731001	1 věž konstrukčního posuvného lešení na kolečkách pro výškové práce do cca +5,0m pro montáž trubních instalací kanalizace, vedených pod stropem, popřípadě ve zdivu - dodávka a montáž	hod	20,000	560,00	11 200,00	
2	K	731002	Vnitroareálová příprava objektu a staveniště pro novou rekunstrukci, demontáže zbytkových viditelných vedení kanalizace - montáž	hod	14,000	400,00	5 600,00	
3	K	731003	Ekologická likvidace z vnitroareálové přípravy objektu a staveniště, převážně s využitím demontovaného materiálu k recyklaci, s naložením, složením a dopravou na místo určení, do vzdálenosti 10 000m od místa staveniště - demontáž	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
4	K	731004	Bliže nespecifikovatelné položky související s rekonstrukcí dešťové kanalizace v objektu, dodatečné vrtání prostupů, případné přeložky vnitřní kanalizace - montáž	hod	10,000	428,40	4 284,00	
5	K	731005	Zkreslení skutečného provedení stavby ZTI do finálního pasportu projektové dokumentace ZTI, po dokončení realizačních prací, včetně dopravy na místo určení, zaměření, tisku - montáž	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Centrum odborného vzdělávání LK pro obrábění kovů a vstřikování plastů - Dodatek č. 1

Objekt:

1.01 - Oprava ležaté dešťové kanalizace

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel:

Liberecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

Projektový atelier DAVID

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

109 450,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	109 450,00	21,00%	22 984,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

132 434,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Centrum odborného vzdělávání LK pro obrábění kovů a vstřikování plastů - Dodatek č. 1

Objekt:

1.01 - Oprava ležaté dešťové kanalizace

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Liberec

Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový atelier
DAVID

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	109 450,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	109 450,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	10 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	61 950,00
VRN7 - Provozní vlivy	37 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Centrum odborného vzdělávání LK pro obrábění kovů a vstřikování plastů - Dodatek č. 1					
Objekt:		1.01 - Oprava ležaté dešťové kanalizace					
Soupis:		VRN - Vedlejší rozpočtové náklady					
Místo:		Liberec			Datum: 10. 7. 2023		
Zadavatel:		Liberecký kraj			Projektant: Projektový atelier DAVID		
Zhotovitel:		CL-EVANS s.r.o.			Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							109 450,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				109 450,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				10 000,00	
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub.	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000								
D		VRN3	Zařízení staveniště				61 950,00	
2	K	032103000	Náklady na stavební buňky	soub.	1,000	9 700,00	9 700,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/032103000								
3	K	032503000	Skládky na staveništi	soub.	1,000	3 750,00	3 750,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/032503000								
4	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	soub.	1,000	36 250,00	36 250,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/032903000								
5	K	033203000	Energie pro zařízení staveniště	soub.	1,000	11 250,00	11 250,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/033203000								
7	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	soub.	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/039103000								
D		VRN7	Provozní vlivy				37 500,00	
8	K	071103000	Provoz investora	soub.	1,000	37 500,00	37 500,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/071103000								

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST