

## Změnový list č. 1 ze dne 8. 8. 2023

Název stavby:	MŠ V. Nezvala – rekonstrukce podlah v prostorách MŠ		
Číslo smluvního vztahu:	1051/OI/2023		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST IČO: 00266094		Zhotovitel: ALTRYSS s.r.o., Kostelní č. p. 1465, 43401 Most 1 IČO: 63148226
Na základě oznámení <del>projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele</del> o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/ <del>body 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo</del> . Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/ <del>termín dokončení díla</del>			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Výměna podlahových krytin z PVC a kobercových běhounů včetně výmalby ve 1. třídě a herně. Výměna podlahových krytin z PVC a kobercových běhounů bez výmalby ve 2. herně.			
<u>Nové řešení:</u> 1. Navýšení plochy výměny obkladu stěn z lamino desek v 1. herně. 2. Rozšíření ploch pro malování o prostor 2. herny. 3. Zvýšení tloušťky samonivelační stěrky.			
<u>Zdůvodnění změny:</u> 1. Původně bylo uvažováno s realizací jedné plochy obkladu z lamino desek v 1. herně. Při provádění realizace bylo zjištěno, že i druhý obklad stěny je z důvodu jeho poškození nutné vyměnit. 2. V původním zadání bylo uvažováno pouze s výmalbou v 1. třídě a herně. Po odstranění všech dekorací ze stěn bylo zjištěno, že nová výmalba je nutná i v herně č. 2. 3. Při provádění demontáže stávajících podlahových krytin bylo zjištěno, že počet vrstev se liší oproti původnímu zadání. Na podlahách ležely až tři vrstvy PVC, které bylo nutné odstranit. Výškové dorovnání všech podlah na patře bude provedeno novou vrstvou samonivelační stěrky.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu včetně DPH:	419 050,10 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla včetně DPH:	44 423,00 Kč
Nová cena díla včetně DPH:	<b>463 473,10 Kč</b>

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
--------------------------------------	----

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	22.08.2023
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Filip Nedvěd, jednatel společnosti

Datum: 9. 08. 2023

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): referentka OI

Datum: 9. 08. 2023

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Filip Nedvěd, jednatel společnosti

Datum: 9. 08. 2023

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): --

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 10. 08. 2023

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 10. 08. 2023

Příloha změnového listu: soupis víceprací

## Výkaz výměr

Výměna podlahové krytiny , oprava zdí a výmalba 2. MŠ Vítězslava Nezvala

	MJ	množství	cena/MJ	celkem bez DPH
demontáž původního obkladu, dodání a montáž nového obkladu v= 1,22 m lamino desky	komplet	1	5 500,00 Kč	5 500,00 Kč
malířské práce (oprava zdí, tmelení, bandážování, penetrování protoklých míst)	komplet	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
malířské práce - malba barevná stěny	m2	92,4	88,00 Kč	8 131,20 Kč
malířské práce - malba bílá strop	m2	50,3	66,00 Kč	3 319,80 Kč
samonivelační stěrka planitex basic nadspotřeba stěrky třída	kg	425	24,70 Kč	10 497,50 Kč
vlákna do stěrky třída + herna	bal	27	195,00 Kč	5 265,00 Kč
přepravní náklady, přesun hmot na stavbu, stavbe	komplet	1	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
<b>cena celkem bez DPH 21%</b>				<b>36 713,5 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>				<b>7 709,5 Kč</b>
<b>cena celkem s DPH 21 %</b>				<b>44 423,0 Kč</b>