

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **190104 Energetické úspory MěKD Elektra v Luhačovicích**

Objekt: **SOP01 Objekt č.p. 950 sekce "C"**

Rozpočet: **5 rozdíl záměna porobeton**

Zadavatel IČO:  
DIČ:

Zhotovitel: **VESTAV group s.r.o.** IČO: **27675912**  
**Víta Nejedlého 601** DIČ: **CZ27675912**  
**682 01 Vyškov**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-42 154,42
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-42 154,42</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>-42 154,42 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>-8 852,43 CZK</b>

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH -51 006,85 CZK**

v Luhačovicích dne 18.07.2023

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190104	Energetické úspory MěKD Elektra v Luhačovicích
O:	SOP01	Objekt č.p. 950 sekce "C"
R:	5	rozdíl záměna porobeton

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 713</b>						<b>izolace tepelné</b>		<b>-42 154,42</b>
37	713151113R00	Montáž tepelné izolace střeš perlitobetonem tloušťky přes 100 mm při sklonu střechy do 6° (36,95-0,5)*(26,65-0,4-0,55)	m2	936,76500	-120,00	-112 411,80	800-713	RTS 22/ II
					936,76000			
37	713151113R00	Montáž tepelné izolace střeš perlitobetonem tloušťky přes 100 mm při sklonu střechy do 6° (36,95-0,5)*(26,65-0,4-0,55)	m2	936,76500	120,00	112 411,80	800-713	RTS 22/ II
					936,76000			
38	28375766.AR	deska izolační EPS 100; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3 36,95*26,65*0,22*1,03	m3	93,67650	2 550,00	238 875,08	SPCM	RTS 22/ II
					223,14000			
40	58926100R	pěna litá cementová; zrnitost do 4 mm; suchá objemová hmotnost 300 kg/m3; pevnost v tlaku 0,4 MPa; min. vrstva 40 mm	m3	93,67650	-3 000,00	-281 029,50	SPCM	RTS 22/ II