

Objednatel: Město Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 SOKOLOV

Dodavatel: DESIGNSTAV KARLOVY VARY
s.r.o.
Mezírolí 161
36225 Nová Role

Banka: KB Sokolov
Číslo účtu: 521391/0100
IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586

Datum vystavení: 31.07.2023
Datum dodání: 30.08.2023
Vytvořil: Ing. Martin Motlík
Tel.: +420 354228 229
E-mail: martin.motlik@mu-sokolov.cz

IČ: 01486381
DIČ: CZ01486381

Objednáváme u Vás k akci: **ZŠ Běžecká - rekonstrukce kuchyně - část ZTI**

Množství	Popis	Cena bez DPH
1.00	ZŠ Běžecká - rekonstrukce kuchyně - část ZTI Předpokládaná cena za práce	do 419764,57 Kč
Celková cena s DPH:		do ... 507915,13 Kč

Předmětem zakázky je kompletní realizace části zdravotně technických instalací (ZTI) pro veškeré nutné úpravy potřebné pro připojení nové technologie v kuchyni a jídelně ZŠ Běžecká tak, aby splňovaly veškeré požadavky platné legislativy ČR a veškeré požadavky budoucího uživatele. Soupis zařízení, které bude předmětem připojení, je uveden v Příloze č.2, předmětem této objednávky přitom **není** dodávka položek zařízení dle Přílohy č.2, rozmístění těchto položek v budově a jejich bezprostřední připojení ke všem instalacím. Vzhledem k charakteru prací je dodavatel uváděn též jako zhotovitel.

Termín předání dokončeného díla je do **30.8.2023**.

Rozsah a provedení díla je určen Přílohou č.1. u všech položek se jedná o kompletní provedení zahrnující veškeré související dodávky, práce, montáže, demontáže, zkoušky a dokumenty. V položce hodinové sazby pracovníků je zahrnut i drobný spotřební materiál související s uvedenou činností.

Město příjemné pro život

Městský úřad Sokolov • Rokycanova 1929 • Sokolov 356 01 • Tel. +420 354 228 111 • Fax +420 353 221 857
epodatelna@mu-sokolov.cz • ID datové schránky: 6xmbvru • http://www.sokolov.cz
IČ: 00259586 • DIČ: CZ00259586

Zhotovitel je povinen v rámci plnění objednávky předat dílo, které tvoří funkční celek se zařízením v Příloze č.2 i s ostatními instalacemi k tomuto zařízení, které jsou předmětem objednávek č.OBJ/856/2023/ORM, OBJ/869/2023/ORM a OBJ/895/2023/ORM.

Plnění objednávky bude ukončeno předávacím protokolem potvrzeným objednatelem na základě výsledku funkčních zkoušek a po předání veškeré dokumentace a revizí. Předávací protokol může být společný i pro výše uvedené navazující objednávky. Jako součást dokumentace bude předán prováděcí projekt části stavební + ZTI včetně skutečného stavu, který je součástí plnění dle objednávky OBJ/869/2023/ORM. Projekt bude předán ve 3 výtiskách – elektronicky ve formátech *.dwg, *.pdf a *.doc dle druhu příloh, součástí projektu nemusí být rozpočet a výkaz výměr.

Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek.

Jestliže zhotovitel neodevzdá dílo objednateli nebo nedokončí jeho dílečnou část ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn vyúčtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení, neprokáže-li zhotovitel, že prodlení vzniklo požadavky/činnostmi objednatele či jeho smluvních partnerů. Smluvní pokutu může objednatel odečíst zhotoviteli z fakturované částky.

Zhotovitel je povinen vhodným způsobem vyznačit a zabezpečit pracoviště/staveniště, dodržovat veškerá ustanovení platné legislativy ČR v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, stanovit osobu zodpovědnou za BOZP a PO a po dokončení akce práce protokolárně předat včetně vyklizeného pracoviště: s odpovědným pracovníkem školy každý den upřesnit konkrétní činnost i čas a veškeré práce provádět tak, aby nemohlo dojít k poškození sítí nebo okolního zařízení. Respektuje přitom časová omezení vyplývající z provozu školy.

Zhotovitel je povinen vést stavební a montážní deník a umožnit objednateli či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, příl.16, ve znění k datu vystavení objednávky.

Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn ve své odpovědnosti, a to v rozsahu „All risk“ za škodu způsobenou jím objednateli a třetím osobám jeho činností, činnostmi jeho zaměstnanců nebo poddodavatelů a jejich zaměstnanců do výše pojistného plnění nejméně 3 000 000,- Kč. Všechny případné škody musí být odstraněny v režii zhotovitele do termínu předání díla: nestane-li se tak, jsou považovány za vady/nedodělky díla.

Fakturace bude prováděna průběžně na základě potvrzených zjišťovacích protokolů, a to až do výše 90% hodnoty díla. Zbývajících 10% slouží jako zádržné do doby odstranění všech případných vad a nedodělků a může tak být vyplaceno až po odstranění poslední vady či nedodělky. Splatnost vystavené faktury bude 21 dní ode dne jejího doručení objednateli.

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí 60 měsíců.

Záruční doba začíná běžet dnem předání díla a vztahuje se na jakoukoliv vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob. Neodstraní-li zhotovitel vady v přiměřené době určené objednatelem, je

objednatel oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele. Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,2% z ceny plnění za každý den prodlení s odstraňováním vad.

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky, a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován.



Mgr. Petr Kubis

—
starosta města



Sokolov

Město Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov

31.7. 2013

Příloha č.1 – cenová nabídka zhotovitele

Příloha č.2 – soupis zařízení

DESIGNSTAV KARLOVY VARY s.r.o.

Mezirolí 161

362 25 NOVÁ ROLE

IČO: 014 86 381 DIČ: CZ01486381




ZŠ Běžecká Sokolov Jídelna ZTI kuchyň

P.č.	Název položky	MJ	Množství	cena/MJ	Celkem
1	ACO žlab 400x830	ks	3,000	11 295,00	33 885,00
2	ACO vpust 157	ks	3,000	4 896,00	14 688,00
3	ACO kalový koš	ks	3,000	1 096,00	3 288,00
4	ACO rošt mřížkový protiskluz	ks	6,000	3 910,00	23 460,00
5	řezání podlah DIA žlaby	m	7,800	274,00	2 137,20
6	bourání podlah žlaby tl 120 mm	m2	0,996	7 470,00	7 440,12
7	úprava dna v podlaze žlab	ks	3,000	3 720,00	11 160,00
8	vrtání DIA korunkou pr 110	m	3,200	7 470,00	23 904,00
9	tekutá izolace pod žlaby	m2	1,440	1 173,00	1 689,12
10	osazení žlabů 400x830 vč ztmelení	ks	3,000	1 870,00	5 610,00
11	propojení žlabů 400x830	ks	3,000	1 100,00	3 300,00
12	ztmelení prostupu stropem vč výplně	ks	23,000	574,00	13 202,00
13	HZS propojení trub kanalizace a voda v suterenu + 1 NP	hod	240,000	585,00	140 400,00
14	potrubí PPR 20	m	78,000	229,15	17 873,70
15	kanalizace DN 50	m	21,000	427,60	8 979,60
16	izolace PE návlek	m	78,000	15,20	1 185,60
17	potrubí KG PVC 100	m	47,000	869,45	40 864,15
18	potrubí KG PVC 125	m	10,000	976,40	9 764,00
19	odbočky + kolena atd	soub	1,000	25 000,00	25 000,00
20	objímka závěs + guma vč šroubu	ks	56,000	94,73	5 304,88
21	umyvadlo bílé komplet	ks	1,000	2 774,00	2 774,00
22	nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	ks	20,000	318,60	6 372,00
23	nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem	ks	1,000	376,20	376,20
24	baterie umyvadlová	ks	1,000	2 139,00	2 139,00
25	roháčky + ventil	ks	20,000	196,40	3 928,00
26	doprava zaměstnanců + materiálu	ks	16,000	690,00	11 040,00

Stavební část celkem bez DPH

419 764,57



Pol.	POPIS VÝKONU	Ks	Označení typu	Rozměry v mm Š x H x V	Napětí V	Elektro kW (1ks)	Elektro kW celkem	El.připojení	Voda SV, TUV	Odpad
ZŠ BEŽECKÁ, SOKOLOV										
VARNA										
1	El konvektomat programovatelný 20x GN 1/1 včetně závažecího vozíku	2	Rational iCombi Pro 20/1/1	877x913x1807	400	37.2	74.4	el.kabel (přes vypínač)	SV 3/4" (ventil-stavba)-ze změkčovače vody	50 mm ve stěně (90°C)
1A	Filtrační cartridge ke konvektomatu	2								
2B	Multifunkční el. kotel 400 ltr s automatickým mícháním a sklápěním, samostatně stojící, mixér, bezpečnostní mřížka, včetně příslušenství (čističí sada, odnímatelné víko na pantech, kohoutek studená voda-automatické dopouštění, navijecí ruční sprcha, kryt bezpečnostní mřížky, cedník, víceúčelový vozík + vypouštěcí pomůcka) instalace na podlahu, kotel opatřit vypouštěcím ventilem, zásuvka na ovládacím panelu	1	Metos Viking Combi 400E	1560x1100x1050/1535	400	57.2	57.2	el.kabel (přes vypínač)	SV 3/4" (roháček-stavba)	50 mm ve stěně (90°C)
3	Podlahový rošt s vpustí Centrální změkčovač vody s rozvody ke kotli a ke konvektomatu	1 1		1000x500x2000	230	0.5	0.5	el.zásuvka	SV 1/2" (roháčky-stavba)	50 mm ve stěně
4	Multifunkční pánev 150l, elektrická, včetně originálního příslušenství (špachtle, varné a fritovací koše + zvedací rameno, VanoMobil GN1/1, rošt dna nádoby)	2	Rational iVarro Pro XL	1365x894x1078	400	41	82	el.kabel (přes vypínač)	SV 3/4" (roháček-stavba)	50 mm ve stěně (90°C)
5	Vyhřívavý vozík, 14 zásuv, nastavitelná teplota do 90°C	3	Ergo Line Hot	540x810x1600	230	1	3	el.zásuvka		
STUDENÁ KUCHYŇE										
6	Nářezový stroj šnekový, šikmý, průměr nože 300 mm, krájení sýru a uzenin	4			230	0,35	1,4	el.zásuvka		
7	Krouhač zeleniny s přítlačnou pákou, denní kapacita 1000 porcí až 500 kg/hod. včetně sady disků: Plátkovač 0,6 mm, strouhač 1,5 mm, nudličkovač 1x26 mm, kostky 5x5x5 mm; pojízdný podstavec	1	Robot Coupe CL 55 E/M	480x350x670	230	1,1	1,1	el.zásuvka		
MYTÍ ČERNÉHO NÁDOBI										
8	Granulová myčka s předním plněním, max kapacita/hod 181 GN1/1, přídavné těleso pro připojení na studenou vodu; myčka je vybavena 2 ks kombinovanou mycí kazetou s kapacitou 8x GN 1/1 (a alternativním využitím pro další rozměry GN), 1 vstupním třídícím manipulačním stolem s válečky, 1 ks vozíku pro manipulaci a mycí kazetou, 6 ks držáku na poklice a hrnce, 2 ks dlouhými náběhy na umístění menších GN, 6 ks krátkých náběhů na umístění menších GN, 4 ks bočních držáku, 1 ks univerzální držák, 1 ks flexibilní vložka, 1 ks držák na hrnce, misky, panve, 1 ks boční držák na naběračky, 1 ks držák na nádobí s uchy, čističí stěrka	1	WD-100GR	1051x1188x2155	400	21	21	el.kabel (přes vypínač)	SV 1/2" (roháčky-stavba)	50 mm ve stěně
9	Automatický změkčovač vody	1		1000x500x2000	230	0.5	0.5	el.zásuvka	SV 1/2" (roháčky-stavba)	50 mm ve stěně
VÝDEJ JIDEL										
10	Stoňní chladicí vitrina s agregátem v horní části, celonerezová konstrukce; samoodblužné provedení s výklapnými dveřky (3x3); na straně zákazníka, ze strany obsluhy posuvná dvířka, 2x skleněná police + spodní nerezové patro LED osvětlení	1	Modus T	1200x500x850	230	0,3	0,3	el.kabel		
11	Nerezový podstavec pod chladicí vitrinu otevřený, spodní police	1		1200x500x840						