

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
506308 LC ZA ZAMECKEM

KSO:
Místo: LR Hronov

CC-CZ:
Datum: 14.6.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
LTM Krkonoše, s.r.o.

IČ: 28829689
DIČ: CZ28829689

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				136 165,95
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	136 165,95	21,00%	28 594,85
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	164 760,80
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

506308 LC ZA ZAMECKEM

Místo: LR Hronov

Datum: 14.6.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: LTM Krkonoše, s.r.o.

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

136 165,95

HSV - Práce a dodávky HSV

136 165,95

1 - Zemní práce

9 668,00

5 - Komunikace pozemní

106 200,00

998 - Přesun hmot

20 297,95

SOUPIS PRACÍ



Stavba: **506308 LC ZA ZAMECKEM**

Místo: LR Hronov
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Uchazeč: LTM Krkonoše, s.r.o.

Datum: 14.6.2023
 Projektant:
 Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

136 165,95

D HSV Práce a dodávky HSV 136 165,95

D 1 Zemní práce 9 668,00

3	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	5,500	344,00	1 892,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

P Poznámka k položce:

Rozprostření materiálu v místě stavby do přílehlého porostu.

1	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	360,000	21,60	7 776,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

P Poznámka k položce:

Včetně zřízení zemních svodnic se zaústěním do terénu.

D 5 Komunikace pozemní 106 200,00

5	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 300 mm	m2	360,000	295,00	106 200,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

PP Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm

Poznámka k položce:

Opravy lesní cesty, doplnění materiálu do vyjetých kolejí a lokálních výtluků

P K opravě bude použit pískovec stejného geologického stáří - tj. druhohory - křída. Nejlépe materiál z lomu Božanov, popř. z lomu Libná, do spodních vrstev lze použít i pískovcové odřezky z kamenictví firmy Granit Lipnice v Dolních Teplicích.

fr 0/125

D 998 Přesun hmot 20 297,95

6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	206,280	98,40	20 297,95
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu