

Výkaz výměr podlaží F

Oprava podlah podlaží F, místnosti č. F58, F59, F60, F61, F62, F63, F64, F65 a F102:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Místnosti č. F58, F59, F60, F61:						
Vyrovnání podkladu nivelační stěrkou, přebroušení, dodání a montáž PVC, svařování, vytažený sokl z PVC na stěnu (fabion) vč. vyztužovacího profilu [m <sup>2</sup> ]	46,53	914,00	42 528,42	21%	8 930,97	51 459,39
Místnosti č. F62, F63, F64, F65:						
Odstranění stávajícího PVC (více vrstev), vyrovnání podkladu Durelis 12mm lepením, tmelení, broušení, dodání a montáž PVC, svařování, vytažený sokl z PVC na stěnu (fabion) vč. vyztužovacího profilu [m <sup>2</sup> ]	49,54	1 165,00	57 714,10	21%	12 119,96	69 834,06
M.č. F62 - úprava - výměna původního podkladu z DTD 2 x 2 m [soubor]	1	1 300,00	1 300,00	21%	273,00	1 573,00
Místnost F 102:						
Odstranění stávajícího PVC (více vrstev), odstranění původních DTD desek, vyrovnání podkladu Durelis 2 x 15 mm, lepením, tmelení, broušení, dodání a montáž PVC, svařování, sokl z PVC standard [m <sup>2</sup> ]	47,44	1 380,00	65 467,20	21%	13 748,11	79 215,31
Přechodová lišta [ks]	14	250,00	3 500,00	21%	735,00	4 235,00
Ekologická likvidace odpadu [soubor]	1	5 000,00	5 000,00	21%	1 050,00	6 050,00
Přesun materiálu [soubor]	1	2 000,00	2 000,00	21%	420,00	2 420,00
Součet položek			177 509,72		37 277,04	214 786,76
Zaokrouhlení						
<b>CELKEM K UHRADĚ</b>						214 786,76

V Brně dne 15.6.2017

.....  
 razítko a podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele