

DODATEK Č. 2

K E

SMLOUVĚ O DÍLO

č. 2300/23/0328

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel:

název:
sídlo:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
telefon, fax, e-mail:
(dále jen **Objednatel**)

Město Moravské Budějovice
nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice
00289931
CZ00289931

Zhotovitel

název:
sídlo:
zapsaný v obchodním rejstříku:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zástupce ve věcech smluvních:
telefon, fax, e-mail:
zástupce ve věcech technických:
telefon, fax, e-mail:
(dále jen **Zhotovitel**)

V-STAV A, spol. s r.o.
Dražka 624, 675 55 Hrotovice
u KS v Brně, oddíl C, vložka 28779
25508601
CZ25508601

1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2300/23/0328 ze dne 3. 1. 2023 na stavební práce s názvem **Rekonstrukce bazénu ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice** z důvodu vzniku Objednatelům požadovaných víceprací na základě ZL č. 6 - 11 dle Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 2 a z důvodu provedení víceprací posunutí termínu dokončení a předání celého díla. Tento dodatek mění a doplňuje následující články.

2. Předmět díla

Článek 2. Předmět díla se doplňuje o odstavec 2.11. následovně:

- 2.11. Vícepráce vzniklé z důvodu požadavku objednatele dle změnových listů č. 6 - 11 dle Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

3. Cena díla

V Článku 3. Cena díla se ruší odstavec 3.1. a nahrazuje se následovně:

- 3.1. Cena za dílo, která je předmětem výše uvedené smlouvy o dílo a tohoto Dodatku č. 2 je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, bez daně z přidané hodnoty a činí celkem **17 733 121,88 Kč**.

Daň z přidané hodnoty ve výši 3 723 955,59 Kč je povinen přiznat Objednatel v režimu přenesené daňové povinnosti.

REKAPITULACE CENY

Cena díla bez DPH dle SoD	15 875 970,- Kč
DPH dle sazby 21 %	3 333 954,- Kč
Cena díla celkem včetně DPH dle SoD	19 209 924,- Kč
Cena víceprací ZL 1-5	1 340 363,88 Kč
Cena víceprací ZL 6-11	516 788,- Kč
Cena díla bez DPH dle SoD a Dodatku č. 1 a 2	17 733 121,88 Kč
DPH dle sazby 21 %	3 723 955,59 Kč
Cena díla celkem včetně DPH dle SoD a Dodatku č. 1 a 2	21 457 077,47 Kč

4. Doba plnění

V Článku 4. Doba plnění se ruší odstavec 4.2. a nahrazuje se následovně:

- 4.2. Dokončení a předání celého díla, vč. vyklizení staveniště nejpozději do 31. 8. 2023.

5. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Ustanovení smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami dne 3. 1. 2023 a Dodatku č. 1 uzavřeným dne 23. 6. 2023 nedotčené tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.
- 5.2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.


5.3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.

Č. USNESENÍ RM - 22/2023/29 DNE 8. 8. 2023.


Příloha č. 1 k Dodatku č. 2: Položkový rozpočet víceprací – ZL 6 - 11

15.8.2023
V Mor. Budějovicích, dne:
Za Objednatele


V Hrotovicích dne: 28. 7. 2023
Za Zhotovitele



Mgr. Martin Ferdan, starosta



Ing. Bronislav Vala, jednatel



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Sk069** **Rekonstrukce bazénu ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice**

Objednatel: **Město Moravské Budějovice** **IČO: 00289931**
 nám. Míru 31 **DIČ: CZ00289931**
 67602 **Moravské Budějovice**

Zhotovitel: **V-STAV A, spol. s r.o.** **IČO: 25508601**
 Dražka 624 **DIČ: CZ25508601**
 67555 **Hrotovice**

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny			Celkem
HSV			154 432,45
PSV			390 508,73
MON			-8 534,00
Vedlejší náklady			-19 619,18
Ostatní náklady			0,00
Celkem			516 788,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	516 788,00 CZK
Základní DPH	21 %	108 525,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **625 313,00 CZK**

v Hrotovicích dne 28.07.2023

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00-2	Dodatek č. 2	0,00	516 788,00	108 525,48	625 313,48	100
ZL 10	Stavební část a VN a ON (vedlejší a ostatní náklady) - méněpráce	0,00	-151 878,00	-31 894,38	-183 772,38	-29
ZL 11	Rozšíření bazénové technologie - GSM modul, UV lampa	0,00	70 200,00	14 742,00	84 942,00	14
ZL 6	Změna ve vedení ZTI a UT	0,00	382 426,00	80 309,46	462 735,46	74
ZL 7	Změna v provedení sádkokartonových konstrukcí, vnitřní	0,00	314 405,00	66 025,05	380 430,05	61
ZL 8	Odizolování skladu chemikálií	0,00	83 474,00	17 529,54	101 003,54	16
ZL 9	Změna v provedení osvětlení, úpravy povrchů	0,00	-181 839,00	-38 186,19	-220 025,19	-35
Celkem za stavbu		0,00	516 788,00	108 525,48	625 313,48	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			22 435,20	4
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			5 332,50	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-33 707,55	-7
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			205 511,59	40
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-99 540,00	-19
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			4 515,30	1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			10 287,95	2
95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	HSV			28 372,00	5
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 191,00	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 719,36	1
997	Přesun sutě	HSV			881,22	0
998	Přesun hmot	HSV			407,62	0

711	Izolace proti vodě	PSV			18 436,53	4
713	Izolace tepelné	PSV			12 480,04	2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			50 223,78	10
722	Vnitřní vodovod	PSV			215 206,76	42
725	Zařizovací předměty	PSV			65 650,00	13
733	Rozvod potrubí	PSV			30 243,20	6
734	Armatury	PSV			2 661,14	1
735	Otopná tělesa	PSV			18 441,12	4
763	Konstrukce suché výstavby	PSV			72 217,44	14
771	Podlahy z dlaždic	PSV			-31 411,17	-6
784	Dokončovací práce - malby a tapety	PSV			-63 640,11	-12
M21.1	Elektromontáže - montáže	MON			-13 600,00	-3
M21.2	Elektromontáže - materiál	MON			-65 134,00	-13
M23.1	Bazénová technologie - GSM modul	MON			20 100,00	4
M23.2	Bazénová technologie - UV lampa	MON			50 100,00	10
997	Přesun sutě	PSU			1 026,26	0
O01	Ostatní	VN			-18 295,00	-4
O02	Vedlejší náklady	VN			-5 000,00	-1
VN	Vedlejší náklady	VN			3 675,82	1
Cena celkem					516 788,00	100

Položkový rozpočet

S:	Sk069	Rekonstrukce bazénu ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice
O:	00-2	Dodatek č. 2
R:	ZL 6	Změna ve vedení ZTI a UT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				50 223,78
1	597101111R00	Montáž odvodňovacího žlabu	m	8,00000	420,00	3 360,00
2	ZA340405	ACO šterbinový žlab W50/8 L8008/8000 H100/60 E25,5, D110 F6	m	8,00000	5 252,00	42 016,00
3	446861	ACO rošt Tile 168x168mm (150x150mm), H18mm pro dlažbu, 1.4404	kus	1,00000	2 155,00	2 155,00
4	403633	ACO EG 150 pachový uzávěr mokrý vč. kalového koše, 1.4404	kus	1,00000	1 708,00	1 708,00
5	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	492,39000	2,00	984,78
Díl: 722		Vnitřní vodovod				215 206,76
6	SPC 722-001	Trubka 15x1,0mm, v tyčích 6m, lisovací, voda, nerez ocel	m	36,00000	540,00	19 440,00
7	SPC 722-002	Trubka 42x1,5mm, v tyčích 6m, lisovací, voda, nerez ocel	m	6,00000	631,00	3 786,00
8	SPC 722-003	Trubka 54x1,5mm, v tyčích 6m, lisovací, voda, nerez ocel	m	30,00000	852,00	25 560,00
9	SPC 722-004	Oblouk 90°, 54mm, s konci na vnitřní lisování, voda, nerez ocel	kus	17,00000	2 683,00	45 611,00
10	SPC 722-005	Oblouk 90°, 42mm, s konci na vnitřní lisování, voda, nerez ocel	kus	8,00000	1 781,00	14 248,00
11	SPC 722-006	Nátrubek 54mm, se zarážkou, s konci na vnitřní lisování, voda, nerez ocel	kus	3,00000	695,00	2 085,00
12	SPC 722-007	Nátrubek 42mm, se zarážkou, s konci na vnitřní lisování, voda, nerez ocel	kus	3,00000	548,00	1 644,00
13	SPC 722-008	Přechodový kus 42x1 1/2", s vnějším závitem, lisovací, voda, nerez ocel	kus	2,00000	1 864,00	3 728,00
14	SPC 722-009	Přechodový kus 54x2", s vnějším závitem, lisovací, voda, nerez ocel	kus	3,00000	2 501,00	7 503,00
15	SPC 722-010	T-kus 54x22x54mm, redukovaný, s konci na vnitřní lisování, voda, nerez ocel	kus	3,00000	1 493,00	4 479,00
16	SPC 722-011	T-kus 54mm, s konci na vnitřní lisování, voda, nerez ocel	kus	2,00000	1 763,00	3 526,00
17	28615133	SANHA NIROSAN 9000 systémová trubka 15x1,0mm, v tyčích 6m, lisovací, voda, nerez ocel	m	18,00000	540,00	9 720,00
18	28615135	SANHA NIROSAN 9000 systémová trubka 22x1,2mm, v tyčích 6m, lisovací, voda, nerez ocel	m	30,00000	443,00	13 290,00
19	28615138	SANHA NIROSAN 9000 systémová trubka 35x1,5mm, v tyčích 6m, lisovací, voda, nerez ocel	m	30,00000	714,00	21 420,00
20	28615297.A	SANHA NIROSAN 9002A oblouk 90°, 15mm, s konci na vnitřní lisování, voda, nerez ocel	kus	14,00000	347,00	4 858,00
21	28615299.A	SANHA NIROSAN 9002A oblouk 90°, 22mm, s konci na vnitřní lisování, voda, nerez ocel	kus	24,00000	481,00	11 544,00
22	28615289.A	SANHA NIROSAN 9270 nátrubek 35mm, se zarážkou, s konci na vnitřní lisování, voda, nerez ocel	kus	8,00000	426,00	3 408,00
23	28615287.A	SANHA NIROSAN 9243 redukce 35x22mm, s konci na vnitřní a vnější lisování, voda, nerez ocel	kus	4,00000	412,00	1 648,00
24	28615285.A	SANHA NIROSAN 9130 T-kus 15mm, s konci na vnitřní lisování, voda, nerez ocel	kus	4,00000	565,00	2 260,00
25	28615282.A	SANHA NIROSAN 9130 T-kus 22mm, s konci na vnitřní lisování, voda, nerez ocel	kus	8,00000	692,00	5 536,00
26	28615279.A	SANHA NIROSAN 9130 T-kus 35x22x35mm, redukovaný, s konci na vnitřní lisování, voda, nerez ocel	kus	6,00000	922,00	5 532,00
27	722280108R00	Zkouška těsnosti potrubí ocelové lisované do DN 50	m	150,00000	15,00	2 250,00
28	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	2 130,76000	1,00	2 130,76
Díl: 725		Zařizovací předměty				65 650,00
29	725539108R00	Montáž zásobníku elektrického akumulčního do 1200 l	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
30	4843875353R	Ohřivač vody zásob.nepřímotop.OKC 500 NTRR/BP	kus	1,00000	50 000,00	50 000,00
31	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	650,00000	1,00	650,00
Díl: 733		Rozvod potrubí				30 243,20
32	SPC 733-001	Trubka měděná Cu 15x1mm	m	40,00000	727,00	29 080,00
33	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	290,80000	4,00	1 163,20

Položkový rozpočet

S:	Sk069	Rekonstrukce bazénu ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice
O:	00-2	Dodatek č. 2
R:	ZL 6	Změna ve vedení ZTI a UT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 734		Armatury				2 661,14
34	SPC 734-001	GIACOMINI R250D kulový kohout FF1 1/4" závitový, páka, voda, mosaz/chrom	kus	2,00000	781,00	1 562,00
35	SPC 734-002	Šroubení V 4300 5/4", přímé, 3-kusé, mosaz	kus	2,00000	536,00	1 072,00
36	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	27,14000	1,00	27,14
Díl: 735		Otopná tělesa				18 441,12
37	SPC 735-001	Radiátor deskový Korado 22 900/400 Klasik	kus	1,00000	4 890,00	4 890,00
38	SPC 735-003	Radiátor deskový Korado 22 R 500/900	kus	1,00000	4 625,00	4 625,00
39	SPC 735-004	CONCEPT VPT75-02 termostatický ventil 1/2" radiátorový, přímý, s přednastavením	kus	2,00000	463,00	926,00
40	SPC 735-005	CONCEPT SPT80-02 šroubení závitové regulační 1/2" přímé s vypouštěním	kus	2,00000	489,00	978,00
41	SPC 735-006	SOLIDA konzola 38/40, L=500mm, ocel	kus	6,00000	380,00	2 280,00
42	SPC 735-007	SOLIDA nosník 38/40 2000x2mm montážní, ocel	kus	5,00000	841,00	4 205,00
43	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	179,04000	3,00	537,12

Položkový rozpočet

S:	Sk069	Rekonstrukce bazénu ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice
O:	00-2	Dodatek č. 2
R:	ZL 7	Změna v provedení sádrokartonových konstrukcí, vnitřní omítky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				205 511,59
1	602012213R00	Omítka jádrová lehčená Hasit 655 strojně - nadspotřeba materiálu včetně práce, tl. do 20 mm Začátek provozního součtu skutečnost kg : 42000 dle rozpočtu kg : -(26426+416+1914+287+255) položka RTS 22,2 kg/m2 : Konec provozního součtu 12702/22,2	m2	572,16216	365,00	208 839,19
				42 000,00000		
				-29 298,00000		
				572,16216		
2	612321111T00	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn 108 : -7,11 109 : -7,05	m2	-14,16000	235,00	-3 327,60
				-7,11000		
				-7,05000		
Díl: 95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				28 372,00
3	RR952002	revizní šachta s poklopem pro nabetonávku 600 x 600 mm ozn. 10 vč. všech souv. dodávek a prací D+M VV : -3 skutečnost : 2	ks	-1,00000	5 328,00	-5 328,00
				-3,00000		
				2,00000		
4	RR952003	revizní šachta s poklopem pro nabetonávku 800 x 1000 mm ozn. 11 vč. všech souv. dodávek a prací D+M VV : -1	ks	-1,00000	7 028,00	-7 028,00
				-1,00000		
5	RR952004	revizní šachta s poklopem pro nabetonávku 700 x 900 mm ozn. 11 vč. všech souv. dodávek a prací D+M skutečnost : 6	ks	6,00000	6 788,00	40 728,00
				6,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 719,36
6	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	12,55150	376,00	4 719,36
Díl: 763		Konstrukce suché výstavby				72 217,44
7	763121714T00	Stěna přesazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na přesazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr 108 : 7,11 109 : 7,05 119 : 4,59 120 : 5,87	m2	24,62000	33,00	812,46
				7,11000		
				7,05000		
				4,59000		
				5,87000		
8	763121R067	Stěna přesazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW opláštěná deskami impregnovanými H2 stěna tl. 200 mm 108 : 7,11 109 : 7,05 119 : 4,59 120 : 5,87	m2	24,62000	860,00	21 173,20
				7,11000		
				7,05000		
				4,59000		
				5,87000		
9	763121911T00	Zhotovení otvorů ve stěnách ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT) osvětlení, sprinklery, revizní klapky včetně vyztužení profily, velikost do 0,10 m2 108 : 6 109 : 6	kus	12,00000	280,00	3 360,00
				6,00000		
				6,00000		
10	728415111R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,18 m2 108 : 6 109 : 6	kus	12,00000	300,00	3 600,00
				6,00000		
				6,00000		

Položkový rozpočet

S:	Sk069	Rekonstrukce bazénu ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice
O:	00-2	Dodatek č. 2
R:	ZL 7	Změna v provedení sádrokartonových konstrukcí, vnitřní omítky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
11	SPC 763-001	PVC ventilační mřížka bílá s pevnou žaluzií 600x303 mm	kus	12,00000	450,00	5 400,00
		108 : 6		6,00000		
		109 : 6		6,00000		
12	763131411T00	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A. tl. 12.5 mm. bez TI	m2	-58,16000	920,00	-53 507,20
		102 : -58,16		-58,16000		
13	763131713T00	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na ohvovodové konstrukce profilem	m	-35,49000	155,00	-5 500,95
		102 : -(3,87*4+4,705*2+5,3*2)		-35,49000		
14	763131714T00	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	-58,16000	37,00	-2 151,92
		102 : -58,16		-58,16000		
15	763131766T00	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,5 m	m2	-58,16000	41,00	-2 384,56
		102 : -58,16		-58,16000		
16	763431002T00	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů přes 0.36 m2 do 0.72 m2	m2	-3,14800	637,00	-2 005,28
		102 : 58,16		58,16000		
		126 - úprava roštu okolo zdí : -1,3*47,16		-61,30800		
17	590360R050	panel akustický 600x1200 dle stávajících stropních desek	m2	61,06800	324,00	19 786,03
		102 : 58,16*1,05		61,06800		
18	954312303R00	Opláštění z SDK,2.str. do 400x1300 mm, RBI tl.12,5 mm	m	47,16000	1 585,00	74 748,60
		126 - úprava roštu okolo zdí : 47,16		47,16000		
19	963016211R00	Demontáž podhledu SDK z kazet 600x600 mm, kov.rošt	m2	61,30800	115,00	7 050,42
		126 - úprava roštu okolo zdí : 1,3*47,16		61,30800		
20	998763301T00	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m	t	1,04000	1 196,00	1 243,84
21	998763381T00	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku	t	1,04000	570,00	592,80
Díl: 784						-3 605,92
22	784211R003	Malby z malířských směsí otěruvzdorných dvojnásobné, bílé otěruvzdorné výborné pro SDK	m2	-58,16000	62,00	-3 605,92
		102 : -58,16		-58,16000		
Díl: 997						1 026,26
23	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a halv výšky do 6 m	t	0,67517	180,00	121,53
24	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,67517	230,00	155,29
25	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i zanočatý 1 km přes 1 km	t	12,15306	20,00	243,06
		0,67517*18		12,15306		
26	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	0,67517	750,00	506,38
Díl: VN						6 164,27

Položkový rozpočet

S:	Sk069	Rekonstrukce bazénu ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice
O:	00-2	Dodatek č. 2
R:	ZL 7	Změna v provedení sádrokartonových konstrukcí, vnitřní omítky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
27	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	6 164,27	6 164,27

Položkový rozpočet

S:	Sk069	Rekonstrukce bazénu ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice
O:	00-2	Dodatek č. 2
R:	ZL 8	Odizolování skladu chemikálií

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				22 435,20
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	9,60000	1 620,00	15 552,00
		2,5*0,6*(2,9+3,5)		9,60000		
2	162701104RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m nosnost 12 t	m3	3,20000	250,00	800,00
		9,6-6,4		3,20000		
3	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	3,20000	340,00	1 088,00
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	3,20000	21,00	67,20
5	174101102R00	Zásyp ruční se zhuťněním	m3	6,40000	620,00	3 968,00
		2,0*0,5*(2,9+3,5)		6,40000		
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	3,20000	300,00	960,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				5 332,50
7	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek obsyp kamenivo v. 500 mm, trubky d 100 mm	m	6,75000	790,00	5 332,50
		3+3,75		6,75000		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				4 515,30
8	622903111R00	Očištění zdí a valů před opravou, ručně	m2	25,08500	180,00	4 515,30
		2,5*(2,9+2,9)		14,50000		
		2,9*3,65		10,58500		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				10 287,95
9	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	1,35000	4 400,00	5 940,00
		0,1*3*3,75		1,12500		
		0,1*0,75*3		0,22500		
10	631319163R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 12 cm	m3	1,35000	880,00	1 188,00
		0,1*3*3,75		1,12500		
		0,1*0,75*3		0,22500		
11	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m2	1,00000	445,00	445,00
		0,1*(3+3,75+3)		0,97500		
		0,025		0,02500		
12	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	1,00000	125,00	125,00
		0,1*(3+3,75+3)		0,97500		
		0,025		0,02500		
13	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí KH 20, drát d 6,0 mm, oko 150 x 150 mm	t	0,04709	55 000,00	2 589,95
		Začátek provozního součtu				
		3*3,75		11,25000		
		0,75*3		2,25000		
		Konec provozního součtu				
		13,5*1,15*3,033/1000		0,04709		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				4 191,00
14	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	0,22500	8 760,00	1 971,00
		zídka : 0,15*0,6*2,5		0,22500		
15	977151122T00	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 130 mm	m	0,75000	2 960,00	2 220,00
		drenáž : 0,75		0,75000		
Díl: 997		Přesun sutě				881,22
16	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise ručně (nošením po schodech) oro budov a halv vřškv do 6 m	t	0,57975	180,00	104,36

Položkový rozpočet

S:	Sk069	Rekonstrukce bazénu ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice
O:	00-2	Dodatek č. 2
R:	ZL 8	Odizolování skladu chemikálií

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
17	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,57975	230,00	133,34
18	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km ořes 1 km	t	10,43550	20,00	208,71
		0,57975*18		10,43550		
19	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	0,57975	750,00	434,81
Díl: 998		Přesun hmot				1 316,33
20	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	3,50087	376,00	1 316,33
Díl: 711		Izolace proti vodě				18 436,53
21	711111006RZ3	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x nátěrem penetrační emulzí včetně emulze 0,3 kg/m2	m2	10,58500	33,00	349,31
		2,9*3,65		10,58500		
22	711112006RZ3	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x nátěrem penetrační emulzí včetně emulze 0,3 kg/m2	m2	15,37000	51,00	783,87
		2,5*(2,9+2,9)		14,50000		
		0,15*(2,9+2,9)		0,87000		
23	711141559RZ2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 2 vrstvy - včetně dodávky asf. pásu	m2	10,58500	485,00	5 133,73
		2,9*3,65		10,58500		
24	711142559RZ2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením 2 vrstvy - včetně dodávky asf. pásu	m2	15,37000	540,00	8 299,80
		2,5*(2,9+2,9)		14,50000		
		0,15*(2,9+2,9)		0,87000		
25	711823121RT4	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie	m2	15,95000	180,00	2 871,00
		2,6*(2,9+2,9)		15,08000		
		0,15*(2,9+2,9)		0,87000		
26	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	11,25000	50,00	562,50
		3*3,75		11,25000		
27	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,27668	1 084,00	299,92
28	998711181T00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,27668	493,00	136,40
Díl: 713		Izolace tepelné				12 480,04
29	713131131RT1	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	14,75000	220,00	3 245,00
		2,5*(2,9+3)		14,75000		
30	713141125R00	Montáž tepelné izolace střeš, na lepidlo	m2	9,00000	160,00	1 440,00
		3*3		9,00000		
31	28375464R	Deska polystyrenová XPS, tl. 100 mm	m2	24,93750	305,00	7 605,94
		Začátek provozního součtu				
		2,5*(2,9+3)		14,75000		
		3*3		9,00000		
		Konec provozního součtu				
		23,75*1,05		24,93750		
32	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,13450	921,00	123,87
33	998713181T00	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,13450	485,00	65,23

Položkový rozpočet

S:	Sk069	Rekonstrukce bazénu ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice
O:	00-2	Dodatek č. 2
R:	ZL 8	Odizolování skladu chemikálií

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				3 597,93
34	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 597,93	3 597,93

Položkový rozpočet

S:	Sk069	Rekonstrukce bazénu ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice
O:	00-2	Dodatek č. 2
R:	ZL 9	Změna v provedení osvětlení, úpravy povrchů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-99 540,00
1	319201311R00	Vyrovnaní nerovného povrchu jakoukoliv maltou tloušťky do 3cm	m2	-8,00000	235,00	-1 880,00
2	611401111R00	Omítnutí malých ploch na stropě o ploše do 0,09m2	ks	-16,00000	224,00	-3 584,00
3	611403399R00	Hrubá výplň rýh na stropě jakékoliv šířky jakoukoliv maltou	m2	-8,00000	490,00	-3 920,00
4	611425521R00	Omítka rýh ve stropě maltou vápennou šířky do 150mm omítkou hrubou, hladkou	m2	-8,00000	1 780,00	-14 240,00
5	611425531R00	Omítka rýh ve stropě maltou vápennou šířky do 150mm omítkou štukovou	m2	-8,00000	1 871,00	-14 968,00
6	612401191R00	Omítnutí malých ploch vnitřních stěn o ploše do 0,09m2	ks	-16,00000	138,00	-2 208,00
7	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách jakékoliv šířky jakoukoliv maltou	m2	-22,00000	441,00	-9 702,00
8	612423521R00	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou šířky do 150mm omítkou hladkou	m2	-22,00000	1 050,00	-23 100,00
9	612423531R00	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou šířky do 150mm omítkou štukovou	m2	-22,00000	1 179,00	-25 938,00
Díl: M21.1		Elektromontáže - montáže				-13 600,00
10	210810009R00	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYLY, YSLY 750 V 4x1,5 mm2 uložených volně	bm	-200,00000	27,00	-5 400,00
11	210201069R00	Montáž svítidel zářivkových (LED) průmyslových stropních a nástěnných přisazených 1 zdroj s krytem	ks	-28,00000	600,00	-16 800,00
12	210860202R00	Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al folií 4x1 mm uložených volně	m	150,00000	27,00	4 050,00
13	210860202R01	Montáž měděných kabelů UTP s Al folií 4x1 mm uložených volně	m	100,00000	27,00	2 700,00
14	210800106	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	50,00000	37,00	1 850,00
Díl: M21.2		Elektromontáže - materiál				-65 134,00
15	MAT46	CYKY-J 3x1,5	bm	-200,00000	17,00	-3 400,00
16	F3-N4	přisazené LED svítidlo, 49W, 4900lm, 4000K, IP65, grey, 1060x82x85mm, materiál PC, opál	ks	-14,00000	1 983,00	-27 762,00
17	F3-N4/NO	přisazené LED svítidlo, 49W, 4900lm, 4000K, IP65, grey, 1060x82x85mm, materiál PC, opál, s nouzovým zdrojem	ks	-6,00000	3 184,00	-19 104,00
18	F3-P4	přisazené LED svítidlo, 49W, 4900lm, 4000K, IP65, grey, 1060x82x85mm, materiál PC, opál	ks	-4,00000	1 983,00	-7 932,00
19	F3-P4/NO	přisazené LED svítidlo, 49W, 4900lm, 4000K, IP65, grey, 1060x82x85mm, materiál PC, opál, s nouzovým zdrojem	ks	-4,00000	3 184,00	-12 736,00
20	MAT73	JYTY 4x1	bm	150,00000	22,00	3 300,00
21	MAT74	UTP cat 5	m	100,00000	11,00	1 100,00
22	MAT48	CYKY-J 3x2,5	bm	50,00000	28,00	1 400,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				-3 565,00
23	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	-3 565,00	-3 565,00

Položkový rozpočet

S:	Sk069	Rekonstrukce bazénu ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice
O:	00-2	Dodatek č. 2
R:	ZL 10	Stavební část a VN a ON (vedlejší a ostatní náklady) - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-33 707,55
1	342248140R00	Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku broušených, lepených tenkovrstvou maltou, pevnost cihel P8, P10, tl. příčky 80 mm VV : $-(1,175+3,025*2+1,975+2,3*2)*4,25$ skutečnost : $(1,175+3,025*2+1,975+2,3*2)*2,75$	m2	-20,70000	1 040,00	-21 528,00
				-58,65000		37,95000
2	342248142T00	Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku broušených, lepených tenkovrstvou maltou, pevnost cihel P8, P10, tl. příčky 140 mm VV : $-(2,75+2,94)*4,25$ skutečnost : $(2,75+2,94)*2,75$	m2	-8,53500	1 130,00	-9 644,55
				-24,18250		15,64750
3	342291121T00	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné VV : $-4,25*13$ skutečnost : $2,75*13$	m	-19,50000	130,00	-2 535,00
				-55,25000		35,75000
Díl: 998		Přesun hmot				-908,71
4	998018001T00	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace	t	-2,41679	376,00	-908,71
Díl: 771		Podlahy z dlaždic				-31 411,17
5	771591R062	Podlahy - spáry koutové (při styku podlahy se stěnou) PES provazec D+M těs1 : -430,29	m	-430,29000	73,00	-31 411,17
				-430,29000		
Díl: 784		Dokončovací práce - malby a tapety				-60 034,19
6	784121003	Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m -984,167	m2	-984,16700	37,00	-36 414,18
				-984,16700		
7	784121013	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m -984,167	m2	-984,16700	24,00	-23 620,01
				-984,16700		
Díl: 001		Ostatní				-18 295,00
8	R10001	geodetické vytyčení	kpl	-1,00000	295,00	-295,00
9	R100041	geodetické zaměření řešených objektů po dokončení díla	kpl	-1,00000	2 000,00	-2 000,00
10	R100071	publicita projektu dle podmínek dotačního titulu	kpl	-1,00000	3 000,00	-3 000,00
11	R100074	měření hluku v budovách	kpl	-1,00000	5 000,00	-5 000,00
12	R1000741	měření intenzity umělého osvětlení	kpl	-1,00000	5 000,00	-5 000,00
13	R100075	zábory veřejných prostranství, vč. komunikací	kpl	-1,00000	3 000,00	-3 000,00
Díl: 002		Vedlejší náklady				-5 000,00
14	005211030R	dočasná dopravní opatření	kpl	-1,00000	5 000,00	-5 000,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				-2 521,38
15	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	-2 521,38	-2 521,38

Položkový rozpočet

S:	Sk069	Rekonstrukce bazénu ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice
O:	00-2	Dodatek č. 2
R:	ZL 11	Rozšíření bazénové technologie - GSM modul, UV lampa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M23.1		Bazénová technologie - GSM modul				20 100,00
1	001	GSM brána GD04K	kus	1,00000	5 600,00	5 600,00
2	002	Záložní modul	kus	1,00000	1 250,00	1 250,00
3	003	Anténa	kus	1,00000	950,00	950,00
4	004	Krabice, vývodky	kus	1,00000	1 600,00	1 600,00
5	005	Montáž, oživení, naprogramování	kpl	1,00000	6 100,00	6 100,00
6	006	Doplnění rozvaděče na hlášení souhrnné poruchy, hladinové relé	kpl	1,00000	4 600,00	4 600,00
Díl: M23.2		Bazénová technologie - UV lampa				50 100,00
7	007	Křemenné pouzdro 1kW (1x UV lampa, 1x senzor UV záření)	kus	2,00000	5 450,00	10 900,00
8	008	O – kroužek křemenného skla (2 ks) - TĚSNĚNÍ	kus	2,00000	380,00	760,00
9	009	Středotlaká výbojka 2,0kW	kus	1,00000	23 540,00	23 540,00
10	010	Kompletace, revize zařízení	hod	7,00000	1 380,00	9 660,00
11	011	Mezikus skla, silon	kpl	4,00000	860,00	3 440,00
12	012	Keramická svorkovnice (2ks)	kus	1,00000	400,00	400,00
13	013	Vysokonapěťový kabel	m	10,00000	140,00	1 400,00

