

Název akce:	Kyselovská, oprava vozovky	General / Obecně
Číslo SOD:	SMOL/ODUR/109C/28/2023/ZG, ODUR/SOD/000842/2023/Zam	
Číslo ZL:	1	

Měněpráce

Číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD Kč	Cena celkem dle SOD Kč	Množství po změně	Cena změny celkem Kč	Celková cena po změně Kč
1-1 - 1.etapa	29	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-21,000	275,00	-5 775,00				
1-1 - 1.etapa	30	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	-21,210	198,00	-4 199,58				
1-1 - 1.etapa	31	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	-1,125	3 355,00	-3 774,38				
1-1 - 1.etapa	52	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	-25,000	44,00	-1 100,00				
1-1 - 1.etapa	54	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ručně	m2	-6,300	385,00	-2 425,50				
1-1 - 1.etapa	60	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-4,127	88,00	-363,18				
1-1 - 1.etapa	61	997221151	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	-4,127	176,00	-726,35				
1-1 - 1.etapa	62	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	-4,127	165,00	-680,96				
1-1 - 1.etapa	63	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	-28,889	6,05	-174,78				
1-1 - 1.etapa	64	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	-9,163	143,00	-1 310,31				
1-1 - 1.etapa	1	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojné	m3	-92,900	166,18	-15 438,12				
1-1 - 1.etapa	2	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3	m3	-92,900	60,50	-5 620,45				
1-1 - 1.etapa	3	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-1 765,100	13,20	-23 299,32				
1-1 - 1.etapa	4	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	-167,220	165,00	-27 591,30				
1-1 - 1.etapa	9	565151111	Výrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 70 mm	m2	-57,000	315,10	-17 960,70				
1-1 - 1.etapa	10	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	-57,000	324,50	-18 496,50				
1-1 - 1.etapa	37	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	-12,000	2 530,00	-30 360,00				
1-1 - 1.etapa	5	564752111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 150 mm	m2	-57,400	143,00	-8 208,20				
1-1 - 1.etapa	6	452311171	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 30/37 otevřený výkop	m3	-104,680	3 330,00	-348 584,40				
1-1 - 1.etapa	7	564762111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 200 mm	m2	-201,600	191,40	-38 586,24				
1-1 - 1.etapa	15	919721122	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 30 kN/m	m2	-1 102,000	55,00	-60 610,00				
1-1 - 1.etapa	12	919721122	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 30 kN/m	m2	-768,000	55,00	-42 240,00				
1-1 - 1.etapa	11	919721122	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 30 kN/m	m2	-972,000	55,00	-53 460,00				
1-1 - 1.etapa	25	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	-8,240	365,20	-3 009,25				
1-1 - 1.etapa	21	59245279	dlažba zámková tvaru I 200x165x100mm barevná	m2	-10,300	485,10	-4 996,53				
1-1 - 1.etapa	29	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-4,000	275,00	-1 100,00				
1-1 - 1.etapa	30	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	-4,040	198,00	-799,92				
1-1 - 1.etapa	16	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	-12,000	561,00	-6 732,00				
CELKEM								-727 622,97			

Dodatečné práce (vícepráce)

číslo SO	P.Č.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Jenotková cena dle SOD	Jenotková cena dle URS	Cena celkem (Kč)
1-1 - 1.etapa	8	572531121	Ošetření trhlin asfaltovou sanační hmotou š do 20 mm	m	636,000	66,00		41 976,00
1-1 - 1.etapa	49	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	636,000	72,60		46 173,60
1-1 - 1.etapa	35	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	6,000	2 750,00		16 500,00
2-1 - 2.etapa	37	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	22,000	1 540,00		33 880,00
2-1 - 2.etapa	45	113154111	Frézování živičného krytu tl do 30 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	345,000	33,00		11 385,00

2-1 - 2.etapa	46	113154112	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	General / Obecné 345,000	36,30		12 523,50
2-1 - 2.etapa	12	573231109	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	345,000	14,61		5 040,45
2-1 - 2.etapa	14	577165122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	345,000	349,22		120 480,90
2-1 - 2.etapa	50	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	55,550	27,50		1 527,63
1-1 - 1.etapa	51	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	388,850	6,05		2 352,54
1-1 - 1.etapa	65	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	55,550	27,50		1 527,63
1-1 - 1.etapa	13	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	71,600	305,45		21 870,22
1-1 - 1.etapa	16	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	71,600	4,95		354,42
1-1 - 1.etapa	17	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	71,600	3,30		236,28
1-1 - 1.etapa	44	113154111	Frézování živičného krytu tl do 30 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	90,000	33,00		2 970,00
1-1 - 1.etapa	45	113154112	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	90,000	36,30		3 267,00
1-1 - 1.etapa	47	113154323	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	71,600	37,40		2 677,84
1-1 - 1.etapa	50	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	22,724	27,50		624,91
1-1 - 1.etapa	51	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	159,068	6,05		962,36
1-1 - 1.etapa	65	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	22,724	27,50		624,91
1-1 - 1.etapa	28	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	422,000	242,00		102 124,00
3-1 - 3.etapa	31	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	9,495	3 355,00		31 855,73
3-1 - 3.etapa	33	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	23,740	88,00		2 089,12
3-1 - 3.etapa	34	997221151	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	23,740	176,00		4 178,24
3-1 - 3.etapa	35	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	10,128	115,50		1 169,78
3-1 - 3.etapa	53	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	422,000	44,00		18 568,00
1-1 - 1.etapa	54	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ručně	m2	63,300	385,00		24 370,50
1-1 - 1.etapa	59	979071122	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živičnou směsí nebo MC	m2	42,200	55,00		2 321,00
	62	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	23,740	165,00		3 917,10
	63	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	166,180	6,05		1 005,39
	64	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	23,740	143,00		3 394,82
CELKEM								521 948,86

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetina místa

Vícepráce	521 948,86 Kč
Méněpráce	-727 622,97 Kč

Celkem bez DPH	-205 674,11 Kč
DPH 21%	-43 191,56 Kč
ZL celkem vč. DPH:	-248 865,67 Kč