

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 k SoD č. 6440-0210-2023-1

Zakázka: Oprava sociálního zařízení včetně rozvodů ZI a zařizovacích předmětů, administrativní budova, kasárna Třebotovice

Objekt:

Dodatek č. 1 - Položkový rozpočet

Místo: Kasárna Třebotovice

Datum: 28.07.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Metroline s.r.o.

Zpracovatel:

| |
|--|
| |
| |
| |

Vícepráce - Navýšení stávajících položek rozpočtu

Vícepráce - Nově přidané položky

Méněpráce - odstraňované položky ze stávajícího rozpočtu

| PČ | Kód | Popis | MJ | Množství původní | Množství skutečné | MJ cena [Kč] | Celkem bez DPH původní [Kč] | Méněpráce bez DPH [Kč] | Vícepráce bez DPH [Kč] | Celkem bez DPH skutečná [Kč] |
|--------------------------------|-----------|--|-----|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | | | | |
| A04 Příprava staveniště | | | | | | | | | | |
| 1 | 619991001 | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou | m2 | | | | | | | |
| 2 | 619991011 | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou | m2 | | | | | | | |
| 3 | 619991021 | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí oken a dveří obalením malířskou páskou | m2 | | | | | | | |
| 4 | 28323157 | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m | m2 | | | | | | | |
| 5 | 24771110 | páska technická textilní š 50mm | m | | | | | | | |
| 96 Bourání konstrukcí | | | | | | | | | | |
| 6 | 962042521 | Bourání zdiva nadzákladového z betonových tvárnic objemu přes 1 m3 | m3 | | | | | | | |
| 7 | 962042320 | Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m3 | m3 | | | | | | | |
| 8 | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní plochy do 2 m2 | m2 | | | | | | | |
| 9 | 972054491 | Vybourání otvorů v deskách železobetonových plochy do 1 m2, tl. přes 80 mm | m3 | | | | | | | |
| 10 | 976085411 | Vybourání kanalizačních rámu litinových včetně poklopů nebo mříží, plochy přes 0,60 m2 | kus | | | | | | | |
| 11 | 767996702 | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezaním přes 50 do 100 kg | kg | | | | | | | |
| A06 Zednické práce | | | | | | | | | | |
| 12 | 310239211 | Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém betonovými tvárnicemi plochy jednotlivě do 4 m2 na maltu vápenocementovou | m3 | | | | | | | |
| 13 | 310321111 | Zabetonování otvorů ve zdivu nadzákladovém včetně bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) plochy do 1 m2 | m3 | | | | | | | |

| PČ | Kód | Popis | MJ | Množství původní | Množství skutečné | MJ cena [Kč] | Celkem bez DPH původní [Kč] | Méněpráce bez DPH [Kč] | Vícepráce bez DPH [Kč] | Celkem bez DPH skutečná [Kč] |
|----|------------|---|-----|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 14 | 642942111 | Osazování zárubní kovových dveřních lisovaných bez dveřních křídel na cementovou maltu včetně zednického začištění, plochy otvoru do 2,5 m2 | kus | | | | | | | |
| 15 | 55331482 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm | kus | | | | | | | |
| 16 | 55331483 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm | kus | | | | | | | |
| | 766 | Výplně otvorů | | | | | | | | |
| 17 | 766622861 | Demontáž okenních konstrukcí vyvážení křídel dřevěných nebo plastových okenních, plochy otvoru do 1,5 m2 | kus | | | | | | | |
| 18 | 766622831 | Demontáž okenních konstrukcí rámu zdvojených dřevěných nebo plastových, plochy otvoru do 1 m2 | m2 | | | | | | | |
| 19 | 766622217 | Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do konstrukce, výšky do 3 m včetně začištění | kus | | | | | | | |
| 20 | 61140049 | okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo do plochy 1m2 | m2 | | | | | | | |
| 21 | 766691914 | Vyvážení křídel dveřních dřevěných s kování s uložením a případným opětovným zavěšením po provedení stavebních oprav, plochy do 2 m2 | kus | | | | | | | |
| 22 | 766660001 | Montáž dveřních křídel dřevěných otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky 800 mm | kus | | | | | | | |
| 23 | 61161014 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm | kus | | | | | | | |
| 24 | 766660002 | Montáž dveřních křídel dřevěných otevíravých do ocelové zárubně jednokřídlových, šířky přes 800 mm | kus | | | | | | | |
| 25 | 61161015 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plně 900x1970-2100mm | kus | | | | | | | |
| 26 | 766662811 | Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových | kus | | | | | | | |
| 27 | 766695212 | Montáž truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm | kus | | | | | | | |
| 28 | 61187156 | Práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm | kus | | | | | | | |
| 29 | 61187176 | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 100mm | kus | | | | | | | |
| 30 | 766660728 | Montáž dveřního kování interiérového zámku | kus | | | | | | | |
| 31 | 54964110 | Zámková vložka cylindrická 50D/30+35 | kus | | | | | | | |
| 32 | 766660729 | Montáž dveřního kování interiérového štítku s klikou | kus | | | | | | | |
| 33 | 54914610 | Dveřní kování interiérové klika-klika, štitová stříbrná včetně rozet a montážního materiálu | kus | | | | | | | |
| 34 | 766692914 | Výměna dřevěných nebo plastových parapetních desek šířky do 300 mm, délky přes 2600 mm | kus | | | | | | | |
| 35 | 61140078 | parapet plastový vnitřní – š 200mm, barva bílá | m | | | | | | | |
| | 783 | Nátěry | | | | | | | | |
| 36 | 783801501 | Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí | m2 | | | | | | | |
| 37 | 783813131 | Penetrační nátěr omítek hladkých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický | m2 | | | | | | | |
| 38 | 783817421 | Krycí ochranný nátěr omítek dvojnásobný omítek hladkých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický | m2 | | | | | | | |
| 39 | 789121151 | Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I odstranění rzi a nečistot zbrúšením pomocí ručního nářadí | m2 | | | | | | | |

| PČ | Kód | Popis | MJ | Množství původní | Množství skutečné | MJ cena [Kč] | Celkem bez DPH původní [Kč] | Méněpráce bez DPH [Kč] | Vícepráce bez DPH [Kč] | Celkem bez DPH skutečná [Kč] |
|------------|-----------|---|-----|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 40 | 789121240 | Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I očištění odmaštěním | m2 | | | | | | | |
| 41 | 789321111 | Zhotovení dvojnásobného nátěru ocelových konstrukcí třídy I dveřních zárubní 90, základního, tloušťky do 80 μm | m2 | | | | | | | |
| 42 | 24621533 | <i>hmota nátěrová syntetická samozákladující na kovy</i> | kg | | | | | | | |
| 43 | 783101203 | Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné | m2 | | | | | | | |
| 44 | 783101403 | Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru oprášení | m2 | | | | | | | |
| 45 | 783113101 | Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický | m2 | | | | | | | |
| 46 | 783114101 | Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický | m2 | | | | | | | |
| 47 | 783117101 | Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický | m2 | | | | | | | |
| 61 | | Úprava povrchů vnitřních | | | | | | | | |
| 48 | 783822111 | Oprava prasklin stěn nebo stropů šířky do 5 mm tmelem disperzním akrylátovým včetně dodání materiálu | m | | | | | | | |
| 49 | 612325423 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky šuku do 3 mm, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | m2 | | | | | | | |
| 50 | 612135001 | Vyrovnaní nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn | m2 | | | | | | | |
| 51 | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | | | | | | | |
| 52 | 611311131 | Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných | m2 | | | | | | | |
| 53 | 612311131 | Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | | | | | | | |
| 54 | 784181121 | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | | | | | | | |
| 55 | 784211111 | Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře ověruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | | | | | | | |
| 781 | | Obklady | | | | | | | | |
| 56 | 781473810 | Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených | m2 | | | | | | | |
| 57 | 781151031 | Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3mm | m2 | | | | | | | |
| 58 | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | m2 | | | | | | | |
| 59 | 781473114 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 19 do 22 ks/m2 | m2 | | | | | | | |
| 60 | 59761040 | <i>obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2</i> | m2 | | | | | | | |
| 771 | | Podlahy z dlaždic | | | | | | | | |
| 61 | 771471810 | Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných | m | | | | | | | |
| 62 | 771474112 | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm | m | | | | | | | |
| 63 | 59761009 | <i>sokl-dlažba keramická slínutá hladká do interiéru i exteriéru 600x95mm</i> | kus | | | | | | | |

| PČ | Kód | Popis | MJ | Množství původní | Množství skutečné | MJ cena [Kč] | Celkem bez DPH původní [Kč] | Méněpráce bez DPH [Kč] | Vícepráce bez DPH [Kč] | Celkem bez DPH skutečná [Kč] |
|------------|-----------|--|-----|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 64 | 771591115 | Provedení spárování podlah z dlaždic - prostoru mezi stěnou a podlahou silikonem | m | | | | | | | |
| 65 | 771571810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty | m2 | | | | | | | |
| 66 | 771575115 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených disperzním lepidlem hladkých přes 19 do 22 ks/ m2 | m2 | | | | | | | |
| 67 | 59761604 | dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 19 do 22ks/m2 | m2 | | | | | | | |
| 68 | 771111011 | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí nečistot a prachu | m2 | | | | | | | |
| 69 | 771151012 | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 5 mm | m2 | | | | | | | |
| 70 | 771121011 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | m2 | | | | | | | |
| 71 | 771592011 | Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky | m2 | | | | | | | |
| 72 | 998771101 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | | | | | | | |
| 73 | 998771181 | Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | | | | | | | |
| 9 | | Podlahy betonové | | | | | | | | |
| 74 | 965042241 | Bourání mazanin betonových pod dlažby tl. do 300 mm, plochy přes 4 m2 včetně odstranění separační vrstvy a dilatace | m3 | | | | | | | |
| 75 | 631311135 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. do 300 mm tř. C 20/25 včetně zhutnění | m3 | | | | | | | |
| 76 | 631319013 | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. do 300 mm | m3 | | | | | | | |
| 77 | 633811111 | Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu) | m2 | | | | | | | |
| 78 | 632481213 | Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie | m2 | | | | | | | |
| 79 | 963012520 | Bourání základu podlah z desek betonových prefabrikovaných, š. přes 300 mm tl. do 140 mm | m3 | | | | | | | |
| 80 | 273313711 | Základ podlahy z prefabrikovaných desek z betonu prostého tř. C 20/25 tl. do 140 mm | m3 | | | | | | | |
| 711 | | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | | | | | |
| 81 | 711131811 | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V | m2 | | | | | | | |
| 82 | 711131821 | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše svislé S | m2 | | | | | | | |
| 83 | 711111012 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem tekutou lepenkou | m2 | | | | | | | |
| 84 | 711112012 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem tekutou lepenkou | m2 | | | | | | | |
| 85 | 24551030 | stěrka hydroizolační dvousložková cementová proti zemní vlhkosti | kg | | | | | | | |
| S | | Společné práce pro kanalizaci a vodovod | | | | | | | | |
| 86 | 725991811 | Demontáž ukladacích prvků potrubí - konzol přišroubovaných | kus | | | | | | | |
| 87 | 230050002 | Montáž ukladacích prvků potrubí - konzol ukotvení přišroubovaním do zdiva DN do 50 | kus | | | | | | | |
| 88 | 42392872 | konzola 150/150 otvor D 12,5mm | kus | | | | | | | |

| PČ | Kód | Popis | MJ | Množství původní | Množství skutečné | MJ cena [Kč] | Celkem bez DPH původní [Kč] | Méněpráce bez DPH [Kč] | Vícepráce bez DPH [Kč] | Celkem bez DPH skutečná [Kč] |
|-----|------------|---|-----|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| | 721 | Zdravotnicka - vnitřní kanalizace | | | | | | | | |
| 89 | 721140802 | Demontáž potrubí z litinových trub odpadních do DN 100 | m | | | | | | | |
| 90 | 721174025 | Montáž potrubí z trub polypropylenových odpadních (svislé) do DN 100 včetně dodávky a montáže přípojovací matice, šroubu a maziva | m | | | | | | | |
| 91 | 28615049 | montážního a včetně montáže kanalizačního příslušenství | m | | | | | | | |
| 92 | 28615048 | trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 110x2000mm | m | | | | | | | |
| 93 | 28615047 | trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 75x2000mm | m | | | | | | | |
| 94 | 28611520 | trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 50x2000mm | m | | | | | | | |
| 95 | 28615619 | Přechod kanalizační hrdlový litina-plast DN 110 | kus | | | | | | | |
| 96 | 28615688 | koleno kanalizační PP úhel 87° DN 110 pro vysoké teploty | kus | | | | | | | |
| 97 | 28615612 | koleno kanalizační PP úhel 60° DN 110 pro vysoké teploty | kus | | | | | | | |
| 98 | 28615618 | koleno kanalizační PP úhel 45° DN 110 pro vysoké teploty | kus | | | | | | | |
| 99 | 28615611 | koleno kanalizační PP úhel 87° DN 75 pro vysoké teploty | kus | | | | | | | |
| 100 | 28615617 | koleno kanalizační PP úhel 45° DN 75 pro vysoké teploty | kus | | | | | | | |
| 101 | 28615610 | koleno kanalizační PP úhel 87° DN 50 pro vysoké teploty | kus | | | | | | | |
| 102 | 28614517 | koleno kanalizační PP úhel 45° DN 50 pro vysoké teploty | kus | | | | | | | |
| 103 | 721219128 | redukce kanalizační PP třívrstvá zvukově izolovaná 50/40 úzké hrdlo | kus | | | | | | | |
| 104 | 55233011 | Výměna odtokových sprchových žlabů ostatních typů délky do 1150 mm včetně začistění a montáže roštů | kus | | | | | | | |
| 105 | 734261237 | žlab odtokový sprchového koutu vč. roštu dl 1150mm | kus | | | | | | | |
| 106 | 734261238 | Výměna šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 6/4 včetně dodání materiálu | kus | | | | | | | |
| 107 | 721210814 | Výměna šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 2 včetně dodání materiálu | kus | | | | | | | |
| 108 | 721211421 | Demontáž kanalizačního příslušenství vpusti podlahových litinových 200x200mm | kus | | | | | | | |
| 109 | 953942425 | Montáž podlahové kanalizační vpusti se svislým odtokem mřížka litinová 200x200mm včetně dodání materiálu | kus | | | | | | | |
| 110 | 28614183 | Výměna kovových konstrukcí kanalizačních rámu a poklopů litinových se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů v podlahách včetně začistění | kus | | | | | | | |
| 111 | 892271111 | poklop litinový kanalizační čtvercový šachty DN 400 bez větrání s teleskopickým dílem včetně těsnění | kus | | | | | | | |
| 112 | 892372111 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech tlakovou vodou DN 110 včetně dodávky a montáže zkoušecího čerpadla, napuštění vodou a dodání vody pro zkoušku | m | | | | | | | |
| 113 | 998721101 | Zabezpečení konců potrubí a odboček při tlakových zkouškách DN 110 včetně nákladů na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty | kus | | | | | | | |
| 114 | 998721181 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | | | | | | | |
| | | Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | | | | | | | |

| PČ | Kód | Popis | MJ | Množství původní | Množství skutečné | MJ cena [Kč] | Celkem bez DPH původní [Kč] | Méněpráce bez DPH [Kč] | Vícepráce bez DPH [Kč] | Celkem bez DPH skutečná [Kč] |
|------------|-----------|--|-----|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 722 | | Zdravotnicka - vnitřní vodovod | | | | | | | | |
| 115 | 722190901 | Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění | kus | | | | | | | |
| 116 | 722130803 | Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových DN 40 až 50 mm včetně demontáže příslušenství a TI ochrany | m | | | | | | | |
| 117 | 722130804 | Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových DN 65 včetně demontáže příslušenství a TI ochrany | m | | | | | | | |
| 118 | 722130805 | Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových DN 80 včetně demontáže příslušenství a TI ochrany | m | | | | | | | |
| 119 | 722130235 | Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 40 včetně dodávky materiálu a včetně montáže příslušenství | m | | | | | | | |
| 120 | 722130236 | Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 50 včetně dodávky materiálu a včetně montáže příslušenství | m | | | | | | | |
| 121 | 722130237 | Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 65 včetně dodávky materiálu a včetně montáže příslušenství | m | | | | | | | |
| 122 | 722130238 | Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 80 včetně dodávky materiálu a včetně montáže příslušenství | m | | | | | | | |
| 123 | 31943841 | <i>T-kus jednoznačný 90° s vnitřním závitem zinkovaná DN 3"</i> | kus | | | | | | | |
| 124 | 722110811 | Demontáž původního potrubí z litinových trub přírubových do DN 80 44+46+38+30+46+56 | m | | | | | | | |
| 125 | 722174002 | Montáž potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 2,8 včetně dodávky materiálu a včetně montáže příslušenství vnitřního vodovodu | m | | | | | | | |
| 126 | 722174003 | Montáž potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 3,5 včetně dodávky materiálu a včetně montáže příslušenství vnitřního vodovodu | m | | | | | | | |
| 127 | 722174004 | Montáž potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 4,4 včetně dodávky materiálu a včetně montáže příslušenství vnitřního vodovodu | m | | | | | | | |
| 128 | 722174005 | Montáž potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 5,5 včetně dodávky materiálu a včetně montáže příslušenství vnitřního vodovodu | m | | | | | | | |
| 129 | 722174006 | Montáž potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 50 x 6,9 včetně dodávky materiálu a včetně montáže příslušenství vnitřního vodovodu | m | | | | | | | |
| 130 | 722174007 | Montáž potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 60 x 8,6 včetně dodávky materiálu a včetně montáže příslušenství vnitřního vodovodu | m | | | | | | | |
| 131 | 28654203 | <i>redukce pozink vnitřní/vnější D 50x25mm</i> | kus | | | | | | | |
| 132 | 28654201 | <i>redukce pozink vnitřní/vnější D 50x20mm</i> | kus | | | | | | | |
| 133 | 28654202 | <i>redukce pozink vnitřní/vnější D 40x25mm</i> | kus | | | | | | | |

| PČ | Kód | Popis | MJ | Množství původní | Množství skutečné | MJ cena [Kč] | Celkem bez DPH původní [Kč] | Méněpráce bez DPH [Kč] | Vícepráce bez DPH [Kč] | Celkem bez DPH skutečná [Kč] |
|-----|----------|--|------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 134 | 28654213 | redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 63x50mm | kus | | | | | | | |
| 135 | 28654207 | redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 50x40mm | kus | | | | | | | |
| 136 | 28654205 | redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 40x32mm | kus | | | | | | | |
| 137 | 28654199 | redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 32x25mm | kus | | | | | | | |
| 138 | 28654197 | redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 25x20mm | kus | | | | | | | |
| 139 | 55114154 | kohout kulový PN 35 T 185°C plnopřítokový nikl páčka 2" červený | kus | | | | | | | |
| 140 | 55114156 | kohout kulový PN 28 T 185°C plnopřítokový nikl páčka 2"1/2 červený | kus | | | | | | | |
| 141 | 55114144 | kohout kulový PN 42 T 185°C plnopřítokový nikl páčka 1/2" červený | kus | | | | | | | |
| 142 | 55114146 | kohout kulový PN 42 T 185°C plnopřítokový nikl páčka 3/4" červený | kus | | | | | | | |
| 143 | 55114148 | kohout kulový PN 35 T 185°C plnopřítokový nikl páčka 1" červený | kus | | | | | | | |
| 144 | 55114150 | kohout kulový PN 35 T 185°C plnopřítokový nikl páčka 1"1/4 červený | kus | | | | | | | |
| 145 | 55114152 | kohout kulový PN 35 T 185°C plnopřítokový nikl páčka 1"1/2 červený | kus | | | | | | | |
| 146 | 28654293 | kohout kulový PPR D 50mm | kus | | | | | | | |
| 147 | 28654339 | kohout kulový PPR D 40mm | kus | | | | | | | |
| 148 | 28654338 | kohout kulový PPR D 32mm | kus | | | | | | | |
| 149 | 28654337 | kohout kulový PPR D 25mm | kus | | | | | | | |
| 150 | 28654336 | kohout kulový PPR D 20mm | kus | | | | | | | |
| 151 | 31941907 | zátkva varná pozink DN 5/4" | kus | | | | | | | |
| 152 | 31944405 | zátkva varná PPR DN 3/4" | kus | | | | | | | |
| 153 | 55111982 | ventil rohový pračkový 1/2"3/4" | kus | | | | | | | |
| 154 | 31943609 | koleno jednoznačné 90 pozinkované DN 2" | kus | | | | | | | |
| 155 | 31943610 | koleno jednoznačné 92 pozinkované DN 2 1/2" | kus | | | | | | | |
| 156 | 31944039 | nátrubek jednoznačný pozinkovaný DN 2" | kus | | | | | | | |
| 157 | 31944038 | nátrubek jednoznačný pozinkovaný DN 6/4" | kus | | | | | | | |
| 158 | 31944309 | vsuvka jednoznačná s vnějším závitem zinkované DN 2" | kus | | | | | | | |
| 159 | 28654371 | přechodka PPR s vnějším plastovým závitem dG 25x3/4" | kus | | | | | | | |
| 160 | 28654372 | přechodka PPR s vnějším plastovým závitem dG 32x1" | kus | | | | | | | |
| 161 | 28654375 | přechodka PPR s vnějším plastovým závitem dG 63x2" | kus | | | | | | | |
| 162 | 28654374 | přechodka PPR s vnějším plastovým závitem dG 50x6/4" | kus | | | | | | | |
| 163 | 28654369 | přechodka PPR s vnějším plastovým závitem dG 20x1/2" | kus | | | | | | | |
| 164 | 28654305 | přechodka PPR s vnitřním kovovým závitem D 20x1/2" | kus | | | | | | | |
| 165 | 28654307 | přechodka PPR s vnitřním kovovým závitem D 25x3/4" | kus | | | | | | | |
| 166 | 28654001 | komplet bateriový nástěnný PPR D 20x1/2" | sada | | | | | | | |
| 167 | 28654104 | T-kus redukovaný PPR D 32x15x32mm | kus | | | | | | | |
| 168 | 28654082 | T-kus jednoznačný PPR D 63mm | kus | | | | | | | |
| 169 | 28654080 | T-kus jednoznačný PPR D 50mm | kus | | | | | | | |
| 170 | 28654078 | T-kus jednoznačný PPR D 40mm | kus | | | | | | | |
| 171 | 28654076 | T-kus jednoznačný PPR D 32mm | kus | | | | | | | |
| 172 | 28654074 | T-kus jednoznačný PPR D 25mm | kus | | | | | | | |
| 173 | 28654072 | T-kus jednoznačný PPR D 20mm | kus | | | | | | | |
| 174 | 28654012 | koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody D 63mm | kus | | | | | | | |

| PČ | Kód | Popis | MJ | Množství původní | Množství skutečné | MJ cena [Kč] | Celkem bez DPH původní [Kč] | Méněpráce bez DPH [Kč] | Vícepráce bez DPH [Kč] | Celkem bez DPH skutečná [Kč] |
|-----|-----------|--|------------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 175 | 28654008 | <i>koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody D 40mm</i> | <i>kus</i> | | | | | | | |
| 176 | 28654006 | <i>koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody D 32mm</i> | <i>kus</i> | | | | | | | |
| 177 | 28654004 | <i>koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody D 25mm</i> | <i>kus</i> | | | | | | | |
| 178 | 28654002 | <i>koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody D 20mm</i> | <i>kus</i> | | | | | | | |
| 179 | 28654152 | <i>nátrubek PPR D 63mm</i> | <i>kus</i> | | | | | | | |
| 180 | 28654150 | <i>nátrubek PPR D 50mm</i> | <i>kus</i> | | | | | | | |
| 181 | 28654148 | <i>nátrubek PPR D 40mm</i> | <i>kus</i> | | | | | | | |
| 182 | 28654146 | <i>nátrubek PPR D 32mm</i> | <i>kus</i> | | | | | | | |
| 183 | 28654144 | <i>nátrubek PPR D 25mm</i> | <i>kus</i> | | | | | | | |
| 184 | 31942802 | <i>spojka potrubí mosaz 50x50</i> | <i>kus</i> | | | | | | | |
| 185 | 31942801 | <i>spojka potrubí mosaz 40x40</i> | <i>kus</i> | | | | | | | |
| 186 | 31942798 | <i>spojka potrubí mosaz 20x20</i> | <i>kus</i> | | | | | | | |
| 187 | 31942799 | <i>spojka potrubí mosaz 25x25</i> | <i>kus</i> | | | | | | | |
| 188 | 42221216 | <i>šoupě přírubová vodovodní krátká stavební dl DN 90 PN10</i> | <i>kus</i> | | | | | | | |
| 189 | 55251610 | <i>příruba ocelová úsporná PN 10 pro vodovodní ocelové potrubí 89mm</i> | <i>kus</i> | | | | | | | |
| 190 | 55251612 | <i>příruba ocelová úsporná PN 10 pro vodovodní ocelové potrubí ZK DN 89 mm</i> | <i>kus</i> | | | | | | | |
| 191 | 722181231 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace 10 mm, vnitřního průměru izolace DN 20 mm včetně dodání materiálu | m | | | | | | | |
| 192 | 722181232 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace 10 mm, vnitřního průměru izolace DN od 25 do 40 mm včetně dodání materiálu | m | | | | | | | |
| 193 | 722181233 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace 10 mm, vnitřního průměru izolace DN od 50 mm do 60 mm včetně dodání materiálu | m | | | | | | | |
| 194 | 722181234 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace 10 mm, vnitřního průměru izolace DN od 65 do 80 mm včetně dodání materiálu | m | | | | | | | |
| 195 | 722171912 | Výměna flex hadic u rozvodů vody z plastů D 20 mm | kus | | | | | | | |
| 196 | 55190004 | <i>flexi hadice ohebná k baterii D 50 mm 3/4" 500mm</i> | <i>m</i> | | | | | | | |
| 197 | 722260803 | Demontáž vodoměrů přírubových DN 89 mm | kus | | | | | | | |
| 198 | 722262153 | Montáž vodoměrů pro vodu do 40°C přírubové šroubové horizontální/vertikální DN 89 mm včetně dodání materiálu | kus | | | | | | | |
| 199 | 742111101 | Výměna revizních dvířek plastových | kus | | | | | | | |
| 200 | 56245721 | <i>dvířka revizní plastová bílá 300x300mm</i> | <i>kus</i> | | | | | | | |
| 201 | 56245725 | <i>dvířka revizní plastová bílá 150x300mm</i> | <i>kus</i> | | | | | | | |
| 202 | 724149102 | Výměna oběhových čerpadel na TUV bez potrubí a příslušenství | kus | | | | | | | |
| 203 | 42611217 | <i>čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 32/20 pro TUV 110°C</i> | <i>kus</i> | | | | | | | |
| 204 | 722171933 | Propojení trubek teplé vody a cirkulace na rozvodech vody z plastů D 20 mm | kus | | | | | | | |

| PČ | Kód | Popis | MJ | Množství původní | Množství skutečné | MJ cena [Kč] | Celkem bez DPH původní [Kč] | Méněpráce bez DPH [Kč] | Vícepráce bez DPH [Kč] | Celkem bez DPH skutečná [Kč] |
|-----|------------|---|--------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 205 | 722290229 | Zkoušky těsnosti vodovodního potrubí do DN 100 včetně dodání zkoušecího čerpadla, vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí | m | | | | | | | |
| 206 | 998722101 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | | | | | | | |
| 207 | 998722181 | Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | | | | | | | |
| | 725 | Zdravotnicka - zařizovací předměty | | | | | | | | |
| 208 | 725530827 | Demontáž elektrických zásobnkových ohřivačů vody do 1000 l včetně demontáže TI, tlakových rekučních ventilů a příslušenství | soubor | | | | | | | |
| 209 | 725532339 | Montáž elektrických ohřivačů vody objem nádrže (příkon) 1 000 l (18 kW) včetně montáže TI, bezpečnostní skupiny ZH1 pro zásobníky, tlakových rekučních ventilů a příslušenství a včetně propojení ohřivačů a dopoiení armatur k ohřivačům | soubor | | | | | | | |
| 210 | 4844110R | Stacionární ohřivač TUV SH0 1 000 l, 9/18+18/18 kW včetně tepelné izolace WDS 1000, bezpečnostní skupiny ZH1 pro zásobníky TUV 10 barů, včetně tlakového redukčního ventilu ZH1 | kus | | | | | | | |
| 211 | 725210821 | Demontáž umyvadel včetně demontáže sifonu s výpustí a přípojkou a demontáže kulových uzávěrů | soubor | | | | | | | |
| 212 | 725219102 | Montáž umyvadel keramických na šrouby do zdiva včetně montáže umyvadlového sifonu s výpustí a přípojkou a dodávky a montáže kulových uzávěrů | soubor | | | | | | | |
| 213 | 64211046 | umyvadlo keramické závěsné bílé š 600mm | kus | | | | | | | |
| 214 | 55161312 | sifon umyvadlový s výpustí a přípojkou DN 40 | kus | | | | | | | |
| 215 | 725820801 | Demontáž baterii sprchových klasických | soubor | | | | | | | |
| 216 | 725841322 | Baterie sprchové klasické s roztečí 150 mm | soubor | | | | | | | |
| 217 | 55145594 | baterie sprchová páková 150mm chrom | kus | | | | | | | |
| 218 | 725840850 | Demontáž sprchové baterie včetně sprchového systému | kus | | | | | | | |
| 219 | 725849421 | Montáž sprchové baterie nástěnné se sprchovým systémem | kus | | | | | | | |
| 220 | 55145537R | Baterie sprchová nástěnná páková 150 mm včetně nástěnného sprchového setu se sprchou s přepínačem chrom | kus | | | | | | | |
| 221 | 725860812 | Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty dvojitých | kus | | | | | | | |
| 222 | 725865311 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 | kus | | | | | | | |
| 223 | 722210932 | Demontáž stávajících hydrantových systémů | kus | | | | | | | |
| 224 | 722254116 | Požární příslušenství a armatury - dodávka a montáž hydrantové skříňe vnitřní s výzbrojí C 52 (polyesterová hadice) | soubor | | | | | | | |
| 225 | 998725101 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | | | | | | | |
| 226 | 998725181 | Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | | | | | | | |

| PČ | Kód | Popis | MJ | Množství původní | Množství skutečné | MJ cena [Kč] | Celkem bez DPH původní [Kč] | Méněpráce bez DPH [Kč] | Vícepráce bez DPH [Kč] | Celkem bez DPH skutečná [Kč] |
|------------|-----------|--|-----|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 741 | | Elektroinstalace - silnoproud | | | | | | | | |
| 227 | 741322881 | Demontáž jističů třífázových nn do 160 A bez krytu nebo s krytem včetně příslušenství | kus | | | | | | | |
| 228 | 741320193 | Montáž jističů se zapojením vodičů třífázových nn do 160 A s krytem včetně příslušenství | kus | | | | | | | |
| 229 | 35822598 | jistič 3-pólový 3VA11 160 A třmenové svorky, vypínací schopnost 25 kA včetně příslušenství pro úpravu rozvaděče | kus | | | | | | | |
| 230 | 35822177 | jistič 3-pólový 40 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA včetně příslušenství pro úpravu rozvaděče | kus | | | | | | | |
| 231 | 741323889 | Demontáž nn deionových doplňků napěťové spouště | kus | | | | | | | |
| 232 | 741320382 | Montáž nn deionových doplňků napěťové spouště | kus | | | | | | | |
| 233 | 35822916 | vypínací (napěťová) spoušť pro elektronické nadproudové spouště STL Ue AC/DC 220-250V | kus | | | | | | | |
| 234 | 974031121 | Vysekání rýh pro kabel ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 20 mm a šířky do 20 mm | m | | | | | | | |
| 235 | 612135101 | Výplň rýh pro kabel maltou, rýhy ve stěnách jakékoliv šířky | m2 | | | | | | | |
| 236 | 741213811 | Demontáž původních kabelů bez zachování funkčnosti silových, průřezu do 4 mm ² | m | | | | | | | |
| 237 | 210902137 | Montáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV plných nebo laněných kulatých uložených pevně počtu a průřezu žil 3x95+70 mm ² | m | | | | | | | |
| 238 | 3411327R | kabel instalační jádro Al plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (AYKY) 3x95+70 mm ² | m | | | | | | | |
| 239 | 210902115 | Montáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV plných nebo laněných kulatých uložených pevně počtu a průřezu žil 4x70 mm ² | m | | | | | | | |
| 240 | 3411106R | kabel instalační jádro Al plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (AYKY) 4x70 mm ² | m | | | | | | | |
| 241 | 210813013 | Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV plných nebo laněných kulatých uložených pevně počtu a průřezu žil 3x10 mm ² | m | | | | | | | |
| 242 | 34113032 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x10mm ² | m | | | | | | | |
| 291 | 741125871 | Demontáž kabelů hliníkových uložených pod omítkou plných kulatých počtu a průřezu žil 2x2,5 mm ² , 2x4 mm ² , 5x10 mm ² | m | | | | | | | |
| 292 | 210813011 | Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x1,5 mm ² a 3x2,5 mm ² | m | | | | | | | |
| 293 | 34111030 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ² | m | | | | | | | |
| 294 | 34111036 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ² | m | | | | | | | |
| 295 | 210813065 | Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY) uložených pevně počtu a průřezu žil 5x10 mm ² | m | | | | | | | |
| 296 | 34113034 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm ² | m | | | | | | | |

| PČ | Kód | Popis | MJ | Množství původní | Množství skutečné | MJ cena [Kč] | Celkem bez DPH původní [Kč] | Méněpráce bez DPH [Kč] | Vícepráce bez DPH [Kč] | Celkem bez DPH skutečná [Kč] |
|-----|-----------|--|-----|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 297 | 741127801 | Demontáž kabelů hliníkových uložených pevně plných nebo laněných kulatých počtu a průřezu žil 3x 95 mm ² | m | | | | | | | |
| 298 | 210813055 | Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY) uložených pevně počtu a průřezu žil 3 x 95+70 mm ² | m | | | | | | | |
| 299 | 34111655 | kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 3x95+70mm ² | m | | | | | | | |
| 300 | 228260702 | Demontáž žlabu kabelového drátěného 250x50 mm a 100x100 mm | m | | | | | | | |
| 301 | 742110102 | Montáž kabelového žlabu drátěného 100/100 mm | m | | | | | | | |
| 302 | 34575600 | žlab kabelový drátěný galvanicky zinkovaný 100/100mm | m | | | | | | | |
| 303 | 742110104 | Montáž kabelového žlabu drátěného 250/50 mm | m | | | | | | | |
| 304 | 34575601 | žlab kabelový drátěný galvanicky zinkovaný 250/50mm | m | | | | | | | |
| 243 | 741120831 | Demontáž kabelových chrániček s PE pláštěm ohebných červených DN 75 | m | | | | | | | |
| 244 | 741120201 | Montáž kabelových chrániček s PE pláštěm ohebných červených DN 75 | m | | | | | | | |
| 245 | 34571353 | chránička elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 75mm, HDPE+LDPE červená | m | | | | | | | |
| 246 | 741331815 | Demontáž stykačů nn stejnosměrných vestavných třípólových do 100 A | kus | | | | | | | |
| 247 | 741330013 | Montáž stykačů nn se zapojením vodičů stejnosměrných vestavných třípólových do 100 A | kus | | | | | | | |
| 248 | 3582140R | stykač vzduchový 3pólový 95A 230V 50Hz | kus | | | | | | | |
| 249 | 741312853 | Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) vačkových na panelu do 25 A | kus | | | | | | | |
| 250 | 741310441 | Montáž spínačů vačkových jednopólových se zapojením vodičů 16 A | kus | | | | | | | |
| 251 | 34535029 | spínač vačkový jednopólový, řazení 1, 16A SEZ | kus | | | | | | | |
| 252 | 741371823 | Demontáž svítidel zářivkových bez zachování funkčnosti délky přes 1100 mm | kus | | | | | | | |
| 253 | 741371004 | Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů stropních přisazených 2 zdroje s krytem včetně montáže zářivek | kus | | | | | | | |
| 254 | 34814453 | Svítilno zářivkové stropní nepřímé s krytem, elektronický předřadník 2x36W IP 65 1200 mm | kus | | | | | | | |
| 255 | 34751014 | zářivka lineární 36W 3350 lm G13 denní bílá | kus | | | | | | | |
| 256 | 741313833 | Demontáž spínačů se zachováním funkčnosti nástěnných, pro prostředí venkovní nebo mokré do 10 A, připojení šroubové do 2 svorek | kus | | | | | | | |
| 257 | 741310031 | Montáž spínačů jednopólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré, řazení 1-jednopólových | kus | | | | | | | |
| 258 | 34535015 | spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44 | kus | | | | | | | |
| 259 | 34535025 | přístroj spínače jednopólového s krytem, řazení 1, IP44, šroubové svorky | kus | | | | | | | |
| 260 | 741316833 | Demontáž zásuvek se zachováním funkčnosti domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí venkovní nebo mokré do 16 A, připojení bezšroubové 2P+PE | kus | | | | | | | |

| PČ | Kód | Popis | MJ | Množství původní | Množství skutečné | MJ cena [Kč] | Celkem bez DPH původní [Kč] | Méněpráce bez DPH [Kč] | Vícepráce bez DPH [Kč] | Celkem bez DPH skutečná [Kč] |
|------------|-----------|--|-----|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 261 | 741313001 | Montáž zásuvek se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE | kus | | | | | | | |
| 262 | 34555202 | <i>zásuvka jednonásobná chráněná, bezšroubové svorky</i> | kus | | | | | | | |
| 263 | 34555241 | <i>přístroj zásuvky zápusné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky</i> | kus | | | | | | | |
| 264 | 741313803 | Demontáž rámečků a krytů spínače se zachováním funkčnosti nástěnných, pro prostředí normální do 10 A bezšroubové připojení do 2 svorek | kus | | | | | | | |
| 265 | 741310001 | Montáž rámečků a krytů spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných pro prostředí normální | kus | | | | | | | |
| 266 | 34539059 | <i>rámeček jednonásobný bílý</i> | kus | | | | | | | |
| 267 | 34539060 | <i>rámeček dvojnásobný vodorovný bílý</i> | kus | | | | | | | |
| 268 | 34539049 | <i>kryt spínače jednoduchý bílý</i> | kus | | | | | | | |
| 269 | 741374841 | Demontáž svítidel nástěnných se zachováním funkčnosti do 60 W | kus | | | | | | | |
| 270 | 741370032 | Montáž svítidel nástěnných se zapojením vodičů nástěnných přisazených 1 zdroj se sklem | kus | | | | | | | |
| 271 | 34821275 | <i>svítidlo přisazené žárovkové 60W IP44 E27 bílá</i> | kus | | | | | | | |
| 272 | 34774100 | <i>žárovka E27 11W 1055lm</i> | kus | | | | | | | |
| 273 | 741112011 | Výměna krabic elektroinstalačních včetně demontáže a montáže víčka a přístroje, protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových kruhových | kus | | | | | | | |
| 274 | 34571450 | <i>krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová 68 KA D 70mm s víčkem</i> | kus | | | | | | | |
| 275 | 741810001 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč | kus | | | | | | | |
| 305 | 741810003 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1 mil. Kč | kus | | | | | | | |
| 276 | 998741101 | Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | | | | | | | |
| 277 | 998741181 | Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | | | | | | | |
| 751 | | Vzduchotechnika | | | | | | | | |
| 278 | 751111811 | Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí, průměru do 200 mm | kus | | | | | | | |
| 279 | 751111012 | Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného, průměru přes 100 do 200 mm | kus | | | | | | | |
| 280 | 42914115 | <i>ventilátor axiální stěnový skříň z plastu IP44 D 125mm 180m3/hod</i> | kus | | | | | | | |

| PČ | Kód | Popis | MJ | Množství původní | Množství skutečné | MJ cena [Kč] | Celkem bez DPH původní [Kč] | Méněpráce bez DPH [Kč] | Vícepráce bez DPH [Kč] | Celkem bez DPH skutečná [Kč] |
|------------|-----------|--|-------------|---------------------|----------------------|-----------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| VRN | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | | | |
| 281 | 030001000 | Zařízení staveniště | kompl et | | | | | | | |
| 282 | 092002000 | Čištění vnitřních ploch - průběžný úklid a kompletní závěrečný úklid po provedení stavebních oprav - čištění vnitřních ploch včetně mytí znečištěných oken | kompl et | | | | | | | |
| 306 | 040001000 | Inženýrská činnost | kompl et | | | | | | | |
| 997 | | Přesun sutě | | | | | | | | |
| 283 | 998018001 | Přesun hmot pro budovy ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m | t | | | | | | | |
| 284 | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m | t | | | | | | | |
| 285 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 15 km | t | | | | | | | |
| 286 | 997013509 | Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | | | | | | | |
| 287 | 997013601 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu | t | | | | | | | |
| 288 | 997013603 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného | t | | | | | | | |
| 289 | 997013814 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů | t | | | | | | | |
| 290 | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního | t | | | | | | | |
| | | | | | | | Celkem bez DPH [Kč] | | | 3 348 931,36 |
| | | | | | | | DPH 21 % | | | 703 275,59 |
| | | | | | | | Celkem s DPH [Kč] | | | 4 052 206,95 |
| | | | | | | | Rozdil oproti původní ceně díla celkem: | | 27,53% | |