

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/2024  
Stavba: SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj  
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>0,00</b>

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Uchazeč \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023/2024

**Stavba:** SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Místo: Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SO 05</b>	<b>Oprava propustků na trati Lipová Lázně - Bernartice</b>	0,00	0,00
SO 05.1	Oprava propustku v km 21,193 na trati Lipová Lázně - Bernartice	0,00	0,00
SO 05.2	Oprava propustku v km 21,514 na trati Lipová Lázně - Bernartice	0,00	0,00
SO 05.3	Oprava propustku v km 22,825 na trati Lipová Lázně - Bernartice	0,00	0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 05 - Oprava propustků na trati Lipová Lázně - Bernartice

Soupis:

## SO 05.1 - Oprava propustku v km 21,193 na trati Lipová Lázně - Bernartice

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 5. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 05 - Oprava propustků na trati Lipová Lázně - Bernartice

Soupis:

**SO 05.1 - Oprava propustku v km 21,193 na trati Lipová Lázně - Bernartice**

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**0,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

---

VRN6 - Územní vlivy

0,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 05 - Oprava propustků na trati Lipová Lázně - Bernartice

Soupis:

**SO 05.1 - Oprava propustku v km 21,193 na trati Lipová Lázně - Bernartice**

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

1	K	074002000	Železniční a městský kolejový provoz	%			0,00
	PP		Železniční a městský kolejový provoz				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Poznámka k položce: Železniční a městský kolejový provoz				
2	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	2 340,000		0,00
	PP		Doprava zaměstnanců				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Doprava Olomouc - Velká Kraš 2 x 117 km x 15 dnů 2*117*10		2 340,000		
3	K	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	2,399		0,00
	PP		Mostní římsy ze ŽB C 30/37				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Nové římsy na obou stranách propustku, (0,45*0,65*4,1)*2		2,399		
4	K	317321191	Příplatek k mostním římsám ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	2,399		0,00
	PP		Příplatek k mostním římsám ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Nové římsy na obou stranách propustku, (0,45*0,65*4,1)*2		2,399		
5	K	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	8,000		0,00
	PP		Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení				
	VV		8		8,000		
6	M	24 položka 4	trojúhelníková lišta do bednění 20/20*28	m	29,000		0,00
	PP		trojúhelníková lišta do bednění 20/20*28				
	VV		(4,1+4,1+4,1+0,65+0,65+0,45+0,45)*2		29,000		
7	K	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	8,000		0,00
	PP		Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění				
	VV		8		8,000		
8	K	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	0,360		0,00
	PP		Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505				
	VV		0,15*(0,45*0,65*4,1)*2		0,360		
9	K	451312111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 20/25 tl přes 100 do 150 mm	m2	36,000		0,00
	PP		Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 20/25 tl přes 100 do 150 mm				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Podklad pod dlažbu dna a kolem křídel 36		36,000		
10	K	465513257	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 250 mm do lože C 25/30 pl přes 10 m2	m2	36,000		0,00
	PP		Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 250 mm do lože C 25/30 pl přes 10 m2				
	VV		36		36,000		
11	K	911121211	Výroba ocelového zábradlí při opravách mostů	m	8,000		0,00
	PP		Výroba ocelového zábradlí při opravách mostů				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		nové zábradlí na obou římsách 2*4		8,000		
12	K	911121311	Montáž ocelového zábradlí při opravách mostů	m	8,000		0,00
	PP		Montáž ocelového zábradlí při opravách mostů				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		nové zábradlí na obou římsách 2*4		8,000		
13	K	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídel	m2	96,000		0,00
	PP		Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídel				
	VV		4*8*3		96,000		
14	K	963051111	Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB	m3	2,399		0,00
	PP		Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ Odbourání říms		2,399		
	VV		(0,45*0,65*4,1)*2				
15	K	966075141	Odstranění kovového zábradlí vcelku	m	8,000		0,00
	PP		Odstranění kovového zábradlí vcelku				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ demonťaz zábradlí na obou stranách		8,000		
	VV		2*4				
16	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	86,000		0,00
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou				
	VV		86		86,000		
17	K	985142112	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 6 do 12 m/m2	m2	76,600		0,00
	PP		Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 6 do 12 m/m2				
	VV		76,6		76,600		
18	K	985223211	Přezdivání kamenného zdiva do aktivované malty přes 1 do 3 m3	m3	1,200		0,00
	PP		Přezdivání kamenného zdiva do aktivované malty přes 1 do 3 m3				
	VV		1,2		1,200		
19	K	985231112	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 6 do 12 m/m2	m2	76,600		0,00
	PP		Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 6 do 12 m/m2				
	VV		76,6		76,600		
20	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	5,996		0,00
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km				
	VV		(0,45*0,65*4,1)*2*2,5		5,996		
21	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	179,888		0,00
	PP		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ Dovozná vzdálenost 30 km				
	VV		((0,45*0,65*4,1)*2*2,5)*30		179,888		
22	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	51,750		0,00
	PP		Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným				
23	K	998229121	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro pro pozemní komunikace za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	51,750		0,00
	PP		Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro pro pozemní komunikace za zvětšený přesun ZKD 50 m				
24	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	140,000		0,00
	PP		Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ Poznámka k položce: Hlídky 10dní*2 pracovníci * 7hod. bezpečnostní hlídka				
	VV		10*2*7		140,000		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	VRN6		Územní vlivy				0,00
25	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	km	468,000		0,00
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ Doprava materiálů 2 dny x 117 km x2 Olomouc - Velká Kraš				
	VV		2*117*2		468,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 05 - Oprava propustků na trati Lipová Lázně - Bernartice

Soupis:

**SO 05.2 - Oprava propustku v km 21,514 na trati Lipová Lázně - Bernartice**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 5. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 05 - Oprava propustků na trati Lipová Lázně - Bernartice

Soupis:

**SO 05.2 - Oprava propustku v km 21,514 na trati Lipová Lázně - Bernartice**

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**0,00**



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 05 - Oprava propustků na trati Lipová Lázně - Bernartice

Soupis:

**SO 05.2 - Oprava propustku v km 21,514 na trati Lipová Lázně - Bernartice**

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

5	K	074002000	Železniční a městský kolejový provoz	%			0,00
	PP		Železniční a městský kolejový provoz				
7	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	468,000		0,00
	PP		Doprava zaměstnanců				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		Doprava Olomouc - Velká Kraš, 2 x 2 dny x 117 km 2*2*117		468,000		
3	K	985221011	Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití do 1 m3	m3	0,750		0,00
	PP		Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití do 1 m3				
	VV		0,75		0,750		
1	K	985221112	Doplnění zdiva kamenem do aktivované malty se spárami dl přes 6 do 12 m/m2	m3	0,375		0,00
	PP		Doplnění zdiva kamenem do aktivované malty se spárami dl přes 6 do 12 m/m2				
	VV		0,375		0,375		
2	M	58380650	kámen lomový neupravený žula, třída I netříděný	t	0,998		0,00
	PP		kámen lomový neupravený žula, třída I netříděný				
4	K	985223210	Přezdivání kamenného zdiva do aktivované malty do 1 m3	m3	0,375		0,00
	PP		Přezdivání kamenného zdiva do aktivované malty do 1 m3				
	VV		0,375		0,375		
6	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	28,000		0,00
	PP		Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		Poznámka k položce: Hlídky 2 pracovníci 2 dny 7 hod. 2*2*7		28,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 05 - Oprava propustků na trati Lipová Lázně - Bernartice

Soupis:

**SO 05.3 - Oprava propustku v km 22,825 na trati Lipová Lázně - Bernartice**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 5. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 05 - Oprava propustků na trati Lipová Lázně - Bernartice

Soupis:

**SO 05.3 - Oprava propustku v km 22,825 na trati Lipová Lázně - Bernartice**

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**0,00**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 05 - Oprava propustků na trati Lipová Lázně - Bernartice

Soupis:

**SO 05.3 - Oprava propustku v km 22,825 na trati Lipová Lázně - Bernartice**

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

1	K	074002000	Železniční a městský kolejový provoz	%			0,00
	PP		Železniční a městský kolejový provoz				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		Poznámka k položce: Železniční a městský kolejový provoz				
2	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	1 404,000		0,00
	PP		Doprava zaměstnanců				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		Doprava Olomouc - Velká Kraš 2 x 117 x 6 dnů 2*6*117		1 404,000		
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	14,000		0,00
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		Čerpání vody 2 dny 2*7		14,000		
4	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	1,200		0,00
	PP		Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		Pročištění propustku od nánosů, odkopání říms 1,2		1,200		
5	K	162211201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,200		0,00
	PP		Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		Pročištění propustku od nánosů, odkopání říms 1,2		1,200		
6	K	162211209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením za každých dalších 10 m nošení výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,200		0,00
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění nošením za každých dalších 10 m nošení výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		Pročištění propustku od nánosů, odkopání říms 1,2		1,200		
7	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	1,200		0,00
	PP		Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		Pročištění propustku od nánosů, odkopání říms 1,2		1,200		
8	K	628611131	Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný S4 (OS-C)	m2	40,000		0,00
	PP		Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný S4 (OS-C)				
	VV		10*2*2		40,000		
9	K	985111211	Odsekání betonu stěn tl do 80 mm	m2	17,500		0,00
	PP		Odsekání betonu stěn tl do 80 mm				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		Poznámka k položce: Odsekání vrstev betonu stěn, tloušťka odsekané vrstvy do 80 mm 17,5		17,500		
10	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	40,000		0,00
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou				
	VV		10*2*2		40,000		
11	K	985311114	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 30 do 40 mm	m2	17,500		0,00
	PP		Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 40 do 50 mm				
12	K	985312121	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch líce kleneb a podhledů tl do 2 mm	m2	40,000		0,00
	PP		Stěrka k vyrovnaní betonových ploch líce kleneb a podhledů tl do 2 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		10*2*2		40,000		
13	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	84,000		0,00
	PP		Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Poznámka k položce: Hlídky 6 dn * 2 pracovníci * 7 hod. 2*6*7		84,000		

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3895106

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 44c44c8a-48dc-4b26-844d-d99157fe2dae

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína CHABIČOVSKÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 18.08.2023 13:39:01



c14e7ed4-226f-4150-bdd4-0c45a46c123c