

Položkový rozpočet

S:	16_06_145	Věžnice Kuřim
O:	SO302	Věžnice Kuřim
R:	IO351a	Věžnice Kuřim

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						267 718,20
1	113151114R00	Odstranění asfaltového betonu tl. 150 mm (26x0,15)	m2	3,90000	355,00	1 384,50
2	113107630R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	3,90000	288,00	1 123,20
3	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,80000	199,00	1 552,20
4	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	7,80000	450,00	3 510,00
5	132301213	Vybourání stávající pásové vpusti s odvozem a uložením sutí	bm	13,00000	2 055,00	26 715,00
6	132301219	Osazení pásové vpusti BGZ-S žlab pro vysoké zatížení SV s.š.400 , bez spádu do beton. Lože C 20/25	bm	13,00000	14 990,00	194 870,00
7	151201103	Obetonování potrubí beton směsí C 20/25 (13x0,6x0,7)	m3	5,46000	4 855,00	26 508,30
8	R1	Přepojení na stávající potrubí	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00
9	151201113	Vyztužení KA-RI sítí 100x100x6 mm pr.	m2	39,00000	245,00	9 555,00
Díl: 5 Komunikace						11 700,00
10	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	26,00000	251,00	6 526,00
11	599141111R00	Vyplnění spár živičnou záplivkou	m	26,00000	199,00	5 174,00
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						12 599,60
12	271571112	Polštář základu ze štěrkopísku netříděného (13x1x0,25)	m3	3,25000	1 544,00	5 018,00
13	274313311	Beton základových pasů – lože (13x0,15x1)	m3	1,95000	3 888,00	7 581,60
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						20 000,00
14	998271301	Přesun hmot pro kanalizace betonové, otevř. výkop	t	50,00000	400,00	20 000,00
Díl: ON Ostatní náklady						12 400,00
15	005111020R	Provoz investora	Soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00
16	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	6 900,00	6 900,00
Celkem						324 417,80

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	16_06_145	Věznice Kuřim
O:	SO302	Věznice Kuřim
R:	IO351a	Věznice Kuřim

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------