

---

**PRÍSTAVIŠTĚ DAVLE  
PŘEDÁVACÍ PROTOKOL**

Číslo PP1\_2023

---

**Objednatel:** LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, Pardubice 530 09

**Datum výkonu:** 01.03.2023

**Zakázkové číslo:** 23012

**Podklady:** Přístaviště Davle – SITUACE, VYTYČENÍ, D.1.2.1.2

**Souřadnicový systém:** S-JTSK

**Výškový systém:** Bpv

**Datum měření:** 08.02.2023

**Předmět zeměměřické práce:**

Zaměření skutečného stavu dna Vltavy, přístaviště Davle

**Technická zpráva:**

Dne 08.02.2023 bylo zaměřeno dno Vltavy. Zaměření bylo provedeno dle rozsahu daného projektovou dokumentací. Měření bylo provedeno technologií GNSS, metodou RTK v kombinaci se sonarem Garmin Fishfinder 250C. Odhadovaná přesnost určení souřadnice podrobného bodu dna je dána střední souřadnicovou chybou o velikosti 50mm.

Lokalita byla předem určena [REDACTED]. Výpočet kubatur se provedl porovnáním dvou ploch, a to plochou skutečného zaměření s plochou projektovanou. Výška projektované plochy byla stanovena na 197,60 m n. m.

Pro výpočet souřadnic byl použit program Leica SmartWorx I dodávaný firmou GEFOS a.s. s transformačním klíčem CZ JT 18. Výpočet souřadnic byl proveden v programu Groma v13.0. K výpočtu kubatur byl použit program InRoads Site. Grafický přehled situace byl vyhotoven v grafickém programu MicroStation V8i.

**Závěr:**

**Kubatura přebytečného materiálu je 248,94m<sup>3</sup>**

**Přílohy:**

1x A4 – situace odtěžení

1x A4 – protokol výpočtu kubatury

**Technika:**

GNSS aparatura Leica GS18 s příslušenstvím

Sonar Garmin Fishfinder 250C



**Číslo paré**

GRID, a.s.

Slezská 2526/113 vchod B2, 130 00 Praha 3

tel. i fax. [redacted]

e-mail: [redacted]

**Přesnost měření:**

Body říčního dna:  $m_{vz} = 50 \text{ mm}$

**Vyhotovil:**

[redacted]

**Měřil:**

[redacted]

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.

**Ověřil:**

[redacted]

**Datum ověření:** 01.03.2023

**Číslo ověření:** 53/2023



IČ: 61251437  
DIČ: CZ 61251437  
Bankovní spojení:

[redacted]

Firma zapsána u Městského soudu Praha, oddíl B, vložka 8925



ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 45001

# Triangle Volume Report

Report Created: 01/03/2023  
Time: 2:59pm

**Mode:** Entire Surface

**Input Grid Factor:** 1.000000

---

**Original Surface: projekt**

Description:

Preference: Default

Type: Existing

**Design Surface: měření**

Description:

Preference: Default

Type: Existing

**Cut Factor:** 1,0000

**Fill Factor:** 1,0000

Cut: 00,00 cu m

Fill: 248,94 cu m

Net: 248,94 cu m

# PŘÍSTAVIŠTĚ DAVLE

