

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00N2CAZ

DOHODA O SPOLUPRÁCI PŘI SPRÁVĚ HŘBITOVA

Článek I. Smluvní strany

Správce hřbitova: **Statutární město Opava**
Se sídlem: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**
IČO: **00300535**
ID datové schránky: **5eabx4t**
Zastoupen: **[REDACTED], primátorem**

dále také jen „**správce**“

Vlastník části hřbitova: **Římskokatolická farnost Opava - Kateřinky**
IČO: **47810475**
Se sídlem: **Kostelní 118/4, Kateřinky, 747 05 Opava**
ID datové schránky: **gk7u2y9**
Zastoupen: **[REDACTED]**

dále také jen „**církev**“

Článek II.

1. Obě strany dohody jsou vlastníky části hřbitova v Opavě - Kateřinkách, který kompletně spravuje správce podle zákona o pohřebnictví, přičemž obě strany mají zájem na renovaci tohoto hřbitova.
2. Statutární město Opava je vlastníkem **pozemku parc. č. 1018** v katastrálním území **Kateřinky u Opavy** a Římskokatolická farnost Opava - Kateřinky je vlastníkem **pozemku parc. č. 300/2** v katastrálním území **Kateřinky u Opavy**. Obě strany deklarují, že na hranici mezi těmito parcelami se nachází vnitřní předělová hřbitovní zeď s nejistým a nedohledatelným vlastníkem. Vzhledem k lokaci na hranici parcel považují strany tuto zeď za společnou a mají shodný zájem na jejím částečném odstranění.
3. Správce, jakožto veřejnoprávní korporace mimo jiné pečující o svůj rozvoj a o potřeby svých občanů ex lege, se rozhodl vzít na sebe částečnou renovaci hřbitova v Kateřinkách, a to jak z hlediska samotného zajištění, tak také co se týče nákladů - to vše s vědomím a souhlasem církve.

Článek III.

1. Renovace hřbitova v Opavě - Kateřinkách bude spočívat zejména v odstranění části zchátralé vnitřní předělové zdi na hranici parcel obou spoluvlastníků hřbitova a potom také ve vybudování nových chodníků, přičemž bourání zdi i zadláždění chodníků bude provedeno v samostatných etapách, kde obě se předpokládají v roce 2023.
2. Správce před zahájením renovačních prací seznámí církev s podrobnostmi obou etap projektu renovace hřbitova v Kateřinkách, popř. s plánem prací. Ohledně chodníku plní správce tuto svou povinnost dle věty první skrze dokumenty přiložené k této smlouvě jako přílohy č. 1 až 4.
3. Za účelem uvedené renovace uděluje církev správci právo v zásadě výhradního užívání (dočasné staveniště) nezbytné části hřbitova na dobu nezbytnou k provedení všech souvisejících prací. Správce popř. jím pověřené subjekty budou při práci na renovaci hřbitova šetřit okolní majetky církve i občanů a následně uvedou okolí své činnosti do původního stavu (s přihlédnutím ke změnám z podstaty samotné renovace).
4. Tato dohoda v případě potřeby slouží jako souhlas podle § 110 odst. 2 písm. a) ve spojení s § 184a stavebního zákona.
5. Smluvní strany se dohodly na následujícím:
 - technické zhodnocení hmotného majetku (zadláždění chodníku) ve vlastnictví církve provede a uhradí správce
 - technické zhodnocení bude evidovat ve svém majetku správce a bude uplatňovat odpisy tohoto provedeného technického zhodnocení
 - provedené technické zhodnocení nebude zvyšovat hodnotu majetku církve

Článek IV.

1. Strany se dohodly, že tato dohoda je uzavřena dnem, kdy ji podepíše poslední ze stran. Je-li na straně církve v důsledku jejích vnitřních pravidel zapotřebí souhlas další osoby/orgánu s touto dohodou, zavazuje se církev tento souhlas (podpis) zajistit nejpozději do uzavření této dohody.
2. Případné dodatky, přílohy anebo vedlejší ujednání vyžadují písemnou formu.
3. Strany se dohodly, že tato dohoda (pro účely tohoto odstavce též „smlouva“) – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude natrvalo uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s následujícími výjimkami: nebudou uveřejněny údaje o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, ani kontaktní či doplňující údaje (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření statutární město Opava.
4. Tato dohoda byla schválena Radou statutárního města Opavy dne 19. 7. 2023 usnesením číslo 1089/22/RM/23.

Přílohy:

- příloha č. 1: Krycí list rozpočtu pro celý chodník ze dne 30.5.2023,
- příloha č. 2: Krycí list rozpočtu a rozpočet pro chodník na pozemku správce ze dne 30.5.2023,
- příloha č. 3: Krycí list rozpočtu a rozpočet pro chodník na pozemku církve ze dne 30.5.2023,
- příloha č. 4: Situační záznam v měřítku 1:1000.

V Opavě dne 09. 08. 2023

Za správce:

[Redacted signature]

primátor

Po dobu nepřítomnosti zastupuje

1. náměstek primátora

V Opavě dne 10. 8. 2023

Za církev:

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
OPAVA-KATEŘINKY

Kostelní 118/4, 747 05 Opava 5

475 Tel.: 734 435 276

opavakaterinky@dox.cz

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Chodník - hřbitov Kateřinky	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Opava - Kateřinky
		IČO	
		DIČ	
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	TS Opava s.r.o.		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		30.05.2023	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady /	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	793 569,43	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	472 827,59	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	29 350,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 266 397,02	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	29 350,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 1 295 747,02																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>1 295 747,02</td> <td>272 106,87</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Cena s DPH</td> <td colspan="2">1 567 853,89</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	1 295 747,02	272 106,87	Cena s DPH		1 567 853,89	
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	1 295 747,02	272 106,87														
Cena s DPH		1 567 853,89															
	E Přípočty a odpočty																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

ROZPOČET

Stavba: Chodník - hřbitov Kateřinky
Objekt: Chodník na hřbitově v kateřinkách - MMOP

Objednatel: MMOP
 Zhotovitel: TS Opava s.r.o.
 Místo: Opava - Kateřinky

Zpracoval: XXXXXXXXXX
 Datum: 30. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 741 706,17 118,290

1 Zemní práce 196 131,01 0,000

1	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	146,250	156,00	22 815,00	0,000
2	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	146,250	328,00	47 970,00	0,000
3	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	585,000	25,30	14 800,50	0,000
4	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	146,250	164,00	23 985,00	0,000
5	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	327,500	8,19	2 682,23	0,000
6	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	248,625	291,00	72 349,88	0,000
7	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	156,000	31,90	4 976,40	0,000
8	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovinně a ve svahu do 1:5	m2	156,000	22,70	3 541,20	0,000
9	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5	m2	156,000	19,30	3 010,80	0,000

2 Zakládání 21 003,65 0,119

10	211531111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	2,800	1 240,00	3 472,00	0,000
11	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovinně nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	262,000	28,30	7 414,60	0,026
12	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	310,339	32,60	10 117,05	0,093

5 Komunikace pozemní 350 711,84 70,777

13	564770111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	262,000	327,00	85 674,00	0,000
14	564811111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	262,000	67,10	17 580,20	0,000
15	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	262,000	345,00	90 390,00	23,742
16	BET.K08C01	BEST-KLASIKO/8CM PŘÍRODNÍ - DRENO	m2	267,240	587,74	157 067,64	47,034

8 Trubní vedení 21 651,90 0,081

17	871470410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 800	m	3,000	701,00	2 103,00	0,000
18	28617053	trubka kanalizační PP korugovaná DN 800x6000mm SN10	m	3,045	6 420,00	19 548,90	0,081

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 124 646,20 47,313

19	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	262,000	264,00	69 168,00	33,929
20	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	267,240	155,00	41 422,20	12,026
21	935113211	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	4,000	571,00	2 284,00	1,169

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
22	BNF.804264	Žlab odvodňovací faser-beton FASERFIX KS 100 NW100mm s krytem z tvárné litiny tř.C250 dl.1000mm	kus	4,000	2 793,00	11 172,00	0,187
23	BNF.8082	Čelní stěna plná FASERFIX KS 100 pozink ocel	kus	4,000	150,00	600,00	0,002
998		Přesun hmot				27 561,57	0,000
24	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	118,290	233,00	27 561,57	0,000
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				17 500,00	0,000
VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				5 000,00	0,000
25	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000
VRN3		Zařízení staveniště				11 000,00	0,000
26	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000
27	034303000	Dopravní značení na staveništi	...	1,000	4 500,00	4 500,00	0,000
28	034503000	Informační tabule na staveništi	...	1,000	1 500,00	1 500,00	0,000
VRN4		Inženýrská činnost				1 500,00	0,000
29	045303000	Koordinační činnost	...	1,000	1 500,00	1 500,00	0,000
Celkem						759 206,17	118,290

ROZPOČET

Stavba: Chodník - hřbitov Kateřinky

Objekt: Chodník na hřbitově v kateřinkách - Římskokatolická farnost Opava

Objednatel: Římskokatolická farnost Opava

Zhotovitel: TS Opava s.r.o.

Místo: Opava - Kateřinky

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 30. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				524 690,85	84,567
1	Zemní práce					141 803,00	0,000
1	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	105,750	156,00	16 497,00	0,000
2	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	105,750	328,00	34 686,00	0,000
3	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	423,000	25,30	10 701,90	0,000
4	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	105,750	164,00	17 343,00	0,000
5	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	235,000	8,19	1 924,65	0,000
6	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	179,775	291,00	52 314,53	0,000
7	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	112,800	31,90	3 598,32	0,000
8	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	112,800	22,70	2 560,56	0,000
9	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	112,800	19,30	2 177,04	0,000
2	Zakládání					14 315,96	0,086
10	211531111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	1,400	1 240,00	1 736,00	0,000
11	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	188,000	28,30	5 320,40	0,019
12	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	222,686	32,60	7 259,56	0,067
5	Komunikace pozemní					251 655,82	50,786
13	564770111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	188,000	327,00	61 476,00	0,000
14	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	188,000	67,10	12 614,80	0,000
15	596211212	Klazení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	188,000	345,00	64 860,00	17,037
16	BET.K08C01	BEST-KLASIKO/BCM PŘÍRODNÍ - DRENO	m2	191,760	587,74	112 705,02	33,750
8	Trubní vedení					10 829,16	0,040
17	871470410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 800	m	1,500	701,00	1 051,50	0,000
18	28617053	trubka kanalizační PP korugovaná DN 800x6000mm SN10	m	1,523	6 420,00	9 777,66	0,040
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					86 382,80	33,654
19	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	188,000	264,00	49 632,00	24,346
20	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	191,760	155,00	29 722,80	8,629

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
21	935113211	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	2,000	571,00	1 142,00	0,584
22	BNF.804264	Žlab odvodňovací faser-beton FASERFIX KS 100 NW100mm s krytem z tvárné litiny tř. C250 dl.1000mm	kus	2,000	2 793,00	5 586,00	0,094
23	BNF.8082	Čelní stěna plná FASERFIX KS 100 pozink ocel	kus	2,000	150,00	300,00	0,001
998 Přesun hmot						19 704,11	0,000
24	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	84,567	233,00	19 704,11	0,000
VRN Vedlejší rozpočtové náklady						11 850,00	0,000
VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce						3 000,00	0,000
25	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	3 000,00	3 000,00	0,000
VRN3 Zařízení staveniště						7 350,00	0,000
26	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	3 000,00	3 000,00	0,000
27	034303000	Dopravní značení na staveništi	...	1,000	2 850,00	2 850,00	0,000
28	034503000	Informační tabule na staveništi	...	1,000	1 500,00	1 500,00	0,000
VRN4 Inženýrská činnost						1 500,00	0,000
29	045303000	Koordinační činnost	...	1,000	1 500,00	1 500,00	0,000
Celkem						536 540,85	84,567

