

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1			
Zhotovitel:	VYKI TOOLS GROUP s.r.o., Purkyňova 1317/22, 741 01 Nový Jičín, IČ 27833062				
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČ 00298077				
Datum:	07/2023				
Název akce: Navýšení kapacity MŠ 17. listopadu v Kopřivnici SoD č 284/2023 ze dne 25. 04. 2023 (dále jen „smlouva“)					
Název projektu: ---					
Registrační číslo projektu: ---					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Změnový položkový rozpočet – ZL1			
	na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Oprava stávající ležaté vnitřní a vnější kanalizace včetně opravy konstrukčních vrstev podlah					
 Popis a zdůvodnění změny: Při kontrole průchodnosti stávající ležaté kanalizace, na kterou měly být napojeny nové rozvody z umývárny a kuchyňky, bylo zjištěno, že tato kanalizace je zcela nefunkční. Byly provedeny kamerové zkoušky, které potvrdily, že kanalizace je v havarijním stavu a veškeré splaškové a dešťové vody pronikají do konstrukčních vrstev mezi 1.NP a 1.PP, prosakují do stávajícího CO krytu v suterénu objektu a zřejmě způsobují i podmáčení objektu a jeho okolí. Zjištění této skutečnosti si vyžádalo vybourání podlahových konstrukcí v trase ležaté kanalizace, její obnažení, výměnu potrubí (20 m), vybudování nové vnitřní kontrolní šachtice, úpravu venkovní kanalizační šachty, zásyp vybourané rýhy a doplnění konstrukčních vrstev vybouraných podlah. Jedná se o nepředvídatelné změny, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.					

Oznámení vydává: zhotovitel

Stanovisko technického dozoru investora: s provedením změny souhlasí

Stanovisko zástupce objednatele: s provedením změny souhlasí

Příloha: Změnový položkový rozpočet – ZL1

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	VYKI TOOLS GROUP s.r.o., Purkyňova 1317/22, 741 01 Nový Jičín, IČ 27833062	
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČ 00298077	
Změnový list vystavil:	VYKI TOOLS GROUP s.r.o., Purkyňova 1317/22, 741 01 Nový Jičín, IČ 27833062	
Datum:	07/2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Oprava stávající ležaté vnitřní a vnější kanalizace včetně opravy konstrukčních vrstev podlah</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Při kontrole průchodnosti stávající ležaté kanalizace, na kterou měly být napojeny nové rozvody z umývárny a kuchyňky, bylo zjištěno, že tato kanalizace je zcela nefunkční. Byly provedeny kamerové zkoušky, které potvrdily, že kanalizace je v havarijním stavu a veškeré splaškové a dešťové vody pronikají do konstrukčních vrstev mezi 1.NP a 1.PP, prosakují do stávajícího CO krytu v suterénu objektu a zřejmě způsobují i podmáčení objektu a jeho okolí. Zjištění této skutečnosti si vyžádalo vybourání podlahových konstrukcí v trase ležaté kanalizace, její obnažení, výměnu potrubí (20 m), vybudování nové vnitřní kontrolní šachtice, úpravu venkovní kanalizační šachty, zásyp vybourané rýhy a doplnění konstrukčních vrstev vybouraných podlah.</p> <p>Jedná se o nepředvídatelné změny, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.</p> <p>Cenový dopad změny na cenu díla ... +181.567,10 Kč bez DPH.</p>		
Počet připojených listů specifikací: ---	Počet připojených výkresů: ---	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	181.567,10 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
181.567,10 Kč	---	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 20.7.2023	Datum: 20.7.2023	

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	MŠ 17. Listopadu	Objednatel:	Město Kopřivnice	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	vícepráce oprava ležaté kanalizace	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Kopřivnice	Zhotovitel:	VYKI TOOLS GROUP s.r.o.	IČO/DIČ:	27833062/CZ27833062
Začátek výstavby:	07.06.2023	Konec výstavby:		Položek:	20
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	31.07.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	55 627,34	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	87 929,66	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	9 595,42	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	8 376,88			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00	NUS celkem		0,00
Přesun hmot a sutí		20 037,80	DN celkem		0,00	NUS celkem za obj.		0,00
ZRN celkem		181 567,10	DN celkem za obj.		0,00	ORN celkem		0,00
						ORN celkem za obj.		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	181 567,10	Celkem bez DPH	181 567,10
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	38 129,09	Celkem včetně DPH	219 696,19

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby: **MŠ 17. Listopadu**

Doba výstavby:

Objednatel: Město Kopřivnice

Druh stavby: vícepráce oprava ležaté kanalizace

Začátek výstavby: 07.06.2023 Projektant:

Lokalita: Kopřivnice

Konec výstavby:

Zhotovitel: VYKI TOOLS GROUP s.r.o.

JKSO:

Datum zpracování: 31.07.2023 Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		17	Konstrukce ze zemin				1 764,72	1 652,78	3 417,50		4,2500
1		175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	2,5	1 367,00	1 764,72	1 652,78	3 417,50	1,7000	4,2500
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				9 800,26	11 375,64	21 175,90		9,1750
2		631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	3,67	5 770,00	9 800,26	11 375,64	21 175,90	2,5000	9,1750
		711	Izolace proti vodě				45,40	1 954,60	2 000,00		0,0011
3		7115200	Doplnění porušené izolace proti vodě	m2	5	400,00	45,40	1 954,60	2 000,00	0,0002	0,0011
		721	Vnitřní kanalizace				9 550,02	6 422,28	15 972,30		0,0562
4		721173403	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	18,3	681,00	8 871,66	3 590,64	12 462,30	0,0030	0,0540
5		721171917	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 160	kus	3	1 170,00	678,36	2 831,64	3 510,00	0,0007	0,0022
		89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				10 688,20	15 041,80	25 730,00		5,9867
6		894431112RA0	Šachta, D 315 mm, dl.šach.roury do 1,25 m, sběrná	kus	1	5 180,00	4 336,62	843,38	5 180,00	0,0379	0,0379
7		8964ATYP	Úprava stávající šachty - spadiště kanalizační jednoduché pro DN 150	kus	1	15 000,00	6 351,58	8 648,42	15 000,00	5,9487	5,9487
8		892855113R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 100 m - opakovaná	m	50	111,00	0,00	5 550,00	5 550,00	0,0000	0,0000
		93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				28 658,52	5 841,48	34 500,00		2,5865
9		939431111RT3	Výměna kanaliz.poklopu -vybourání, dodávka Al pachotěsného poklopu, usazení	kus	2	14 600,00	24 891,20	4 308,80	29 200,00	0,8982	1,7963
10		939431111R00	Kanaliz.poklop Al 300x300 pachotěsný - dodávka, usazení	kus	1	5 300,00	3 767,32	1 532,68	5 300,00	0,7902	0,7902
		96	Bourání konstrukcí				278,73	29 942,87	30 221,60		8,0765
11		965042241RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	3,2	3 495,00	0,00	11 184,00	11 184,00	2,2000	7,0400
12		965049112R00	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm	m3	3,3	1 528,00	0,00	5 042,40	5 042,40	0,0000	0,0000

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
13		969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	16,3	225,00	278,73	3 388,77	3 667,50	0,0636	1,0365
14		132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovněním dna do předepsaného prof	m3	7,43	1 390,00	0,00	10 327,70	10 327,70	0,0000	0,0000
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				4 436,91	24 075,09	28 512,00		0,0124
15		970251150R00	Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm	m	27	1 056,00	4 436,91	24 075,09	28 512,00	0,0005	0,0124
		S	Přesuny sutí				0,00	20 037,80	20 037,80		0,0000
16		997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost d	t	8,0765	314,00	0,00	2 536,02	2 536,02	0,0000	0,0000
17		997013509	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	80,765	13,70	0,00	1 106,48	1 106,48	0,0000	0,0000
18		997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro bud	t	8,0765	928,00	0,00	7 494,99	7 494,99	0,0000	0,0000
19		997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a de	t	8,0765	900,00	0,00	7 268,85	7 268,85	0,0000	0,0000
20		997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	8,0765	202,00	0,00	1 631,45	1 631,45	0,0000	0,0000

Celkové náklady: 181 567,10 Kč

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 2			
Zhotovitel:	VYKI TOOLS GROUP s.r.o., Purkyňova 1317/22, 741 01 Nový Jičín, IČ 27833062				
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČ 00298077				
Datum:	07/2023				
Název akce: Navýšení kapacity MŠ 17. listopadu v Kopřivnici SoD č 284/2023 ze dne 25. 04. 2023 (dále jen „smlouva“)					
Název projektu: ---					
Registrační číslo projektu: ---					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Změnový položkový rozpočet – ZL2			
	na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Výměna nášlapné a podkladní vrstvy podlahy v chodbě, nátěry stěn a zámečnických konstrukcí v chodbě					
 Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem k technickému stavu stávající podlahové krytiny chodby (jedná se o nezcela rovnou plochu o výměře 111m ² s odlupující se dlažbou) a vzhledem k nutnosti obnažení stávající ležaté kanalizace i v této chodbě bylo rozhodnuto o výměně stávající podlahové krytiny z dlažby za povlakovou vinylovou krytinu včetně provedení nové podkladové vrstvy podlahy.					
Dále objednatel požaduje provést otěruvzdorné nátěry stěn v chodbě a nátěry zámečnických konstrukcí (zárubně, dvířka rozvaděčových skříní apod.).					
Jedná se o nepředvídatelné změny, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné a o změny dodatečné vyplývající z potřeb objednatele.					

Oznámení vydává: zhotovitel

Stanovisko technického dozoru investora: s provedením změny souhlasí

Stanovisko zástupce objednatele: s provedením změny souhlasí

Příloha: Změnový položkový rozpočet – ZL2

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	VYKI TOOLS GROUP s.r.o., Purkyňova 1317/22, 741 01 Nový Jičín, IČ 27833062	
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČ 00298077	
Změnový list vystavil:	VYKI TOOLS GROUP s.r.o., Purkyňova 1317/22, 741 01 Nový Jičín, IČ 27833062	
Datum:	07/2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Výměna nášlapné a podkladní vrstvy podlahy v chodbě, nátěry stěn a zámečnických konstrukcí v chodbě</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem k technickému stavu stávající podlahové krytiny chodby (jedná se o nezcela rovnou plochu o výměře 111m² s odlupující se dlažbou) a vzhledem k nutnosti obnažení stávající ležaté kanalizace i v této chodbě bylo dodatečně rozhodnuto o výměně stávající podlahové krytiny z dlažby za povlakovou vinylovou krytinu včetně provedení nové podkladové vrstvy podlahy.</p> <p>Dále objednatel požaduje provést nad rámec rozpočtu stavby otěruvzdorné nátěry stěn v chodbě a nátěry stávajících zámečnických konstrukcí (zárubně, dvířka rozvaděčových skříní apod.).</p> <p>Jedná se o nepředvídatelné změny, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné a o změny dodatečně vyplývající z potřeb objednatele.</p> <p>Cenový dopad změny na cenu díla ... +290.127,79 Kč bez DPH.</p>		
Počet připojených listů specifikací: ---	Počet připojených výkresů: ---	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	290.127,79 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
290.127,79 Kč	---	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 20.7.2023	Datum: 20.7.2023	

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	MŠ 17. Listopadu	Objednatel:	Město Kopřivnice	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	vícepráce chodba	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Kopřivnice	Zhotovitel:	VYKI TOOLS GROUP s.r.o.	IČO/DIČ:	27833062/CZ27833062
Začátek výstavby:	07.06.2023	Konec výstavby:		Položek:	25
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	31.07.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	60 148,83	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	88 805,17	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	73 582,15	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	44 771,85			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00	NUS celkem		0,00
Přesun hmot a sutí		22 819,79	DN celkem		0,00	NUS celkem za obj.		0,00
ZRN celkem		290 127,79	DN celkem za obj.		0,00	ORN celkem		0,00
						ORN celkem za obj.		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	290 127,79	Celkem bez DPH	290 127,79
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	60 926,84	Celkem včetně DPH	351 054,63

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby: **MŠ 17. Listopadu**

Doba výstavby:

Objednatel: Město Kopřivnice

Druh stavby: vícepráce chodba

Začátek výstavby: 07.06.2023 Projektant:

Lokalita: Kopřivnice

Konec výstavby:

Zhotovitel: VYKI TOOLS GROUP s.r.o.

JKSO:

Datum zpracování: 31.07.2023 Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		61	Úprava povrchů vnitřní				4 026,24	30 857,76	34 884,00		3,4315
1		612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková - chodba	m2	72	484,50	4 026,24	30 857,76	34 884,00	0,0477	3,4315
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				56 122,59	18 754,41	74 877,00		2,3219
2		776141121	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky	m2	111	247,00	18 047,49	9 369,51	27 417,00	0,0089	0,9901
3		631664112R00	Oprava beton. podlah cement. hmotou tl. do 20 mm - oprava betonu po odstranění dlažby	m2	42	1 130,00	38 075,10	9 384,90	47 460,00	0,0317	1,3318
		776	Podlahy povlakové				69 500,43	36 792,77	106 293,20		0,6985
4		776111311	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	111	15,70	0,00	1 742,70	1 742,70	0,0000	0,0000
5		776121321	Příprava podkladu penetrace neředěná podlah	m2	111	84,90	0,00	9 423,90	9 423,90	0,0000	0,0000
6		776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	66	130,00	2 894,76	5 685,24	8 580,00	0,0001	0,0053
7		284110031	lišta soklová	m	66	27,60	1 821,60	0,00	1 821,60	0,0002	0,0132
8		776231111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem	m2	111	247,00	8 421,57	18 995,43	27 417,00	0,0003	0,0278
9		28411140	PVC vinyl heterogenní protiskluzná tl 2.00mm	m2	122	450,00	54 900,00	0,00	54 900,00	0,0036	0,4392
10		776421311	Montáž lišt přechodových samolepících	m	10	111,00	164,50	945,50	1 110,00	0,0002	0,0022
11		59054130	profil přechodový kov samolepící 35mm	m	11	118,00	1 298,00	0,00	1 298,00	0,0192	0,2109
		783	Nátěry				2 148,40	2 851,60	5 000,00		0,0164
12		783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	20	127,00	1 226,40	1 313,60	2 540,00	0,0004	0,0082
13		783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	20	123,00	922,00	1 538,00	2 460,00	0,0004	0,0082
		784	Malby				1 933,32	5 127,48	7 060,80		0,0386
14		784181001	Pačokování jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	72	17,40	841,68	411,12	1 252,80	0,0002	0,0115

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
15		784443001R00	Malba disperzní interiérová Paulín, výška do 3,8 m	m2	66	88,00	1 091,64	4 716,36	5 808,00	0,0004	0,0271
		96	Bourání konstrukcí				0,00	39 193,00	39 193,00		14,8034
16		965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	70	29,20	0,00	2 044,00	2 044,00	0,0004	0,0280
17		965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	122	95,90	0,00	11 699,80	11 699,80	0,0200	2,4400
18		965048250R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, MC do 50%	m2	122	45,10	0,00	5 502,20	5 502,20	0,0255	3,1122
19		965048541R00	Frézování betonových povrchů do tl. 3 mm	m2	122	163,50	0,00	19 947,00	19 947,00	0,0756	9,2232
		H777	Podlahy ze syntetických hmot				0,00	5 161,52	5 161,52		0,0000
20		998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mec	t	6,4519	800,00	0,00	5 161,52	5 161,52	0,0000	0,0000
		S	Přesuny sutí				0,00	17 658,27	17 658,27		0,0000
21		997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost c	t	7,1174	314,00	0,00	2 234,86	2 234,86	0,0000	0,0000
22		997013509	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	71,174	13,70	0,00	975,08	975,08	0,0000	0,0000
23		997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro bud	t	7,1174	928,00	0,00	6 604,95	6 604,95	0,0000	0,0000
24		997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a d	t	7,1174	900,00	0,00	6 405,66	6 405,66	0,0000	0,0000
25		997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	7,1174	202,00	0,00	1 437,71	1 437,71	0,0000	0,0000

Celkové náklady: 290 127,79 Kč

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 3			
Zhotovitel:	VYKI TOOLS GROUP s.r.o., Purkyňova 1317/22, 741 01 Nový Jičín, IČ 27833062				
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČ 00298077				
Datum:	07/2023				
Název akce: Navýšení kapacity MŠ 17. listopadu v Kopřivnici SoD č 284/2023 ze dne 25. 04. 2023 (dále jen „smlouva“)					
Název projektu: ---					
Registrační číslo projektu: ---					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Změnový položkový rozpočet – ZL3			
	na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Změny vyplývající ze skutečně provedených prací					
Popis a zdůvodnění změny:					
<p>V rámci realizace díla došlo k faktickým změnám rozsahu díla (méněpracím a vícepracím), a to v důsledku skutečných poměrů na staveništi, které nebylo možno předpokládat při zpracování výkazu výměr položkového rozpočtu stavby. Rozpočet stavby zahrnuje položky, které nebylo nutno provádět v rozsahu daném rozpočtem nebo které nebylo nutno provádět vůbec, položky, které bylo nutno provést ve větším rozsahu nebo které bylo nutno provést jinak. Soupis takových méněprací a víceprací je zřejmý z přiloženého položkového rozpočtu.</p> <p>Jedná se o nepředvídatelné změny, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné a o změny dodatečné vyplývající z potřeb objednatele.</p>					

Oznámení vydává: zhotovitel

Stanovisko technického dozoru investora: s provedením změny souhlasí

Stanovisko zástupce objednatele: s provedením změny souhlasí

Příloha: Změnový položkový rozpočet – ZL3

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	VYKI TOOLS GROUP s.r.o., Purkyňova 1317/22, 741 01 Nový Jičín, IČ 27833062	
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČ 00298077	
Změnový list vystavil:	VYKI TOOLS GROUP s.r.o., Purkyňova 1317/22, 741 01 Nový Jičín, IČ 27833062	
Datum:	07/2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změny vyplývající ze skutečně provedených prací</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: V rámci realizace díla došlo k faktickým změnám rozsahu díla (méněpracím a vícepracím), a to v důsledku skutečných poměrů na staveništi, které nebylo možno předpokládat při zpracování výkazu výměr položkového rozpočtu stavby. Rozpočet stavby zahrnuje položky, které nebylo nutno provádět v rozsahu daném rozpočtem nebo které nebylo nutno provádět vůbec, položky, které bylo nutno provést ve větším rozsahu nebo které bylo nutno provést jiným způsobem. Soupis takových méněprací a víceprací je zřejmý z příloženého položkového rozpočtu. Jedná se o nepředvídatelné změny, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné a o změny dodatečné vyplývající z potřeb objednatele. Cena méněprací ... -23.181,27 Kč bez DPH Cena víceprací ... +132.665,74 Kč bez DPH Cenový dopad změny na cenu díla ... +109.484,47 Kč bez DPH.</p>		
Počet připojených listů specifikací: ---	Počet připojených výkresů: ---	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-23.181,27 Kč	132.665,74 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
109.484,47 Kč	---	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 20.7.2023	Datum: 20.7.2023	

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	MŠ 17. Listopadu	Objednatel:	Město Kopřivnice	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	vícepráce, méněpráce ke smlouvě	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Kopřivnice	Zhotovitel:	VYKI TOOLS GROUP s.r.o.	IČO/DIČ:	27833062/CZ27833062
Začátek výstavby:	07.06.2023	Konec výstavby:		Položek:	28
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	31.07.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	5 183,26	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	102 848,81	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	9 669,49	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	-4 908,54			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		-8 340,27			0,00	NUS celkem		0,00
Přesun hmot a sutí		5 031,72	DN celkem		0,00	NUS celkem za obj.		0,00
ZRN celkem		109 484,47	DN celkem za obj.		0,00	ORN celkem		0,00
						ORN celkem za obj.		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	109 484,47	Celkem bez DPH	109 484,47
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	22 991,74	Celkem včetně DPH	132 476,21

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby: **MŠ 17. Listopadu**

Doba výstavby:

Objednatel: Město Kopřivnice

Druh stavby: vícepráce, méněpráce ke smlouvě

Začátek výstavby: 07.06.2023 Projektant:

Lokalita: Kopřivnice

Konec výstavby:

Zhotovitel: VYKI TOOLS GROUP s.r.o.

JKSO:

Datum zpracování: 31.07.2023 Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		34	Stěny a příčky				2 292,71	1 583,29	3 876,00		0,5207
1		342272225	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do	m2	5,7	680,00	2 292,71	1 583,29	3 876,00	0,0914	0,5207
		61	Úprava povrchů vnitřní				4 719,69	45 557,21	50 276,90		3,4360
2		612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková - chodba	m2	72	484,50	4 026,24	30 857,76	34 884,00	0,0477	3,4315
3		612142001	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitý	m2	22,4	235,00	0,00	5 264,00	5 264,00	0,0000	0,0000
4		612311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	22,4	171,00	0,00	3 830,40	3 830,40	0,0000	0,0000
5		612325223	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednot	m2	10	500,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,0000	0,0000
6		613473115R00	Příplatek za zabudované rohovníky, sloupy a pilíře	m	9,8	132,50	693,45	605,05	1 298,50	0,0005	0,0045
		725	Zařizovací předměty				10 409,90	3 200,10	13 610,00		0,0409
7		725100001RA0	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka, včetně přívodů vody a odpadu - dodatečný pož	kus	2	5 905,00	8 672,44	3 137,56	11 810,00	0,0187	0,0373
8		725835813RT1	Baterie termostat.sprchová	soubor	1	1 800,00	1 737,46	62,54	1 800,00	0,0035	0,0035
		781	Obklady (keramické)				1 996,38	1 216,82	3 213,20		0,0468
9		781474120	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem malc	m2	1,5	650,00	119,93	855,08	975,00	0,0050	0,0075
10		59761632	obklad keramický reliéfní pro interiér přes 85 do 100ks/m2 rozměr 100/100	m2	1,62	450,00	729,00	0,00	729,00	0,0238	0,0386
11		781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	7,7	196,00	1 147,45	361,75	1 509,20	0,0001	0,0008
		96	Bourání konstrukcí				0,00	56 657,92	56 657,92		2,0281
12		965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	160,96	352,00	0,00	56 657,92	56 657,92	0,0126	2,0281
		S	Přesuny sutí				0,00	5 031,72	5 031,72		0,0000
13		997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdáleno	t	2,0281	314,00	0,00	636,82	636,82	0,0000	0,0000

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
14		997013509	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	20,281	13,70	0,00	277,85	277,85	0,0000	0,0000
15		997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro	t	2,0281	928,00	0,00	1 882,08	1 882,08	0,0000	0,0000
16		997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního	t	2,0281	900,00	0,00	1 825,29	1 825,29	0,0000	0,0000
17		997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	2,0281	202,00	0,00	409,68	409,68	0,0000	0,0000
			Méněpráce				-12 906,20	-10 275,07	-23 181,27		-0,4659
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				-1 829,14	-949,61	-2 778,75		-0,1004
18		776141121	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušť	m2	-11,25	247,00	-1 829,14	-949,61	-2 778,75	0,0089	-0,1004
		766	Konstrukce truhlářské				-990,76	-222,24	-1 213,00		-0,3260
19		766812830	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na	kus	-2	394,00	-643,86	-144,14	-788,00	0,1050	-0,2100
20		766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na	kus	-1	425,00	-346,90	-78,10	-425,00	0,1160	-0,1160
		776	Podlahy povlakové				-1 746,03	-9 103,22	-10 849,25		-0,0035
21		776141121	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušť	m2	-11,25	247,00	0,00	-2 778,75	-2 778,75	0,0000	0,0000
22		776111311	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	-11,25	15,70	0,00	-176,63	-176,63	0,0000	0,0000
23		776121321	Příprava podkladu penetrace neředěná podlah	m2	-11,25	84,90	0,00	-955,13	-955,13	0,0000	0,0000
24		776231111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem	m2	-11,25	247,00	-1 080,11	-1 698,64	-2 778,75	0,0003	-0,0028
25		776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	-32	130,00	-665,92	-3 494,08	-4 160,00	0,0000	-0,0006
			Ostatní materiál				-8 340,27	0,00	-8 340,27		-0,0361
26		28411140	PVC vinyl heterogenní protiskluzná tl 2.00mm nášlapná vrstva	m2	-12,375	450,00	-5 568,75	0,00	-5 568,75	0,0029	-0,0359
27		284110031	lišta soklová	m	-35,2	27,60	-971,52	0,00	-971,52	0,0000	0,0000
28		55145594	baterie sprchová páková 150mm chrom včetně příslušenství-sprchová hlava, hadice, dr	kus	-1	1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,0002	-0,0002

Celkové náklady: 109 484,47 Kč