

Energeticky úsporná opatření a stavební úpravy multifunkčního objektu Nad Opatovem 2140

Č. smlouvy objednatele: SM2200001436

Č. smlouvy objednatele: SM2200001436-1

Č. smlouvy zhotovitele: 500074/10/2022/148

Příloha č. 1 usnesení č. 0764/33/R/2023

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 29. 12. 2022 podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na základě výběrového řízení dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

„Energeticky úsporná opatření a stavební úpravy multifunkčního objektu Nad Opatovem 2140“

objednatel: **Městská část Praha 11**
se sídlem: **Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4**
zastoupená: **Jiřím Dohnalem, radním MČ Praha 11**
IČO: **00231126**
DIČ: **CZ00231126**
bankovní spojení: 
č. účtu:

v záležitostech technických

zastoupena společností: **Jihoměstská majetková a.s.**
se sídlem: **Ocelíkova 672, 149 Praha 4**
zapsanou: **v OR, vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 12900**
zastoupenou: **Ing. Radkem Adamcem, předsedou představenstva a ředitelem společnosti**
IČO: **28199081**
DIČ: **CZ28199081**
bankovní spojení: 
č. účtu:

na straně jedné – dále jen „**Objednatel**“

a

zhotovitel : **HOCHTIEF CZ a. s.**
se sídlem: **Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5**
zapsanou: **v OR, vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6229**
zastoupená: **Ing. Tomášem Korandou, předsedou představenstva a Davidem Alonsem Rodríguezem, členem představenstva**
IČO: **46678468**
DIČ: **CZ46678468**
bankovní spojení: 
č. účtu:

jako vedoucí společník společnosti ve smyslu § 2716 občanského zákoníku označované jako Společnost „HT+A Opatov“, jejímž druhým společníkem je na základě smlouvy o společnosti ze dne 02. 08. 2022 společnost Auböck s.r.o.

zhotovitel: **Auböck s.r.o.**
se sídlem: **Poříčí 247, PSČ: 373 82 Boršov nad Vltavou**
IČO: **260 89 785**
DIČ: **CZ26089785**
bankovní spojení: 
č. účtu:

jako druhý společník společnosti ve smyslu § 2716 občanského zákoníku označované jako „Společnost HT+A Opatov“, jejímž vedoucím společníkem je na základě smlouvy o společnosti ze dne 02. 08. 2022 společnost HOCHTIEF CZ a. s.

na straně druhé – dále jen „**Zhotovitel**“

Za Zhotovitele jedná na základě plné moci ze smlouvy o společnosti vedoucí společník **HOCHTIEF CZ a. s.**

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jako „**Strany**“, nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „**Strana**“)

A. ÚČEL DODATKU

1. Strany mezi sebou dne 29. 12. 2022 uzavřely na základě výběrového řízení dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), a podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů smlouvu o dílo (tato smlouva o dílo dále jako „**Smlouva**“ a dílo v ní specifikované jako „**Dílo**“), na jejímž základě se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele v této Smlouvě definované Dílo a Objednatel se zavázal za provedené Dílo zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu.
2. Při provádění Díla se vyskytla potřeba provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách veřejné zakázky označené jako „**Energeticky úsporná opatření a stavební úpravy multifunkčního objektu Nad Opatovem 2140**“ a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které Objednatel ani Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohli předvídat. Tyto stavební práce nelze technicky oddělit od předmětu Smlouvy a jsou nezbytné pro řádné dokončení Díla.
3. Tyto změny, jejich příčiny a důsledky jsou průběžně mezi smluvními stranami projednávány, s nejvyšší možnou péčí je posuzována vhodnost i nutnost jejich provedení, a to zejména — nikoliv však výlučně — z hlediska hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti jejich provedení, a to vše s cílem hospodárného vynakládání veřejných prostředků v souladu se všemi zásadami právních předpisů, zejména zásadami zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Průběh i výsledky projednávání těchto změn jsou stranami průběžně zaznamenávány zejména v zápisech ve stavebním deníku, oznámeních adresovaných Zhotovitelem Objednateli, změnových listech a následně též případně v dodatcích k této Smlouvě.
4. Účelem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy (dále jen „**Dodatek**“) je doplnění (změna) předmětu smlouvy a s tím související úprava maximální a nejvyšší přípustné smluvní ceny Díla.

B. ZMĚNY SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly na změnách předmětu plnění uvedeného v čl. II – Předmět smlouvy, odst. 1 Smlouvy takto:
 - a) dosavadní předmět Smlouvy se rozšiřuje o následující vícepráce/změny, zaznamenané v níže uvedeném změnovém listu:
 - likvidace předvěšeného obkladu (změna č. 1.1 dle změnového listu č. 01)
 - odstranění keramzitu s obsahem azbestu (změna č. 1.3 dle změnového listu č. 01)
 - rámy VZT jednotek a prostupy na střeše C2 (změna č. 1.4 dle změnového listu č. 01)
 - změny skladeb souvrství s obsahem azbestu (změna č. 1.5 dle změnového listu č. 01)
 - odstranění azbestu z atik (změna č. 1.6 dle změnového listu č. 01)

b) dosavadní předmět Smlouvy se zužuje o následující méněpráce/změny, zaznamenané v níže uvedeném změnovém listu:

- neprovedení potrubních rozvodů mezi PS a objektovými rozvody (změna č. 1.2 dle změnového listu č. 01)
- neprovedení demontáže vzduchotechnických zařízení (změna č. 1.4 dle změnového listu č. 01)
- změny skladeb souvrství s obsahem azbestu (změna č. 1.5 dle změnového listu č. 01)

2. Změny předmětu plnění jsou specifikované a odůvodněné ve změnovém listu č. 01 tvořícím nedílnou součást tohoto Dodatku jako jeho příloha A.

VI.

CENA DÍLA

1. S ohledem na změnu předmětu plnění dle tohoto Dodatku se článek VI – Cena díla, odst. 1. smlouvy o dílo nahrazuje tímto novým zněním:

„1. Za zhotovení díla uvedeného v čl. II této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli maximální a nejvýše přípustnou cenu v celkové výši **245 669 823,51 Kč bez DPH** (slovy: Dvěstě čtyřicet pět miliónů šestset šedesát devět tisíc osmset dvacet tři korun českých a padesát jeden haléř bez daně z přidané hodnoty) tak, jak je stanoveno v čl. VII. „Podmínky finančního plnění“, odst. 1. a 2, s tím, že součástí uvedené ceny je část v rozsahu zateplení fasády, tedy částí díla uvedená v projektové dokumentaci v části 2. Etapa D Dokumentace objektu SO01, ve výši **45.752.556,46 Kč bez DPH**. **Sazba DPH je stanovena na 21 %.**

Rekapitulace ceny díla:

Cena dle původní smlouvy o dílo:

245 876 351,- Kč bez DPH

Cena za změny díla dle dodatku č. 1:

-206 527,49 Kč bez DPH

Celková nejvýše maximální a nejvýše přípustná cena díla: **245.669.823,51 Kč bez DPH**

2. Cena za změny Díla podle tohoto Dodatku byla stanovena na základě změnového listu č. 01, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku jako jeho příloha A.

C. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek je podepsán v pěti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel 2 vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:
Příloha A – Změnový list č. 01 včetně rozpočtů změn
Příloha B – zařídění změn podle tohoto dodatku dle § 222 ZZVZ
4. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto Dodatku, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran své podpisy
5. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek je veřejně přístupnou informací ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

6. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
7. Doložka dle § 43 zákona o hl. m. Praze: Tento Dodatek byl schválen usnesením RMČ č. 764/33/R/2023 ze dne 10. 08. 2023 a k jeho podpisu je oprávněn **Jiří Dohnal, radní MČ Praha 11**, směrnice ÚMČ Praha 11 číslo S 2023/01 – Podpisový řád, v platném a účinném znění.


A NA DŮKAZ TOHO NÍŽE PŘIPOJUJÍ SVÉ VLASTNORUČNÍ PODPISY.

V Praze dne : 17. 08. 2023


V Praze dne 17. 08. 23

za Objednatele

Městská část Praha 11



Jiří Dohnal
radní MČ Praha 11



za Zhotovitele

„Společnost HT+A Opatov“

HOCHTIEF CZ a. s.



Ing. Tomáš Koranda
předseda představenstva
HOCHTIEF CZ a. s.
(na základě společenské smlouvy)



David Alonso Rodríguez
člen představenstva
HOCHTIEF CZ a. s.
(na základě společenské smlouvy)

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: ZL č.01	
Zhotovitel:	Společnost HT+A Opatov		
Investor:	Městská část Praha 11	Datum: 3.7.2023	
Název akce: „Energeticky úsporná opatření a stavební úpravy multifunkčního objektu Nad Opatovem 2140“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Rozpočet dle SOD, URS , Individuální kalkulace		
na jinou část smlouvy:			

Změna dle § 222 odst. 5 zákona 134/2016 Sb.

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy nepovažují dodatečné stavební práce od dodavatele původní zakázky, jestliže jsou nezbytné a změna dodavatele není možná (i) z ekonomických či technických důvodů spočívajících především v požadavcích na slučitelnost s předchozími zařízeními, instalacemi atd. od původního dodavatele, (ii) změna by způsobila nadměrné zvýšení nákladů či obtíže pro zadavatele a (iii) hodnota těchto prací nepřekročí 50 % hodnoty původního závazku.

Předmět změny č. 1.1**LIKVIDACE PŘEDVĚŠENÉHO OBKLADU****Popis a zdůvodnění změny:**

Objednatel nebude ukládat předvěšený obklad k dalšímu použití (kromě 100ks dlaždic) a požaduje po zhotoviteli likvidaci (odvoz na skládku). Výměra předvěšeného obkladu je ve skutečnosti větší než je výměra v rozpočtu.

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 201 795,69 Kč bez DPH

Změna celkem: +201 795,69 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Změna dle § 222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb.

- jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
- nemění celkovou povahu veřejné zakázky

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění se celková povaha zakázky.

Předmět změny č. 1.2**POTRUBNÍ ROZVODY MEZI PS A OBJEKTOVÝMI ROZVODY****Popis a zdůvodnění změny:**

Potrubní rozvody mezi PS a objektovými rozvody zhotovil objednatel již před zahájením prací zhotovitele na díle za účelem temperování vnitřního prostředí objektu v zimních měsících.

Méněpráce: 3 662 779,17 Kč bez DPH
Vícepráce: 0,00 Kč bez DPH
Změna celkem: -3 662 779,17 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Změna dle § 222 odst. 5 zákona 134/2016 Sb.

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy nepovažují dodatečné stavební práce od dodavatele původní zakázky, jestliže jsou nezbytné a změna dodavatele není možná (i) z ekonomických či technických důvodů spočívajících především v požadavcích na slučitelnost s předchozími zařízeními, instalacemi atd. od původního dodavatele, (ii) změna by způsobila nadměrné zvýšení nákladů či obtíže pro zadavatele a (iii) hodnota těchto prací nepřekročí 50 % hodnoty původního závazku.

Předmět změny č. 1.3

ODSTRANĚNÍ KERAMZITU S OBSAHEM AZBESTU

Popis a zdůvodnění změny:

Doplnění chybějícího ocenění likvidace keramzitového násypu na střeše objektu C1. Vzhledem k tomu, že keramzitový násyp se nachází přímo v kontaktu s asfaltovým pásem obsahující vlákna azbestu, bude zmíněný násyp likvidován jako kontaminovaný materiál.

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH
Vícepráce: 295 656,36 Kč bez DPH
Změna celkem: +295 656,36 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Změna dle § 222 odst. 5 zákona 134/2016 Sb.

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy nepovažují dodatečné stavební práce od dodavatele původní zakázky, jestliže jsou nezbytné a změna dodavatele není možná (i) z ekonomických či technických důvodů spočívajících především v požadavcích na slučitelnost s předchozími zařízeními, instalacemi atd. od původního dodavatele, (ii) změna by způsobila nadměrné zvýšení nákladů či obtíže pro zadavatele a (iii) hodnota těchto prací nepřekročí 50 % hodnoty původního závazku.

Předmět změny č. 1.4

RÁMY VZT JEDNOTEK A PROSTUPY NA STŘEŠE C2

Popis a zdůvodnění změny:

Objednatel požádal o dodávku a montáž ocelových konstrukcí pro VZT a provedení prostupů pro VZT technologie. Zároveň jsou odečítány položky rozpočtu, týkající se demontáží vzduchotechnických zařízení, které měly být na střeše přítomny, ale nejsou (měly být zdemontovány a opětovně namontovány). Práce je potřeba provést bez časové prodlevy před provedením nového střešního pláště

na střeše C2, pozdějším osazením konstrukcí VZT po provedení střešního pláště by vznikaly vícenáklady a nebezpečí zatečení do objektu.

Méněpráce: -41 177,46 Kč bez DPH

Vícepráce: 370 154,29 Kč bez DPH

Změna celkem: +328 976,83 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Změna dle § 222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb.

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění se celková povaha zakázky.

Předmět změny č. 1.5

ZMĚNY SKLADEB SOUVRSTVÍ S OBSAHEM AZBESTU

Popis a zdůvodnění změny:

Během realizace stavby bylo zjištěno, že ve skutečnosti skladby střešních plášťů střech A1, A2, A3 neodpovídají předpokladu projektové dokumentace.

Méněpráce: 29 372,92 Kč bez DPH

Vícepráce: 2 029 215,69 Kč bez DPH

Změna celkem: 1 999 842,77 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Změna dle § 222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb.

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění se celková povaha zakázky.

Předmět změny č. 1.6

ODSTRANĚNÍ AZBESTU Z ATIK

Popis a zdůvodnění změny:

Během realizace stavby bylo zjištěno, že je zapotřebí odstranit materiál obsahující azbest ze svislých částí konstrukcí atik.

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 629 980,03 Kč bez DPH

Změna celkem: 629 980,03 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐


Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby:

Bc. Jaroslav
Postl, MPA


Digitálně podepsal Bc.
Jaroslav Postl, MPA
Datum: 2023.07.16
11:24:33 +02'00'

Stanovisko projektanta stavby:



Digitálně podepsal Ing. Patrik
Babínek
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-01930249,
o=Digitry Art Technologies s.r.o.,
ou=1, cn=Ing. Patrik Babínek,
sn=Babínek, givenName=Patrik,
serialNumber=P571100,
title=jednatel společnosti
Datum: 2023.07.18 11:38:30 +02'00'

Příloha:

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 01																								
Zhotovitel:	Společnost HT+A Opatov																									
Změnový list vystavil:	Radek Folta																									
Datum:	3.7.2023																									
Podpsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Rekapitulace změn závazku: <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">Změna dle zákona 134/2016 Sb.</th> </tr> <tr> <th>§ 222 odst. 4</th> <th>§ 222 odst. 5</th> <th>§ 222 odst. 6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cena víceprací bez DPH</td> <td></td> <td>867 606,34</td> <td>2 659 195,72</td> </tr> <tr> <td>Cena méněprací bez DPH</td> <td></td> <td>41 177,46</td> <td>3 692 152,09</td> </tr> <tr> <td>Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH</td> <td></td> <td>908 783,80</td> <td>6 351 347,81</td> </tr> <tr> <td>Absolutní hodnota změny v %</td> <td></td> <td>0,36</td> <td>2,58</td> </tr> </tbody> </table>					Změna dle zákona 134/2016 Sb.			§ 222 odst. 4	§ 222 odst. 5	§ 222 odst. 6	Cena víceprací bez DPH		867 606,34	2 659 195,72	Cena méněprací bez DPH		41 177,46	3 692 152,09	Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH		908 783,80	6 351 347,81	Absolutní hodnota změny v %		0,36	2,58
	Změna dle zákona 134/2016 Sb.																									
	§ 222 odst. 4	§ 222 odst. 5	§ 222 odst. 6																							
Cena víceprací bez DPH		867 606,34	2 659 195,72																							
Cena méněprací bez DPH		41 177,46	3 692 152,09																							
Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH		908 783,80	6 351 347,81																							
Absolutní hodnota změny v %		0,36	2,58																							
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:																									
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:																									
3 733 329,55 Kč	3 526 802,06 Kč																									
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:																									
-206 527,49 Kč	Beze změny																									
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.																										
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:																									
	 Digitálně podepsal Ing. Milan Kožšek Datum: 2023.07.17 07:14:50 +02'00'																									
Datum: 18-07-2023	Datum:																									

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 730724
Stavba: Sandra - obálka budovy

KSO:
Místo: Nad Opatovem 2140, Praha

CC-CZ:
Datum: 03.07.2022

Zadavatel:
Městská část Praha 11

IC: 00231126
DIČ: CZ00231126

Zhotovitel:
Společnost HT+A Opatov

IC: 48878468/26089785
DIČ:

Projektant:
DigiTry Art Technologies s.r.o.

IC: 01930249
DIČ: CZ01930249

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -206 527,49

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-206 527,49	-43 370,78
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -249 898,27

Projektant

Zpracovatel

Digitálně podepsal Ing. Patrik Babínek
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-01930249,
o=DigiTry Art Technologies s.r.o., ou=1,
cn=Ing. Patrik Babínek, sn=Babínek,
givenName=Patrik,
serialNumber=P571100, title=jednatel
společnosti
Datum: 2023.07.18 11:37:55 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Bc. Jaroslav
Postl, MPA

Digitálně podepsal Bc.
Jaroslav Postl, MPA
Datum: 2023.07.16
11:26:02 +02'00'

HOCHTIEF

Digitálně podepsal
Ing. Milan Kožíšek
Datum: 2023.07.17
07:15:25 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 730724

Stavba: Sandra - obálka budovy

Místo: Nad Opatovem 2140, Praha

Datum: 03.07.2022

Zadavatel: Městská část Praha 11

Projektant: DigiTry Art Technologies

Zhotovitel: Společnost HT+A Opatov

Zpracovatel: s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-206 527,49	-249 898,27
9901	Změnové listy	-206 527,49	-249 898,27
ZL 01	ZMĚNOVÝ LIST 01	-206 527,49	-249 898,27
ZMĚNA 1.1	LIKVIDACE PŘEDVĚŠENÉHO OBKLADU	201 795,69	244 172,79
ZMĚNA 1.2	POTRUBNÍ ROZVODY MEZI PS A OBJEKTOVÝMI ROZVODY	-3 852 779,17	-4 431 962,80
ZMĚNA 1.3	ODSTRANĚNÍ KERAMZITU S OBSAHEM AZBESTU	295 656,36	357 744,20
ZMĚNA 1.4	RAMY VZT JEDNOTEK, PROSTUPY, DEMONTÁŽE VZT	328 976,83	398 061,97
ZMĚNA 1.5	ZMĚNY SKLADEB SOUVRSTVÍ S OBSAHEM AZBESTU	1 999 842,77	2 419 809,76
ZMĚNA 1.6	ODSTRANĚNÍ AZBESTU Z ATIK	629 980,03	762 275,84

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sandra - obálka budovy

Objekt:

9901 - Změnové listy

Soupis:

ZL 01 - ZMĚNOVÝ LIST 01

Uroveň 3:**ZMĚNA 1.1 - LIKVIDACE PŘEDVĚŠENÉHO OBKLADU****KSO:**

Místo: Nad Opalovem 2140, Praha

Zadavatel:

Městská část Praha 11

Zhotovitel:

Společnost HT+A Opatov

Projektant:

DigiTry Art Technologies s.r.o.

Zpracovatel:**Poznámka:****CC-CZ:**

Datum: 03.07.2022

IČ:

00231126

DIČ:**IČ:**

46678468/26089785

DIČ:**IČ:**

01930249

DIČ:**IČ:****DIČ:****Cena bez DPH****201 795,69****DPH základní****Základ daně**

201 795,69

Sazba daně

21,00%

Výše daně


42 377,10

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH**v CZK****244 172,79****Projektant****Zpracovatel**

Digitálně podepsal Ing. Patrik Babinec
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-01930249,
o=DigiTry Art Technologies s.r.o., ou=1,
cn=Ing. Patrik Babinec, sn=Babinec,
givenName=Patrik,
serialNumber=P571100, title=jednatel
společnosti
Datum: 2023.07.18 11:34:00 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Bc. Jaroslav Postl, MPA

Digitálně podepsal Bc.

Jaroslav Postl, MPA

Datum: 2023.07.16 11:27:06

+02'00'



Digitálně podepsal

Ing. Milan Kožíšek

Datum: 2023.07.17

07:19:30 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sandra - obálka budovy

Objekt:

9901 - Změnové listy

Soupis:

ZL 01 - ZMĚNOVÝ LIST 01

Uroveň 3:

ZMĚNA 1.1 - LIKVIDACE PŘEDVĚŠENÉHO OBKLADU

Místo:

Nad Opatovem 2140, Praha

Datum:

03.07.2022

Zadavatel:

Městská část Praha 11

Projektant:

Digitry Art
Technologies s.r.o.

Zhotovitel:

Společnost HT+A Opatov

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

201 795,69

HSV - SO01_D.1.1D.1.2K - Objekt

0,00

767 - Konstrukce doplnkové stavební (zámečnické)

107 855,74

S - Presuny suti

93 939,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sandra - obálka budovy

Objekt:

9901 - Změnové listy

Soupis:

ZL 01 - ZMĚNOVÝ LIST 01

Uroveň 3:

ZMĚNA 1.1 - LIKVIDACE PŘEDVĚŠENÉHO OBKLADU

Místo:

Nad Opatovem 2140, Praha

Datum:

03.07.2022

Zadavatel:

Městská část Praha 11

Projektant:

DigiTry Art
Technologies s.r.o.

Zhotovitel:

Společnost HT+A Opatov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

201 795,69

D HSV

SO01_D.1.1D.1.2K - Objekt

0,00

D 767

Konstrukce doplnkové stavební (zámečnické)

107 855,74

1	K	R-01	Demontáž předvěšeného fasádního obkladu	m2	134,194	803,73	107 855,74	
	vv		(3,522+0,463)*2,031+14,325*1,48		45,543			
	vv		37,39*2,1+1,5*1,48		80,739			
	vv		13,3*2,08+11,12*1,48		44,122			
	vv		1,48*25,61+1,79*2,1		41,662			
	vv		14,5*1,48*2+1,5*1,48*2		47,360			
	vv		23*2,1		48,300			
	vv		24,73*1,81		44,761			
	vv		12,65*1,81		23,277			
	vv		15,27*1,81		27,639			
	vv		2,8*1,81+2,8*1,8		10,108			
	vv		Odpčet základní výměry dle SOD					
	vv		-279,317		-279,317			
	vv		Součet		134,194			

D S

Presuny sutí

93 939,95

2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezi skládku do 1 km se složením	t	21,547	534,03	11 508,74	
	vv		21,547		21,547			
	vv		Součet		21,547			
3	K	469973116	Poplatek za uložení na skládce (skládkovná) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	21,547	1 053,78	22 705,80	
	vv		21,547		21,547			
	vv		Součet		21,547			
4	K	997013122	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 52 m s použitím mechanizace	t	21,574	1 768,20	38 147,15	
	vv		413,51/(0,3*0,3)*0,0048		22,054			
	vv		Odpčet materiálu předaného objednateli 100ks - 100*0,0048/ks					
	vv		-100*0,0048		-0,480			
	vv		Součet		21,574			
5	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí zkd 10 m	t	21,574	355,43	7 668,05	
	vv		21,574		21,574			
6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku zkd 1 km přes 1 km	t	409,906	33,94	13 912,21	
	vv		409,906		409,906			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sandra - obálka budovy

Objekt:

9901 - Změnové listy

Soupis:

ZL 01 - ZMĚNOVÝ LIST 01

Uroveň 3:

ZMĚNA 1.2 - POTRUBNÍ ROZVODY MEZI PS A OBJEKTOVÝMI ROZVODY

KSO:

Místo: Nad Opatovem 2140, Praha

Zadavatel:

Městská část Praha 11

Zhotovitel:

Společnost HT+A Opatov

Projektant:

DigiTry Art Technologies s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.07.2022

IC:

00231126

DIČ:

IC:

46678468/26089785

DIČ:

IC:

01930249

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

-3 662 779,17

DPH základní

Základ daně

-3 662 779,17

Sazba daně

21,00%

Výše daně

-769 183,63

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

-4 431 962,80

Projektant

Zpracovatel



Digitálně podepsal Ing. Patrik Babinec
DN: c=CZ, 2.5.4.97=HNRCZ-01910149,
o=DigiTry Art Technologies s.r.o., ou=*,
cn=Ing. Patrik Babinec, sn=Babinec,
givenName=Patrik,
serialNumber=P571100, title=jednatel
společnosti
Datum: 2023.07.18 11:35:16 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Bc. Jaroslav
Postl, MPA

Digitálně podepsal Bc.

Jaroslav Postl, MPA

Datum: 2023.07.16

11:27:43 +02'00'



HOCHTIEF

Digitálně podepsal

Ing. Milan Kožíšek

Datum: 2023.07.17

07:18:59 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sandra - obálka budovy
Objekt: 9901 - Změnové listy
Soupis: ZL 01 - ZMĚNOVÝ LIST 01
Uroveň 3:

ZMĚNA 1.2 - POTRUBNÍ ROZVODY MEZI PS A OBJEKTOVÝMI ROZVODY

Místo: Nad Opatovem 2140, Praha
Zadavatel: Městská část Praha 11
Zhotovitel: Společnost HT+A Opatov

Datum: 03.07.2022
Projektant: DigiTry Art
Zpracovatel: Technologies s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-3 662 779,17
HSV - D.1.4.1 POTRUBNÍ ROZVODY MEZI PS A OBJEKTOVÝMI ROZVODY	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-3 449,60
ON - Ostatní náklady	-33 691,68
713 - Izolace tepelné	-612 707,39
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	-342 791,94
732 - Tělesa	-1 074 517,40
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	-1 119 036,49
734 - Ústřední vytápění - armatury	-223 199,35
767 - Konstrukce zámečnické	-15 137,88
783 - Dokončovací práce - nátěry	-142 355,92
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	-62 199,84
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-33 691,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sandra - obálka budovy
 Objekt: 9901 - Změnové listy
 Soupis: ZL 01 - ZMĚNOVÝ LIST 01
 Uroveň 3:

ZMĚNA 1.2 - POTRUBNÍ ROZVODY MEZI PS A OBJEKTOVÝMI ROZVODY

Místo: Nad Opatovem 2140, Praha
 Zadavatel: Městská část Praha 11
 Zhotovitel: Společnost HT+A Opatov

Datum: 03.07.2022
 Projektant: DigiTry Art Technologies s.r.o.
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-3 662 779,17

D HSV D.1.4.1 POTRUBNÍ ROZVODY MEZI PS A OBJEKTOVÝMI ROZVODY 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -3 449,60

1	K	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zařízení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m ²	-40,000	2,24	-89,60	
64	K	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zařízení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m ²	-20,000	2,24	-44,80	
2	K	941311211	Příplatek k lešení řadového modulového lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m ²	-1 200,000	2,24	-2 688,00	
65	K	941311211	Příplatek k lešení řadového modulového lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m ²	-280,000	2,24	-627,20	

D ON Ostatní náklady -33 691,68

78	K	092103001	Náklady na topnou zkoušku a zkušební provoz	hod	-12,000	2 807,64	-33 691,68	
----	---	-----------	---	-----	---------	----------	------------	--

D 713 Izolace tepelné -612 707,39

3	K	713461141	Montáž izolace tepelné armatur pouzdry	m ²	-14,000	3 023,61	-42 330,54	
4	M	63154999	Izolace pro uzavírací klapku bezpřirubovou DN 65	kus	-4,000	368,50	-1 474,00	
5	M	63155000	Izolace pro uzavírací klapku bezpřirubovou DN 80	kus	-4,000	460,63	-1 842,52	
6	M	63154985	Izolace pro přírubový spoj DN 150	kus	-4,000	663,30	-2 653,20	
7	M	63154982	Izolace pro přírubový spoj DN 80	kus	-4,000	460,63	-1 842,52	
8	M	63154918	Izolace pro uzavírací ventily DN 65	kus	-4,000	368,50	-1 474,00	
9	K	713463313	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 150 mm	m	-47,000	431,94	-20 301,18	
10	K	713463314	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D přes 150 mm	m	-259,000	583,12	-151 028,08	
66	K	713463314	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D přes 150 mm	m	-34,000	583,12	-19 826,08	
11	K	713463317	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 150 mm	m	-5,000	604,72	-3 023,60	
12	K	713463318	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D přes 150 mm	m	-29,000	842,29	-24 426,41	
13	M	63154573	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm	m	-52,000	487,56	-25 353,12	

P Poznámka k položce
 ?D= 0,033 (W m-1 K-1)

14	M	63154574	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 48/40mm	m	-74,000	515,90	-38 176,60	
----	---	----------	--	---	---------	--------	------------	--

P Poznámka k položce
 ?D= 0,033 (W m-1 K-1)

15	M	63154032	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/60mm	m	-217,000	975,11	-211 598,87	
----	---	----------	--	---	----------	--------	-------------	--

P Poznámka k položce
 ?D= 0,033 (W m-1 K-1)

67	K	713463318	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D přes 150 mm	m	-5,000	842,29	-4 211,45	
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	--

68	M	63154019	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 64/40mm	m	-20,000	586,77	-11 735,40	
----	---	----------	--	---	---------	--------	------------	--

P Poznámka k položce
 ?D= 0,033 (W m-1 K-1)

69	M	63154508	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 89/50mm	m	-19,000	1 017,63	-19 334,97	
----	---	----------	--	---	---------	----------	------------	--

P Poznámka k položce
 ?D= 0,033 (W m-1 K-1)

16	K	998713201	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	-5 255,336	5,71	-30 007,97	
----	---	-----------	--	---	------------	------	------------	--

70	K	998713201.1	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	-551,159	3,75	-2 066,88	
----	---	-------------	--	---	----------	------	-----------	--

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod -342 791,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	M	722174007	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 63x8,6 mm	m	-20,000	2 828,56	-56 571,20	
72	M	722174009	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 90x12,3 mm	m	-42,000	5 774,89	-242 545,38	
73	K	722181244	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 20 mm DN do 89 mm	m	-23,000	607,56	-13 973,88	
74	K	722182016	Podpůrný žlab pro potrubí D 63	m	-20,000	457,59	-9 151,80	
75	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 90	m	-62,000	250,81	-15 550,22	
76	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	-3 378,015	1,48	-4 999,46	

D 732

Tělesa

-1 074 517,40

17	K	732111132	Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 125 z trub ocelových bezešvých	kus	-1,000	424 222,86	-424 222,86	
P Poznámka k položce 1.třakové pásmo								
24	K	732111132	Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 125 z trub ocelových bezešvých	kus	-1,000	424 222,86	-424 222,86	
P Poznámka k položce 2.třakové pásmo								
18	K	732111232	Příplatek k rozdělovačům a sběračům za každých dalších 0,5 m tělesa DN 125	kus	-2,000	70 379,85	-140 759,70	
P Poznámka k položce 1.třakové pásmo								
25	K	732111232	Příplatek k rozdělovačům a sběračům za každých dalších 0,5 m tělesa DN 125	kus	-1,000	70 379,85	-70 379,85	
P Poznámka k položce 2.třakové pásmo								
19	K	732111312	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 20	kus	-1,000	453,86	-453,86	
P Poznámka k položce 1.třakové pásmo								
26	K	732111312	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 20	kus	-1,000	453,86	-453,86	
P Poznámka k položce 2.třakové pásmo								
20	K	732111315	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 32	kus	-1,000	596,54	-596,54	
P Poznámka k položce 1.třakové pásmo								
21	K	732111316	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 40	kus	-1,000	796,58	-796,58	
P Poznámka k položce 1.třakové pásmo								
22	K	732111322	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 65	kus	-2,000	1 123,43	-2 246,86	
P Poznámka k položce 1.třakové pásmo								
27	K	732111322	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 65	kus	-2,000	1 123,43	-2 246,86	
P Poznámka k položce 2.třakové pásmo								
23	K	732111325	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 80	kus	-1,000	1 555,66	-1 555,66	
P Poznámka k položce 1.třakové pásmo								
28	K	732111325	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 80	kus	-1,000	1 555,66	-1 555,66	
P Poznámka k položce 2.třakové pásmo								
29	K	998732201	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m	%	-10 694,998	0,47	-5 026,65	

D 733

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

-1 119 036,49

30	K	733121155	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 38x2,6	m	-52,000	2 133,06	-110 919,12	
31	K	733121156	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 44,5x2,6	m	-74,000	2 396,26	-177 324,72	
32	K	733121162	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 76x3,2	m	-217,000	3 384,35	-734 403,95	
33	K	733121165	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 89x3,6	m	-8,000	4 180,07	-33 440,56	
34	K	733190217	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké do D 51x2,6	m	-125,000	62,73	-7 903,98	
35	K	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0	m	-225,000	44,63	-10 041,75	
36	K	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	-10 740,431	4,19	-45 002,41	

D 734

Ústřední vytápění - armatury

-223 199,35

38	K	55128076	klapka uzavírací mezipřírubová PN16 T 120°C disk litina DN 65	kus	-4,000	2 797,78	-11 191,12	
41	K	55128077	klapka uzavírací mezipřírubová PN16 T 120°C disk litina DN 80	kus	-4,000	3 291,01	-13 164,04	
37	K	734109215	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 65	soubor	-8,000	1 058,26	-8 466,08	
40	K	734109216	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 80	soubor	-8,000	1 231,04	-9 848,32	
42	K	734220103	Ventil závitový G 5/4 PN 20 do 100°C vyvažovací STAD	kus	-1,000	7 022,19	-7 022,19	
43	K	734220104	Ventil závitový G 6/4 PN 20 do 100°C vyvažovací STAD	kus	-1,000	7 166,35	-7 166,35	
44	K	734291123	Kohout pinclá vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	-20,000	536,56	-10 731,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Canová soustava
45	K	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	-1,000	2 075,76	-2 075,76	
46	K	734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	-1,000	2 764,17	-2 764,17	
47	K	734411128	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 150 mm	kus	-10,000	1 498,31	-14 983,10	
48	K	734411601	Ochranná jímka se závitem do G 1	kus	-10,000	903,03	-9 030,30	
49	K	734421102	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení	kus	-4,000	3 523,04	-14 092,16	
50	K	734424102	Kondenzační smyčka k přivaření stočená PN 250 do 300°C	kus	-4,000	998,87	-3 995,48	
51	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	-2 190,465	1,80	-4 161,88	
39	K	R-009	vyvaž ventil přírubový STAF DN65/PN16	kus	-4,000	26 126,80	-104 507,20	
D 767			Konstrukce zámečnické				-15 137,88	
53	K	13010412	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 40x40x3mm	t	-0,020	127 558,42	-2 551,17	
P			<i>Poznámka k položce Hmotnost 1,84 kg/m</i>					
52	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	-20,000	566,93	-11 338,60	
54	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	-138,988	8,98	-1 248,11	
D 783			Dokončovací práce - nátěry				-142 355,92	
56	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	-126,000	120,40	-15 170,40	
57	K	783614561	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm	m	-225,000	181,95	-40 838,75	
58	K	783614571	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 150 mm	m	-6,000	283,33	-1 699,98	
59	K	783614651	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	-126,000	131,74	-16 599,24	
60	K	783614661	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 100 mm	m	-225,000	223,13	-50 204,25	
61	K	783614671	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 150 mm	m	-6,000	314,51	-1 887,06	
55	K	R-010	Štítky a popis potrubí	m2	-4,000	3 401,56	-13 606,24	
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				-62 199,84	
62	K	HZS3112	Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný	hod	-24,000	1 295,83	-31 099,92	
77	K	HZS3112	Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný	hod	-24,000	1 295,83	-31 099,92	
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				-33 691,68	
63	K	092103001	Náklady na topnou zkoušku a zkušební provoz	hod	-12,000	2 807,64	-33 691,68	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sandra - obálka budovy

Objekt:

9901 - Změnové listy

Soupis

ZL 01 - ZMĚNOVÝ LIST 01

Úroveň 3:

ZMĚNA 1.3 - ODSTRANĚNÍ KERAMZITU S OBSAHEM AZBESTU

KSO:

Místo:

Nad Opatovem 2140, Praha

CC-CZ:

Datum:

03.07.2022

Zadavatel:

Městská část Praha 11

IC:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost HT+A Opatov

IC:

DIČ:

Projektant:

DigiTry Art Technology

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:


DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		295 656,36		
DPH základní snížená	Základ daně	295 656,36	Sazba daně	Výše daně
		0,00	21,00% 15,00%	62 087,84 0,00
Cena s DPH		v CZK		357 744,20

Projektant

Zpracovatel



Digitálně podepsal Ing. Patrik
Babinec
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-01930249,
o=DigiTry Art Technologies s.r.o.,
ou=1, cn=Ing. Patrik Babinec,
sn=Babinec, givenName=Patrik,
serialNumber=P571100,
title=jednatel společnosti
Datum: 2023.07.18 11:35:53 +02'00'

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Bc. Jaroslav
Postl, MPA

Digitálně podepsal Bc.
Jaroslav Postl, MPA
Datum: 2023.07.16 11:28:20
+02'00'



Digitálně podepsal
Ing. Milan Kožíšek
Datum: 2023.07.17
07:18:36 +02'00'

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sandra - obálka budovy

Objekt:

8901 - Změnové listy

Soupis:

ZL 01 - ZMĚNOVÝ LIST 01

Uroveň 3:

ZMĚNA 1.3 - ODSTRANĚNÍ KERAMZITU S OBSAHEM AZBESTU

Místo:

Nad Opalovem 2140, Praha

Datum:

03.07.2022

Zadavatel:

Městská část Praha 11

Projektant:

DigiTry Art
Technology

Zhotovitel:

Společnost HT+A Opatov

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

295 656,36

D1 - ODSTRANĚNÍ STŘEŠNÍHO ASFALTOVÉHO SOUVRSTVÍ S OBSAHEM AZBESTU \

295 656,36

KPC1 - Střecha 1NP

295 656,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sandra - obálka budovy
 Objekt: 9901 - Změnové listy
 Soupis: ZL 01 - ZMĚNOVÝ LIST 01
 Uroveň 3:

ZMĚNA 1.3 - ODSTRANĚNÍ KERAMZITU S OBSAHEM AZBESTU

Místo: Nad Opatovem 2140, Praha
 Zadavatel: Městská část Praha 11
 Zhotovitel: Společnost HT+A Opatov

Datum: 03.07.2022
 Projektant: DigTry Art Technology
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							295 656,36	
D	D1		ODSTRANĚNÍ STŘEŠNÍHO ASFALTOVÉHO SOUVRSTVÍ S OBSAHEM				295 656,36	
D	KPC1		Střecha 1NP				295 656,36	
1	K	R-C1003	KPC1 (1NP) Prostředky osobní ochrany pracovníka	kpl.	1,000	41 011,20	41 011,20	
	W		Poznámka k položce					
	W		Ochranná rouška FFP3, overal 4510, ochranné PVD					
	W		rukavice Výměna po 2 hod. práce, resp. po každém opuštění					
	W		KP (8x denní výměna x 2 dny)					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
2	K	R-C1004	KPC1 (1NP) Odstranění keramzitu	m2	187,620	534,00	100 189,08	
	W		Poznámka k položce					
	W		Vybourání 70mm izolační vrstvy z keramzitu obsahující azbest, enkapsulace vybouraného odpadu formou aplikace enkapsulačního přípravku FOSTER 3220					
	W		187,62		187,620			
	W		Součet		187,620			
3	K	R-C1009	KPC1 (1NP) Balení a dekontaminace obalů	m2	187,620	657,27	123 317,00	
	W		Poznámka k položce					
	W		Balení nebezpečných odpadů do neprodyšných obalů, dekontaminace obalů v dekontaminační propust					
	W		187,62		187,620			
	W		Součet		187,620			
4	K	R-C1011	KPC1 (1NP) Odvoz a likvidace odpadů s obsahem azbestu kat. 17 06 05	t	5,910	5 268,88	31 139,08	
	W		187,62*0,07*0,45		5,910			
	W		Součet		5,910			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba
Sandra - obálka budovy
Objekt:
9901 - Změnové listy
Soupis:
ZL 01 - ZMĚNOVÝ LIST 01
Uroveň 3:

ZMĚNA 1.4 - RÁMY VZT JEDNOTEK, PROSTUPY, DEMONTÁŽE VZT

KSO:
Místo: Nad Opatovem 2140, Praha

CC-CZ:
Datum: 03.07.2022

Zadavatel:
Městská část Praha 11

IC: 00231126
DIČ:

Zhotovitel:
Společnost HT+A Opatov

IC: 46678468/26089785
DIČ:

Projektant:
DigiTry Art Technologies s.r.o.

IC: 01930249
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 328 976,83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	328 976,83	21,00%	69 085,14
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 398 061,97

Projektant

Zpracovatel



Digitálně podepsal Ing. Patrik Bábinec
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-01930249,
o=DigiTry Art Technologies s.r.o., ou=,
cn=Ing. Patrik Bábinec, sn=Bábinec,
givenName=Patrik,
serialNumber=P571100, title=jednatel
společnosti
Datum: 2023.07.16 11:35:17 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Bc. Jaroslav
Postl, MPA

Digitálně podepsal Bc.
Jaroslav Postl, MPA
Datum: 2023.07.16 11:28:58
+02'00'



Digitálně podepsal
Ing. Milan Kožíšek
Datum: 2023.07.17
07:18:08 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sandra - obálka budovy
Objekt: 9901 - Změnové listy
Soupis: ZL 01 - ZMĚNOVÝ LIST 01
Uroveň 3:

ZMĚNA 1.4 - RÁMY VZT JEDNOTEK, PROSTUPY, DEMONTÁŽE VZT

Místo: Nad Opatovem 2140, Praha
Zadavatel: Městská část Praha 11
Zhotovitel: Společnost HT+A Opatov

Datum: 03.07.2022
Projektant: DigiTry Art
Zpracovatel: Technologies s r o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	328 976,83
34 - SO02-D.1.1K - Výměna střešní krytiny	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	182 498,00
728-7 - Vzduchotechnika C2	-41 177,46
97 - Prorážení otvoru a ostatní bourací práce	178 704,17
S - Presuny sutí	3 415,34
712 - Izolace střech (živičné krytiny)	5 536,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sandra - obálka budovy

Objekt:

9901 - Změnové listy

Soupis:

ZL 01 - ZMĚNOVÝ LIST 01

Uroveň 3

ZMĚNA 1.4 - RÁMY VZT JEDNOTEK, PROSTUPY, DEMONTÁŽE VZT

Místo:

Nad Opatovem 2140, Praha

Datum:

03.07.2022

Zadavatel:

Městská část Praha 11

Projektant:

DigiTry Art
Technologies s.r.o.

Zhotovitel:

Společnost HT+A Opatov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							328 976,83	
D	34		SO02-D.1.1K - Výměna střešní krytiny				0,00	
D	767		Konstrukce zámečnické				182 498,00	
2	K	R02	D+M Základového rámu pro vzduchotechnické jednotky na střeše C2	ks	1,000	100 653,00	100 653,00	
<i>Poznámka k položce: Dle výkresu Z11a, včetně spojovacího materiálu</i>								
1	K	R01	D+M Základového rámu pro vzduchotechnické jednotky na střeše C2	ks	1,000	81 845,00	81 845,00	
<i>Poznámka k položce: Dle výkresu Z10a, včetně spojovacího materiálu</i>								
D	728-7		Vzduchotechnika C2				-41 177,46	
5	K	751511806	Demontáž potrubí plech skupiny I s přírubou nebo bez příruby tl. plechu 0,8 mm do průřezu 0,79 m2	m	-43,000	401,86	-17 279,98	
<i>Poznámka k položce: Demontáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou nebo bez příruby tloušťky plechu 0,8 mm, průřezu přes 0,28 do 0,50 m2 Opatrně demontáž pro zpětnou montáž</i>								
6	K	751611841	Demontáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla nástřešní s výměnou vzduchu do 5 000 m3/h	kus	-2,000	9 591,14	-19 182,28	
<i>Poznámka k položce: Demontáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla nástřešní nástřešní s výměnou vzduchu do 5 000 m3/h Opatrně demontáž pro zpětnou montáž</i>								
7	K	751741811	Demontáž kompaktního chladiče - jednofázové napájení	kus	-2,000	2 357,60	-4 715,20	
<i>Poznámka k položce: Demontáž chladiče kompaktního, napájení jednofázové Opatrně demontáž pro zpětnou montáž</i>								
D	97		Prorážení otvoru a ostatní bourací práce				178 704,17	
16	K	977151122	Jádrové vrtly diamantovými korunkami do d 130 mm do stavebních materiálů	m	1,000	6 912,05	6 912,05	
<i>Prostupy elektro, Mar, UT 4*0,25</i>								
17	K	977151124	Jádrové vrtly diamantovými korunkami do d 180 mm do stavebních materiálů	m	17,000	9 930,49	168 818,33	
<i>Prostupy VZT (14+14+14+14+12)*0,25</i>								
9	K	977151125	Jádrové vrtly diamantovými korunkami do d 200 mm do stavebních materiálů	m	0,250	11 895,16	2 973,79	
<i>Odvětrání výtahové šachty 0,25*1</i>								
D	S		Presuny suti				3 415,34	
15	K	469973116	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,784	1 053,78	826,16	
<i>0,784</i>								
13	K	997013122	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v d 52 m s použitím mechanizace	t	0,784	1 768,20	1 386,27	
<i>0,25*0,061*0,061*3,14*4*2,400 0,25*0,076*0,076*3,14*68*2,400 0,25*0,091*0,091*3,14*1*2,400 Součet</i>								
14	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti zkd 10 m	t	0,784	355,43	278,66	
<i>0,784</i>								
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,784	534,03	418,68	
<i>0,784</i>								
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku zkd 1 km přes 1 km	t	14,896	33,94	505,57	
<i>14,896</i>								
D	712		Izolace střech (živičné krytiny)				5 536,78	
3	K	62852002	komínke střešní odvětrávací pro bitumenovou krytinu	kus	1,000	4 018,63	4 018,63	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	711767278	Izolace proti vodě opracování trubních prostupů folie s dotmelením na přírubu průměru do 200 mm	kus	1,000	1 518,15	1 518,15	

P

Poznámka k položce
prumer prostupu 75 mm - chrlic

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sandra - obálka budovy

Objekt:

9901 - Změnové listy

Soupis:

ZL 01 - ZMĚNOVÝ LIST 01

Uroveň 3:

ZMĚNA 1.5 - ZMĚNY SKLADEB SOUVRSTVÍ S OBSAHEM AZBESTU

KSO:

Místo:

Nad Opatovem 2

CC-CZ:

Datum:

03.07.2022

Zadavatel:

Městská část Praha 11

IC:

00231123

DIČ:

CZ00231126

Zhotovitel:

HOCHTIEF CZ a.s.

IC:

46678468

DIČ:

CZ46678468

Projektant:

DigiTry Art Technologies s.r.o.

IC:

01930249

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 999 842,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 999 842,77	21,00%	419 966,99
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 419 809,76

Projektant

Zpracovatel

Digitálně podepsal Ing. Patrik Babínek
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-01930249,
o=DigiTry Art Technologies s.r.o., ou=1,
cn=Ing. Patrik Babínek, sn=Babínek,
givenName=Patrik,
serialNumber=P571100, title=jednatel
společnosti
Datum: 2023.07.18 11:36:52 +02'00'

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Bc. Jaroslav
Postl, MPA

Digitálně podepsal Bc. Jaroslav
Postl, MPA
Datum: 2023.07.16 11:29:38
+02'00'



Digitálně podepsal
Ing. Milan Kožíšek
Datum: 2023.07.17
07:17:39 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sandra - obálka budovy
Objekt: 9901 - Změnové listy
Soupis: ZL 01 - ZMĚNOVÝ LIST 01
Uroveň 3:

ZMĚNA 1.5 - ZMĚNY SKLADEB SOUVRSTVÍ S OBSAHEM AZBESTU

Místo:	Nad Opatovem 2	Datum:	03.07.2022
Zadavatel:	Městská část Praha 11	Projektant:	DigyTry Art Technologies s r.o.
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem (CZK)
Náklady ze soupisu prací	1 999 842,77
96 - Bourání konstrukcí	136 352,86
HSV - HSV CELKEM	705 494,28
S - Presuny sutí	705 494,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sandra - obálka budovy
 Objekt: 9901 - Změnové listy
 Soupis: ZL 01 - ZMĚNOVÝ LIST 01
 Uroveň: 3

ZMĚNA 1.5 - ZMĚNY SKLADEB SOUVRSTVÍ S OBSAHEM AZBESTU

Místo: Nad Opatovem 2
 Zadavatel: Městská část Praha 11
 Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s.

Datum: 03.07.2022
 Projektant: DigyTry Art
 Technologie s r o
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						1 999 842,77		
1	K	R-A1003	KPA1 (20NP) Prostředky osobní ochrany pracovníka <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ochranné rouška FFP3, oversal 4510, ochranné PVD rukavice. Výměna po 2 hod. práce, resp. po každém opnutí KP (6x denní výměna, FFP3280CZK, OV4510,190CZK,PVD ruk. 75CZK)</i>	kpl.	1,000	46 826,40	46 826,40	
	P							
2	K	R-A1004	KPA1 (20NP) Vybourání asfaltových pásů s obsahem azbestu (2x 221,97m2) <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vybourání 2x 15mm asfaltových pásů obsahujících azbest, enkapsulace vybouraného odpadu</i>	m2	443,940	982,33	436 095,58	
	P							
3	K	R-A1008	KPA1 (20NP) Balení a dekontaminace obalů <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Balení nebezpečných odpadů do neprodyšných obalů, dekontaminace obalů v dekontamináční propusti</i>	m2	443,940	653,70	290 203,58	
	P							
4	K	R-A1010	KPA1 (20NP) Přesuny hmot (stavební výtah) <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Transport odpadů do přistaveného kontejneru na N odpady prostřednictvím stavebního výtahu</i>	t	8,780	6 429,81	56 453,73	
	P							
5	K	R-A1011	KPA1 (20NP) Odvoz a likvidace odpadů s obsahem azbestu kat. 17 06 05 <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Hydroizolace - azbestové pásy</i>	t	8,780	5 268,88	46 260,77	
	P							
6	K	R-A2003	KPA2 (21NP) Prostředky osobní ochrany pracovníka <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ochranné rouška FFP3, oversal 4510, ochranné PVD rukavice. Výměna po 2 hod. práce, resp. po každém opnutí KP (6x denní výměna)</i>	kpl.	1,000	23 413,20	23 413,20	
	P							
7	K	R-A2004	KPA2 (21NP) Vybourání asfaltových pásů s obsahem azbestu (2x 58,05 m2) <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vybourání 20 mm asfaltových pásů obsahujících azbest, vybourání 10mm asfaltových pásů, enkapsulace odpadu</i>	m2	116,100	982,33	114 048,51	
	P							
8	K	R-A2009	KPA2 (21NP) Balení a dekontaminace obalů <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Balení nebezpečných odpadů do neprodyšných obalů, dekontaminace obalů v dekontamináční propusti</i>	m2	116,100	657,27	76 309,05	
	P							
9	K	R-A2010	KPA2 (21NP) Přesuny hmot (stavební výtah) <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Transport odpadů do přistaveného kontejneru na N odpady na střední část A1 přes zřízení se středním výstupem a následně střešní A1 prostřednictvím stavebního výtahu</i>	t	1,161	6 429,81	7 465,01	
	P							
10	K	R-A2011	KPA2 (21NP) Odvoz a likvidace odpadů s obsahem azbestu <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Hydroizolace - azbestové pásy</i>	t	1,161	5 268,88	6 117,17	
	P							
11	K	R-A3003	KPA3 (22NP) Prostředky osobní ochrany pracovníka <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ochranné rouška FFP3, oversal 4510, ochranné PVD rukavice. Výměna po 2 hod. práce, resp. po každém opnutí KP (6x denní výměna)</i>	kpl.	1,000	11 706,60	11 706,60	
	P							
12	K	R-A3004	KPA3 (22NP) Vybourání asfaltových pásů s obsahem azbestu (2x 16,85m2) <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vybourání 20mm asfaltových pásů obsahujících azbest a vybourání 5mm živičné persolárny, enkapsulace odpadu</i>	m2	33,700	982,33	33 104,52	
	P							
13	K	R-A1007	KPA3 (22NP) Odstranění tepelné izolace - kaširovaného polystyrenu <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Balení nebezpečných odpadů do neprodyšných obalů, dekontaminace obalů v dekontamináční propusti</i>	m2	16,850	553,68	9 329,51	
	P							
14	K	R-A3009	KPA3 (22NP) Balení a dekontaminace obalů <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Balení nebezpečných odpadů do neprodyšných obalů, dekontaminace obalů v dekontamináční propusti</i>	m2	33,700	657,27	22 150,00	
	P							
15	K	R-A3010	KPA3 (22NP) Přesuny hmot (stavební výtah) <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Transport odpadů do přistaveného kontejneru na N odpady přes lešedářský sestup na střešní A4 a dále prostřednictvím stavebního výtahu</i>	t	0,674	6 429,81	4 333,69	
	P							
25	K	R-A3005	KPA3 (22NP) Vybourání 24mm záklonu - dřevěné bednění <i>Poznámka k položce: Odstranění zbytků azbestu z dřevěného bednění, vybourání a průběžná aplikace enkapsulačního přípravku přípravkem FOSTER 3280</i>	m2	-16,850	957,33	-16 131,01	
	P							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	R-A3006	KPA3 (22NP) Odstranění tepelné izolace - skleněná vata s povrchovou úpravou z papíru	m2	-16,850	765,87	-13 241,91	
P <i>Poznámka k položce</i> Odstranění tepelné izolace - skleněné vaty s povrchovou úpravou z papíru za provádění průběžné enkapsulace přípravkem FOSTER 3280								
18	K	R-A3011	KPA3 (22NP) Odvoz a likvidace odpadů s obsahem azbestu kat. 17 06 05	t	0,874	5 268,88	3 551,23	
P <i>Poznámka k položce</i> Poznámka k položce: Hydroizolace - asfaltové pásy								
D 96			Bourání konstrukcí				136 352,86	
18	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	17,976	3 554,26	63 891,38	
	vv		Střecha A1					
	vv		221,97*0,06		13,318			
	vv		Střecha A2					
	vv		55,1686*0,06		3,310			
	vv		Střecha A3					
	vv		16,85*0,08		1,348			
	vv		Součet		17,976			
27	K	965082941	Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm	m3	58,798	1 232,38	72 461,48	
	vv		Střecha A1					
	vv		221,97*0,2		44,394			
	vv		Střecha A2					
	vv		55,1686*0,2		11,034			
	vv		Střecha A3					
	vv		16,85*0,2		3,370			
	vv		Součet		58,798			
D HSV			HSV CELKEM				705 494,28	
D S			Presuny sutí				705 494,28	
19	K	489973116	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	144,896	1 053,78	152 688,51	
	vv		Hmotnost mazanina					
	vv		2,500*17,976		44,940			
	vv		Hmotnost kamenivo					
	vv		1,7*(293,989*0,2)		99,956			
	vv		Součet		144,896			
20	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí zkd 10 m	t	144,896	355,43	51 500,39	
	vv		Hmotnost mazanina					
	vv		2,500*17,976		44,940			
	vv		Hmotnost kamenivo					
	vv		1,7*(293,989*0,2)		99,956			
	vv		Součet		144,896			
21	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	144,896	534,03	77 378,81	
	vv		Hmotnost mazanina					
	vv		2,500*17,976		44,940			
	vv		Hmotnost kamenivo					
	vv		1,7*(293,989*0,2)		99,956			
	vv		Součet		144,896			
22	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku zkd 1 km přes 1 km	t	2 753,024	33,94	93 437,63	
	vv		Hmotnost mazanina					
	vv		2,500*17,976		44,940			
	vv		Hmotnost kamenivo					
	vv		1,7*(293,989*0,2)		99,956			
	vv		Součet		144,896			
	vv		144,896*19		2 753,024			
23	K	997211111	Svislá doprava sutí na v 3,5 m	t	144,896	355,43	51 500,39	
	vv		Hmotnost mazanina					
	vv		2,500*17,976		44,940			
	vv		Hmotnost kamenivo					
	vv		1,7*(293,989*0,2)		99,956			
	vv		Součet		144,896			
24	K	997211119	Příplatek zkd 3,5 m výšky u svislé dopravy sutí	t	3 187,712	87,52	278 988,55	
	vv		Hmotnost mazanina					
	vv		2,500*17,976		44,940			
	vv		Hmotnost kamenivo					
	vv		1,7*(293,989*0,2)		99,956			
	vv		Součet		144,896			
	vv		144,896*22		3 187,712			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba:

Sandra - obálka budovy

Objekt:

9901 - Změnové listy

Soupis:

ZL 01 - ZMĚNOVÝ LIST 01

Uroveň 3:

ZMĚNA 1.6 - ODSTRANĚNÍ AZBESTU Z ATIK

KSO:

Místo:

Nad Opatovem 2

CC-CZ:

Datum:

03.07.2022

Zadavatel:

Městská část Praha 11

IČ:

00231123

DIČ:

CZ00231126

Zhotovitel:

HOCHTIEF CZ a.s.

IČ:

48678468

DIČ:

CZ48678468

Projektant:

DigTry Art Technologies s.r.o.

IČ:

01930249

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

629 980,03

DPH základní

Základ daně

629 980,03

Sazba daně

21,00%

Výše daně

132 295,81

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

762 275,84

Projektant

Zpracovatel



Digitálně podepsal Ing. Patrik Babínek
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-01930249,
o=DigTry Art Technologies s.r.o., ou=I,
cn=Ing. Patrik Babínek, sn=Babínek,
givenName=Patrik,
serialNumber=P571100, title=jednatel
společnosti
Datum: 2023.07.18 11:37:22 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Bc. Jaroslav
Postl, MPA

Digitálně podepsal Bc.
Jaroslav Postl, MPA
Datum: 2023.07.16 11:30:28
+02'00'



HOCHTIEF

Digitálně podepsal
Ing. Milan Kožíšek
Datum: 2023.07.17
07:15:56 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Sandra - obálka budovy

Objekt

9901 - Změnové listy

Soupis

ZL 01 - ZMĚNOVÝ LIST 01

Uroveň 3:

ZMĚNA 1.6 - ODSTRANĚNÍ AZBESTU Z ATIK

Místo

Nad Opatovem 2

Datum

03.07.2022

Zadavatel

Městská část Praha 11

Projektant

DigyTry Art
Technologies s r o

Zhotovitel

HOCHTIEF CZ a. s

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

629 980,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sandra - obálka budovy

Objekt: 9901 - Změnové listy

Soupis: ZL 01 - ZMĚNOVÝ LIST 01

Uroveň 3: ZMĚNA 1.8 - ODSTRANĚNÍ AZBESTU Z ATIK

Místo: Nad Opatovem 2

Datum: 03.07.2022

Zadavatel: Městská část Praha 11

Projektant: DigiTry Art Technologies s.r.o.

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

629 980,03

1	K	R-A1003	KPA1 (20NP) Prostředky osobní ochrany pracovníka <i>Poznámka k položce: Ochranné rouško FFP3, overal 4510, ochranné PVD rukavice. Výměna po 2 hod. práce, resp. po každém opuštění KP (ka denní výměna, FFP320CZK, OV4510, 190CZK, PVD ruk. 75CZK)</i>	kpl.	1,000	21 519,38	21 519,38	
	P		<i>Poznámka k položce: Vybourání 8mm asfaltových pásů obsahujících azbest, enkapsulace vybouraného odpadu a stávajícího střešního souvrství. Řezání na pásy do čtverců bude probíhat ze soustavné aplikace enkapsulačního přípravku</i>					
2	K	R-A1004	KPA1 (20NP) Vybourání asfaltových pásů s obsahem azbestu <i>Poznámka k položce: Vybourání 8mm asfaltových pásů obsahujících azbest, enkapsulace vybouraného odpadu a stávajícího střešního souvrství. Řezání na pásy do čtverců bude probíhat ze soustavné aplikace enkapsulačního přípravku</i>	m2	26,050	982,33	25 589,70	
	P		<i>Poznámka k položce: Po odstranění střešního souvrství se provede sanace železobetonového stropního panelu vysokým vysavačem třídy H14 a enkapsulace přípravkem FOSTER 3280</i>					
3	K	R-A1014	KPA1 (20NP) Sanace železobetonového stropního panelu <i>Poznámka k položce: Po odstranění střešního souvrství se provede sanace železobetonového stropního panelu vysokým vysavačem třídy H14 a enkapsulace přípravkem FOSTER 3280</i>	m2	26,050	928,75	24 193,94	
	P		<i>Poznámka k položce: Po odstranění střešního souvrství se provede sanace železobetonového stropního panelu vysokým vysavačem třídy H14 a enkapsulace přípravkem FOSTER 3280</i>					
4	K	R-A1009	KPA1 (20NP) Balení a dekontaminace obalů <i>Poznámka k položce: Balení nebezpečných odpadů do neprodyšných obalů, dekontaminace obalů v dekontaminační propusti</i>	m2	26,050	653,70	17 028,89	
	P		<i>Poznámka k položce: Balení nebezpečných odpadů do neprodyšných obalů, dekontaminace obalů v dekontaminační propusti</i>					
5	K	R-A1010	KPA1 (20NP) Přesuny hmot (stavební výtah) <i>Poznámka k položce: Transport odpadů do přistaveného kontejneru na H odpady prostřednictvím stávajícího výtahu</i>	t	0,130	6 429,81	835,88	
	P		<i>Poznámka k položce: Transport odpadů do přistaveného kontejneru na H odpady prostřednictvím stávajícího výtahu</i>					
6	K	R-A1011	KPA1 (20NP) Odvoz a likvidace odpadů s obsahem azbestu kal. 17 06 05 <i>Poznámka k položce: Odvoz a likvidace odpadů s obsahem azbestu kal. 17 06 05</i>	t	0,130	5 268,88	684,95	
	P		<i>Poznámka k položce: Odvoz a likvidace odpadů s obsahem azbestu kal. 17 06 05</i>					
7	K	R-A2003	KPA2 (21NP) Prostředky osobní ochrany pracovníka <i>Poznámka k položce: Ochranné rouško FFP3, overal 4510, ochranné PVD rukavice. Výměna po 2 hod. práce, resp. po každém opuštění KP (ka denní výměna)</i>	kpl.	1,000	12 370,69	12 370,69	
	P		<i>Poznámka k položce: Ochranné rouško FFP3, overal 4510, ochranné PVD rukavice. Výměna po 2 hod. práce, resp. po každém opuštění KP (ka denní výměna)</i>					
8	K	R-A2004	KPA2 (21NP) Vybourání asfaltových pásů s obsahem azbestu <i>Poznámka k položce: Vybourání 8mm asfaltových pásů obsahujících azbest, enkapsulace vybouraného odpadu a stávajícího střešního souvrství. Řezání na pásy do čtverců bude probíhat ze soustavné aplikace enkapsulačního přípravku</i>	m2	12,570	982,33	12 347,89	
	P		<i>Poznámka k položce: Vybourání 8mm asfaltových pásů obsahujících azbest, enkapsulace vybouraného odpadu a stávajícího střešního souvrství. Řezání na pásy do čtverců bude probíhat ze soustavné aplikace enkapsulačního přípravku</i>					
9	K	R-A2008	KPA2 (21NP) Sanace železobetonového stropního panelu <i>Poznámka k položce: Po odstranění střešního souvrství se provede sanace železobetonového stropního panelu vysokým vysavačem třídy H14 a enkapsulace přípravkem FOSTER 3280</i>	m2	12,570	928,75	11 674,39	
	P		<i>Poznámka k položce: Po odstranění střešního souvrství se provede sanace železobetonového stropního panelu vysokým vysavačem třídy H14 a enkapsulace přípravkem FOSTER 3280</i>					
10	K	R-A2009	KPA2 (21NP) Balení a dekontaminace obalů <i>Poznámka k položce: Balení nebezpečných odpadů do neprodyšných obalů, dekontaminace obalů v dekontaminační propusti</i>	m2	12,570	657,27	8 261,88	
	P		<i>Poznámka k položce: Balení nebezpečných odpadů do neprodyšných obalů, dekontaminace obalů v dekontaminační propusti</i>					
11	K	R-A2010	KPA2 (21NP) Přesuny hmot (stavební výtah) <i>Poznámka k položce: Transport odpadů do přistaveného kontejneru na H odpady prostřednictvím stávajícího výtahu</i>	t	0,062	6 429,81	398,65	
	P		<i>Poznámka k položce: Transport odpadů do přistaveného kontejneru na H odpady prostřednictvím stávajícího výtahu</i>					
12	K	R-A2011	KPA2 (21NP) Odvoz a likvidace odpadů s obsahem azbestu <i>Poznámka k položce: Odvoz a likvidace odpadů s obsahem azbestu kal. 17 06 05</i>	t	0,062	5 268,88	326,67	
	P		<i>Poznámka k položce: Odvoz a likvidace odpadů s obsahem azbestu kal. 17 06 05</i>					
13	K	R-A3003	KPA3 (22NP) Prostředky osobní ochrany pracovníka <i>Poznámka k položce: Ochranné rouško FFP3, overal 4510, ochranné PVD rukavice. Výměna po 2 hod. práce, resp. po každém opuštění KP (ka denní výměna)</i>	kpl.	1,000	6 291,85	6 291,85	
	P		<i>Poznámka k položce: Ochranné rouško FFP3, overal 4510, ochranné PVD rukavice. Výměna po 2 hod. práce, resp. po každém opuštění KP (ka denní výměna)</i>					
14	K	R-A3004	KPA3 (22NP) Vybourání asfaltových pásů s obsahem azbestu <i>Poznámka k položce: Vybourání 8mm asfaltových pásů obsahujících azbest, enkapsulace vybouraného odpadu a stávajícího střešního souvrství. Řezání na pásy do čtverců bude probíhat ze soustavné aplikace enkapsulačního přípravku FOSTER 3280</i>	m2	9,200	982,33	9 037,44	
	P		<i>Poznámka k položce: Vybourání 8mm asfaltových pásů obsahujících azbest, enkapsulace vybouraného odpadu a stávajícího střešního souvrství. Řezání na pásy do čtverců bude probíhat ze soustavné aplikace enkapsulačního přípravku FOSTER 3280</i>					
15	K	R-A3007	KPA3 (22NP) Sanace železobetonového stropního panelu <i>Poznámka k položce: Po odstranění střešního souvrství se provede sanace železobetonového stropního panelu vysokým vysavačem třídy H14 a enkapsulace přípravkem FOSTER 3280</i>	m2	9,200	928,75	8 544,50	
	P		<i>Poznámka k položce: Po odstranění střešního souvrství se provede sanace železobetonového stropního panelu vysokým vysavačem třídy H14 a enkapsulace přípravkem FOSTER 3280</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Pozměnka k položce</i> <i>Pozměnka k položce Po odstranění střešního souvrství se provede sanace železobetonového stropního panelu vyšším výsavačím třídy H14 a enkapsulace příprvkem FOSTER 3280</i>					
16	K	R-A3009	KPA3 (22NP) Balení a dekontaminace obalů	m2	9,200	657,27	6 046,88	
P			<i>Pozměnka k položce</i> <i>Pozměnka k položce Balení nebezpečných odpadů do neprodyšných obalů, dekontaminace obalů v dekontaminační propusti</i>					
17	K	R-A3010	KPA3 (22NP) Přesuny hmot (stavební výtah)	t	0,045	6 429,81	289,34	
P			<i>Pozměnka k položce</i> <i>Pozměnka k položce Transport odpadů do přistavního kontajneru na N odpady přes lešení s výstupem na střešní A4 a dále prostřednictvím stavebního výtahu</i>					
18	K	R-A3011	KPA3 (22NP) Odvoz a likvidace odpadů s obsahem azbestu kat. 17 06 05	t	0,045	5 268,88	237,10	
P			<i>Pozměnka k položce</i> <i>Pozměnka k položce Hydroizolace - asfaltové pásy</i>					
19	K	R-A4003	KPA4 (20NP) Prostředky osobní ochrany pracovníka	kpl	1,000	22 181,68	22 181,68	
P			<i>Pozměnka k položce</i> <i>Pozměnka k položce Ochranná rouška FFPP3, oversized 4510, ochranná PVD rukavice Výměna po 2 hod práce, resp po každém opuštění KP (1x denní výměna)</i>					
20	K	R-A4004	KPA4 (20NP) Vybourání asfaltových pásů s obsahem azbestu	m2	28,460	982,33	27 957,11	
P			<i>Pozměnka k položce</i> <i>Pozměnka k položce Vybourání 8mm asfaltových pásů obsahujících azbest, enkapsulace vybouraného odpadu a stávajícího střešního souvrství Řešení na pásy do čtverců bude probíhat za soustavné aplikace enkapsulačního přípravku FOSTER 3280</i>					
21	K	R-A4007	KPA4 (20NP) Sanace železobetonového stropního panelu	m2	28,460	928,75	26 432,23	
P			<i>Pozměnka k položce</i> <i>Pozměnka k položce Po odstranění střešního souvrství se provede sanace železobetonového stropního panelu vyšším výsavačím třídy H14 a enkapsulace příprvkem FOSTER 3280</i>					
22	K	R-A4009	KPA4 (20NP) Balení a dekontaminace obalů	m2	28,480	657,27	18 705,90	
P			<i>Pozměnka k položce</i> <i>Pozměnka k položce Balení nebezpečných odpadů do neprodyšných obalů, dekontaminace obalů v dekontaminační propusti</i>					
23	K	R-A4010	KPA4 (20NP) Přesuny hmot (stavební výtah)	t	0,140	6 429,81	900,17	
P			<i>Pozměnka k položce</i> <i>Pozměnka k položce Transport odpadů do přistavního kontajneru na N odpady prostřednictvím stavebního výtahu zřízeného k objektu A4</i>					
24	K	R-A4011	KPA4 (20NP) Odvoz a likvidace odpadů s obsahem azbestu kat. 17 06 05	t	0,140	5 268,88	737,64	
P			<i>Pozměnka k položce</i> <i>Pozměnka k položce Hydroizolace - asfaltové pásy</i>					
25	K	R-B1003	KPB1 (1NP) Prostředky osobní ochrany pracovníka	kpl	1,000	25 407,26	25 407,26	
P			<i>Pozměnka k položce</i> <i>Pozměnka k položce Ochranná rouška FFPP3, oversized 4510, ochranné PVD rukavice Výměna po 2 hod práce, resp po každém opuštění KP (1x denní výměna)</i>					
26	K	R-B1004	KPB1 (1NP) Vybourání asfaltových pásů s obsahem azbestu	m2	39,570	982,33	38 870,80	
P			<i>Pozměnka k položce</i> <i>Pozměnka k položce Vybourání 8mm asfaltových pásů obsahujících azbest, enkapsulace vybouraného odpadu a stávajícího střešního souvrství Řešení na pásy do čtverců bude probíhat za soustavné aplikace enkapsulačního přípravku FOSTER 3280</i>					
27	K	R-B1007	KPB1 (1NP) Sanace železobetonového stropního panelu	m2	39,570	928,75	36 750,64	
P			<i>Pozměnka k položce</i> <i>Pozměnka k položce Po odstranění střešního souvrství se provede sanace železobetonového stropního panelu vyšším výsavačím třídy H14 a enkapsulace příprvkem FOSTER 3280</i>					
28	K	R-B1009	KPB1 (1NP) Balení a dekontaminace obalů	m2	39,570	657,27	26 008,17	
P			<i>Pozměnka k položce</i> <i>Pozměnka k položce Balení nebezpečných odpadů do neprodyšných obalů, dekontaminace obalů v dekontaminační propusti</i>					
29	K	R-B1010	KPB1 (1NP) Přesuny hmot (použití autojeřábu)	soubor	1,000	1 465,50	1 465,50	
P			<i>Pozměnka k položce</i> <i>Pozměnka k položce Transport odpadů do přistavního kontajneru na N odpady prostřednictvím stavebního výtahu zřízeného k objektu A4</i>					
30	K	R-B1011	KPB1 (1NP) Odvoz a likvidace odpadů s obsahem azbestu kat. 17 06 05	t	0,197	5 268,88	1 037,97	
P			<i>Pozměnka k položce</i> <i>Pozměnka k položce Hydroizolace - asfaltové pásy</i>					
31	K	R-C1003	KPC1 (1NP) Prostředky osobní ochrany pracovníka	kpl	1,000	18 744,88	18 744,88	
P			<i>Pozměnka k položce</i> <i>Pozměnka k položce Ochranná rouška FFPP3, oversized 4510, ochranné PVD rukavice Výměna po 2 hod práce, resp po každém opuštění KP (1x denní výměna)</i>					
32	K	R-C1004	KPC1 (1NP) Vybourání asfaltových pásů s obsahem azbestu	m2	23,680	982,33	23 261,57	
P			<i>Pozměnka k položce</i> <i>Pozměnka k položce Vybourání 8mm asfaltových pásů obsahujících azbest, enkapsulace vybouraného odpadu a stávajícího střešního souvrství Řešení na pásy do čtverců bude probíhat za soustavné aplikace enkapsulačního přípravku FOSTER 3280</i>					
33	K	R-C1007	KPC1 (1NP) Sanace železobetonového stropního panelu	m2	23,680	928,75	21 992,80	
P			<i>Pozměnka k položce</i> <i>Pozměnka k položce Po odstranění střešního souvrství se provede sanace železobetonového stropního panelu vyšším výsavačím třídy H14 a enkapsulace příprvkem FOSTER 3280</i>					
34	K	R-C1009	KPC1 (1NP) Balení a dekontaminace obalů	m2	23,680	657,27	15 564,15	
P			<i>Pozměnka k položce</i> <i>Pozměnka k položce Balení nebezpečných odpadů do neprodyšných obalů, dekontaminace obalů v dekontaminační propusti</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	R-C1010	KPC1 (1NP) Přesuny hmot (použití autojeřábu)	soubor	1,000	893,28	893,28	
P Poznámka k položce Poznámka k položce: Transport odpadů do přístavního kontejneru na H odpady prostřednictvím stavěného výtahu zřízeného k objektu A4								
36	K	R-C1011	KPC1 (1NP) Odvoz a likvidace odpadů s obsahem azbestu kat. 17 06 05	t	0,120	5 268,88	632,27	
P Poznámka k položce Poznámka k položce: Hydroizolace - asfaltové pásy								
37	K	R-C2003	KPC2 (2NP) Prostředky osobní ochrany pracovníka	kpl.	1,000	26 354,17	26 354,17	
P Poznámka k položce Poznámka k položce: Ochranné rouško FFP3, overal 4510, ochranné PVD rukavice. Výměna po 2 hod. práce, resp. po každém opotřebení KP (8x denní výměna)								
38	K	R-C2004	KPC2 (2NP) Vybourání asfaltových pásů s obsahem azbestu	m2	49,550	982,33	48 674,45	
P Poznámka k položce Poznámka k položce: Vybourání 6mm asfaltových pásů obsahujících azbest, enkapsulace vybouraného odpadu a stávajícího střešního souvratví. Řezání na pásy do čtverců bude probíhat ze soustavné aplikace enkapsulačního přípravku FOSTER 3280								
39	K	R-C2007	KPC2 (2NP) Sanace železobetonového stropního panelu	m2	49,550	928,75	46 019,56	
P Poznámka k položce Poznámka k položce: Po odstranění střešního souvratví se provede sanace železobetonového stropního panelu výsledím vysaveči třídy H14 a enkapsulace přípravkem FOSTER 3280								
40	K	R-C2009	KPC2 (2NP) Balení a dekontaminace obalů	m2	49,550	657,27	32 567,73	
P Poznámka k položce Poznámka k položce: Balení nebezpečných odpadů do neprodávajících obalů, dekontaminace obalů v dekontaminační propustí								
41	K	R-C2010	KPC2 (2NP) Přesuny hmot (použití autojeřábu)	soubor	1,000	1 838,67	1 838,67	
P Poznámka k položce Poznámka k položce: Transport odpadů do přístavního kontejneru na H odpady prostřednictvím stavěného výtahu zřízeného k objektu A4								
42	K	R-C2011	KPC2 (2NP) Odvoz a likvidace odpadů s obsahem azbestu kat. 17 06 05	t	0,247	5 268,88	1 301,41	
P Poznámka k položce Poznámka k položce: Hydroizolace - asfaltové pásy								

SANDRA - ETAPA II.

č. dodatku	č. řádku	popis	odst. 5 písm. c)				odst. 6 písm. a)				odst. 7 písm. c)			
			přípočet	odpočet	rozšíř.	rozšíř.	přípočet	odpočet	rozšíř.	rozšíř.	přípočet	odpočet	rozšíř.	rozšíř.
1	001.1	likvidace převedeného objektu	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	201 795,69 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
	001.2	potrubní rozvody mezi PS a objekty	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	201 795,69 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
	001.3	odstranění karambitu s obsahem	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	295 656,36 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
	001.4	řádky VZT a prostory na čističi CZ	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	370 154,29 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
	001.5	změna skladby soustavy s obsahem	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	41 177,46 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
	001.6	odstranění arbuřtu z sítí	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	867 606,34 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM			0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	2 085 577,49 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
TOTAL 5 + 6			0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	2 085 577,49 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
2	001.1	likvidace převedeného objektu	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	201 795,69 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
	001.2	potrubní rozvody mezi PS a objekty	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	201 795,69 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
	001.3	odstranění karambitu s obsahem	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	295 656,36 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
	001.4	řádky VZT a prostory na čističi CZ	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	370 154,29 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
	001.5	změna skladby soustavy s obsahem	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	41 177,46 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
	001.6	odstranění arbuřtu z sítí	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	867 606,34 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM			0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	2 085 577,49 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
TOTAL 5 + 6			0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	2 085 577,49 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
3	001.1	likvidace převedeného objektu	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	201 795,69 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
	001.2	potrubní rozvody mezi PS a objekty	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	201 795,69 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
	001.3	odstranění karambitu s obsahem	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	295 656,36 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
	001.4	řádky VZT a prostory na čističi CZ	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	370 154,29 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
	001.5	změna skladby soustavy s obsahem	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	41 177,46 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
	001.6	odstranění arbuřtu z sítí	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	867 606,34 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM			0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	2 085 577,49 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
TOTAL 5 + 6			0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	2 085 577,49 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
4	001.1	likvidace převedeného objektu	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	201 795,69 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
	001.2	potrubní rozvody mezi PS a objekty	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	201 795,69 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
	001.3	odstranění karambitu s obsahem	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	295 656,36 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
	001.4	řádky VZT a prostory na čističi CZ	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	370 154,29 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
	001.5	změna skladby soustavy s obsahem	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	41 177,46 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
	001.6	odstranění arbuřtu z sítí	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	867 606,34 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM			0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	2 085 577,49 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
TOTAL 5 + 6			0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	2 085 577,49 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
5	001.1	likvidace převedeného objektu	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	201 795,69 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
	001.2	potrubní rozvody mezi PS a objekty	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	201 795,69 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
	001.3	odstranění karambitu s obsahem	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	295 656,36 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
	001.4	řádky VZT a prostory na čističi CZ	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	370 154,29 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
	001.5	změna skladby soustavy s obsahem	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	41 177,46 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
	001.6	odstranění arbuřtu z sítí	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	867 606,34 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM			0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	2 085 577,49 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
TOTAL 5 + 6			0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	2 085 577,49 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
6	001.1	likvidace převedeného objektu	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	201 795,69 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
	001.2	potrubní rozvody mezi PS a objekty	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	201 795,69 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
	001.3	odstranění karambitu s obsahem	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	295 656,36 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
	001.4	řádky VZT a prostory na čističi CZ	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	370 154,29 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
	001.5	změna skladby soustavy s obsahem	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	41 177,46 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
	001.6	odstranění arbuřtu z sítí	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	867 606,34 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM			0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	2 085 577,49 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
TOTAL 5 + 6			0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	2 085 577,49 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč

STAV K:

30.07.2023

	přípočet (P)	odpočet (O)	P + O (absolutní hodnota změny)	započet změnových listů (P-O)	30%	73 762 905,30 Kč
Odst. 5	867 606,34 Kč	41 177,46 Kč	908 783,80 Kč	826 428,88 Kč	0,34	
Odst. 6	2 659 195,72 Kč	3 692 152,09 Kč	6 351 347,81 Kč	-1 032 956,37 Kč	-0,42	
Odst. 7	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-208 577,49 Kč	-0,00	-208 577,49 Kč
Odst. 4	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		15%	31 681 452,05 Kč
Odst. 3	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00	-31 681 452,05 Kč
TOTAL	3 526 802,06 Kč	3 733 325,55 Kč	7 260 123,61 Kč			

