

Změnový list č. 1 ze dne 2.8.2023

Název stavby:	4. ZŠ V- Talicha, Most - oprava elektroinstalace		
Číslo smluvního vztahu:	52/2/2023		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most	KARSCH ELEKTRO s.r.o.		
Radniční 1/2	Mostecká 1973		
434 01 Most	431 11 Jirkov		
IČO: 00266094	IČO: 27310159		
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu XII smlouvy o dílo. Změna se týká ceny díla.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
1) V PD je navrženo umístění nových zásuvek na stávajících místech jako měla stará elektroinstalace.			
2) V PD je navržena výměna kompletní elektroinstalace, včetně nových přívodních kabelů ke stávajícím rozvaděčům.			
<u>Nové řešení:</u>			
1) Protože stávající umístění a počet zásuvek je nevyhovující, bylo ze zástupci školy dohodnuto nové umístění a navýšení počtu zásuvek, tak aby to vyhovovalo potřebám školy.			
2) Protože výkaz výměr, který byl součástí výběrového řízení neobsahuje přívodní kabely ke stávajícím rozvaděčům, musí být dopočítány včetně nosných prvků a montáže.			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
1) Navýšení počtu zásuvek je z důvodu požadavku školy, aby to vyhovovalo rozmístěním zařízení v kancelářích a kabinetech.			
2) Rozdíl kabeláže byl způsoben nesprávným výkazem projektanta, rozdíl byl zjištěn až při realizaci.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	1 397 048,56 Kč
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	1 690 428,75 Kč
Ponížení /navýšení ceny díla bez DPH:	126 319,00 Kč
Ponížení /navýšení ceny díla vč. DPH:	152 845,99 Kč
Nová cena díla bez DPH:	1 523 367,56 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	1 843 274,74 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	20.08.2023
Nový termín dokončení díla:	25.08.2023

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 4.8.2023

Podpis: [REDACTED]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 4.8.2023

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 4.8.2023

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): -----

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): **Ing. Marek Hrvol**

Datum: 4.8.2023

Podpis: [REDACTED]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 4.8.2023

Podpis: [REDACTED]

Příloha změnového listu: Rozpočet

--- Dodávka a montáž vyhrazených elektrických zařízení do 1000 V, MaR a strojní údržba ---



KARSCH
ELEKTRO

KARSCH ELEKTRO s.r.o.
Mostecká 1973, 431 11 Jirkov
mob.: +420 777 553 222
IČ: 27310159; DIČ: CZ 27310159
www.karsch-elektro.cz;
e-mail: karsch@karsch-elektro.cz


Statutární město Most
Radniční 1/2
Most
434 69

Cenová nabídka č.CNT230268.1 - Město Most - část 1 - 4. ZŠ V. Talicha, Most - oprava elektroinstalace - změnový list č.1

Rekapitulace	ks/m	cena za jednotku	cena celkem
D1.4 - Elektroinstalace	1	1 397 048,56 Kč	1 397 048,56 Kč
ZL č.1	1	126 319,00 Kč	126 319,00 Kč
celkem			1 523 367,56 Kč

celkem bez DPH			1 523 367,56 Kč
DPH 21%	21		319 907,19 Kč
Cena celkem s DPH.			1 843 274,75 Kč

V Jirkově dne 1.8.2023



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba
IMPORT

Objekt
D1.4 - Elektroinstalace

KSO: Místo: CC-CZ Datum:

Zadavatel: IČ: DIČ:

Uchazeč: IČ: 0
0 DIČ: 273 10 159

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 126 319,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
zakl. přenesena	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesena	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 126 319,00

Projektant: Zpracovatel:

Datum a podpis: Razítko: Datum a podpis: Razítko:

Objednavatel: Uchazeč:

Datum a podpis: Razítko: Datum a podpis: Razítko:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba
IMPORT

Objekt
D1.4 - Elektroinstalace

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: 0 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	126 319,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	92 619,00
R10 - Úprava rozvaděče R10	7 000,00
46-M - Stavební a zemní práce při extr.mont.pracích	2 700,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	24 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba

IMPORT

Objekt

D1.4 - Elektroinstalace

Místo

Datum

Zadavatel

Projektant

Uchazeč

0

Zuradovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							126 319,00	
D		741	Elektroinstalace - silnoprúd				92 619,00	
11	K	741112071	Montáž krabice přístrojová lištová plast jednoduchá	kus	7,000	60,00	420,00	CS ÚRS 2023 01
12	M	34571476	krabice lištová PVC přístrojová čtvercová 80x80mm hluboká	kus	7,000	29,00	203,00	CS ÚRS 2023 01
13	K	741112072	Montáž krabice přístrojová lištová plastová dvojité	kus	14,000	80,00	1 120,00	CS ÚRS 2023 01
14	M	34571477	krabice lištová PVC přístrojová obdélníková 160x80mm dvojnásobná	kus	14,000	32,00	448,00	CS ÚRS 2023 01
19	K	741313004	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná šikmá se zapojením vodičů	kus	14,000	100,00	1 400,00	CS ÚRS 2023 01
20	M	34555242	zásuvka zápusťná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, bezšroubové svorky	kus	14,000	202,00	2 828,00	CS ÚRS 2023 01
32	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	80,000	60,00	4 800,00	CS ÚRS 2023 01
33	M	8595057656437	Lišta LHD 40x20 HF vkladací bezh.bílá 2m	M	80,000	196,00	15 680,00	
34	K	741110512	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky přes 60 do 120 mm s víčkem	m	40,000	80,00	3 200,00	CS ÚRS 2023 01
35	M	8595057691278	Kanál EKD 80X40HF HD vč. víka bílá 2m	M	40,000	365,00	14 600,00	
41	M	34111124	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm ²	m	100,000	40,00	4 000,00	CS ÚRS 2023 01
42	K	210812061	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 5x1,5 až 2,5 mm ² (např. CYKY) bez ukončení uložení volně nebo v liště	m	100,000	50,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 01
			Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 5x6 mm ² (např. CYKY) bez ukončení uložení volně nebo v liště	m	130,000	98,00	12 740,00	
			kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x6mm ²	m	130,000	186,00	24 180,00	
48	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 01
D		R10	Úprava rozvaděče R10				7 000,00	
56	M	R10PM	Podružný materiál	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
57	K	R10MO	Montáže a protokoly	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
D		46-M	Stavební a zemní práce při extr.mont.pracích				2 700,00	
74	K	468081112	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu z lehkých betonů pl do 0,09 m ² tl přes 15 do 30 cm	kus	18,000	150,00	2 700,00	CS ÚRS 2023 01
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				24 000,00	
77	M	141R00	Přirážka za podružný materiál	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
78	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 01
80	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 01
83	K	202R00	Zednické výpomoci	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
84	K	00R00	Likvidace odpadu, odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku,	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	