

## Změnový list č. 1 ze dne 14. 8. 2023

Název stavby:	7. Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace - výměna osvětlení (chodby, tělocvičny, kanceláře, toalety)		
Číslo smluvního vztahu:	122/2/2023		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Statutární město Most Radniční 1/2 434 01 Most IČO: 00266094		Zhotovitel: DUATEC CZ s.r.o. Klicperova 393/10 415 01 Teplice, IČ: 49097997
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu XII smlouvy o dílo. Změna se týká ceny díla.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
1) Ve studii proveditelnosti nebyly vyznačeny svítidla, obsahující EM moduly a baterie (upravené zářivky o nouzový obvod) - dle konzultace s projektantem bylo upřesněno, že původní pasporty tato svítidla neobsahovala a při fyzické obhlídce nebylo zřejmé, že se jedná o takto vybavená svítidla (u některých poškozené EM moduly)			
2) Ve VV nebyla požadována výměna 3x starých svítidel v suterénu školy, na které se narazilo až při realizaci zakázky, doporučujeme výměnu těchto 3 zastaralých kusů z důvodu energetické náročnosti. Zároveň se provedlo přesunutí vypínače na žádost školy.			
3) Při demontáži původních svítidel bylo zjištěno, že svítidla stávající nejsou standardně přisazena ke stropu, tudíž se těmito světly odhalily konstrukční otvory ve stropě, který je dutý a je zapotřebí dodatečného zednického zapravení + přeštukování dotčených míst (kanceláře + sborovna). Nová svítidla tyto otvory nepřekryjí z důvodu jiného rozmístění dle měření osvětlení.			
4) Při výměně světél v zázemí tělocvičny a na toaletě bylo zjištěno, že je přerušen přírodní kabel k vypínači a jeden nefunkční pohybový snímač. Dle slov pana školníka nebyl tento problém oznámen dopředu, protože se závada projevila zhruba před měsícem a proto s tím nebylo počítáno v rámci realizace.			
5) Dle VV bylo navrženo vyměnit 102 chodbových svítidel, ve skutečnosti bylo chodbových svítidel pouze 97, tedy o tyto práce a svítidla je skutečný stav změněn.			
<u>Nové řešení:</u>			
Stávající zářivky, které byly vybaveny EM modulem (nouzové osvětlené) nahradit LED svítidly, které budou osazeny vnitřním EM modulem. V suterénu školy / šatnách, dovybavit 1 svítidlo EM modulem navíc - z důvodu velmi tmavého místa v prostoru u výtahu, demontovat a doplnit 3x standardních LED svítidel vertikálních v šatně, vzniklé otvory ve stropě stavebně zapravit a tato místa přeštukovat a lokálně zamalovat bílou barvou			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
1) EM svítidla nebyla popsána v projektu - chybí jejich zakres i v původních pasportech			
2) 3 nástěnná svítidla nebyla zapsána ve výkazu - vzhledem k tomu, že se jedná o žárovková neekonomická svítidla navrhujeme vyměnit			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:			
Vliv změny na smluvní cenu:	ano		

Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	795 249,00 Kč
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	962 251,29 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	41 955,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	50 765,55 Kč
Nová cena díla bez DPH:	837 204,00 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	<b>1 013 016,84 Kč</b>

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	23.08.2023

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

[REDACTED]

[REDACTED]

Datum: 14.8.2023

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

[REDACTED]

[REDACTED]

Datum: 14.8.2023

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

[REDACTED]

[REDACTED]

Datum: 14.8.2023

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): -----

Datum:

Podpis:

[REDACTED]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

[REDACTED]

Datum: 14.8.2023

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

[REDACTED]

[REDACTED]

Datum: 14.8.2023

Podpis:

Příloha změnového listu:      Rozpočet



**VYČÍSLENÍ VÍCEPRACÍ / MĚNĚPRACÍ ZAK.Č.122/2/2023**

**Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace - výměna osvětlení 2x tělocvična + chodby, vybrané kabiny a zázemí (toalety)**

	NÁZEV POLOŽKY / MATERIÁLU / PRÁCE	POČ.	JED.	CENA ZA JEDN.	CENA CELKEM
Měněpráce dle ZL č.1	Demontáž a likvidace stávajících svítidel, výškové práce	-5	ks	110,00 Kč	- 550,00 Kč
Měněpráce dle ZL č.1	LED svítidlo pro přisazenou nebo závěsnou montáž z hliníkového profilu a difuzérem z opálového polykarbonátu nebo mikroprismy. 40W délka 1200mm	-5	ks	1 560,00 Kč	- 7 800,00 Kč
Vícepráce dle ZL č.1	Přisazené dekorativní a funkční kruhové LED svítidlo. 18W pr. 275mm	3	ks	845,00 Kč	2 535,00 Kč
Vícepráce dle ZL č.1	Doplnění svítidla o EM modul pro 3 hod. provoz (Hermes IP66)	6	ks	950,00 Kč	5 700,00 Kč
Vícepráce dle ZL č.1	Doplnění svítidla o EM modul pro 3 hod. provoz (Indigo 1200mm)	6	ks	950,00 Kč	5 700,00 Kč
Vícepráce dle ZL č.1	Zednické zapravení kanceláří po úpravě dispozic svítidel	1	kpl	16 150,00 Kč	16 150,00 Kč
Vícepráce dle ZL č.1	Stavební materiál, perlínka, štuk, sádrokarton, tmely	1	kp,	4 300,00 Kč	4 300,00 Kč
Vícepráce dle ZL č.1	ABB Vypínač č.6	1	ks	120,00 Kč	120,00 Kč
Vícepráce dle ZL č.1	Oprava 35m vedení chodba od přípojného místa (přerušeno ve zdi) povrchová montáž	1	kpl	8 500,00 Kč	8 500,00 Kč
Vícepráce dle ZL č.1	Výměna vadného pohybového senzoru + přepojení	1	kpl	2 800,00 Kč	2 800,00 Kč
Vícepráce dle ZL č.1	Úložný a elektro materiál pro opravu vadné trasy (zjištěno nedávno - nahlášeno školníkem)	1	kpl	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč

<b>CENA CELKEM BEZ DPH</b>	<b>41 955 Kč</b>
21% DPH	8 811 Kč
<b>CENA CELKEM S DPH 21%</b>	<b>50 766 Kč</b>

ZA DUATEC CZ s.r.o.

