

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 86
Stavba: Ostrava Bělský les - BD, ul. Vaňkova 52

KSO:
Místo: ul. Vaňkova 52, Ostrava

CC-CZ:
Datum: 18. 4. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 25395726
DIČ: CZ25395726

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Zadavatel:

Uchazeč:
EUTEL SERVIS s.r.o., 739 11 Janovice 360

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

899 982,39

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
0,00
899 982,39

Výše daně
0,00
134 997,36

Cena s DPH

v CZK

1 034 979,75


Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:




Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 86

Stavba: Ostrava Bělský les - BD, ul. Vaňkova 52

Místo: ul. Vaňkova 52, Ostrava

Zadavatel:

Uchazeč: EUTEL SERVIS s.r.o., 739 11 Janovice 360

Datum:

18. 4. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		899 982,39	1 034 979,75
01	Elektroinstalace	71 788,03	82 556,23
02	Rozvaděč RE 0	13 822,00	15 895,30
03	Rozvaděč RE 1	18 494,12	21 268,24
04	Rozvaděč RE 2,3,4,5,6,7,8	108 262,67	124 502,07
05	Rozvaděč VK-43	15 963,93	18 358,52
06	Rozvaděč ROPP 1	16 114,46	18 531,63
08	Rozvaděč RV	670,56	771,14
09	Osvětlení před byty	18 444,66	21 211,36
10	Osvětlení mezipater a zadního vstupu	37 029,43	42 583,84
11	Osvětlení - stálé svícení (1.PP-8.NP)	15 311,67	17 608,42
12	Osvětlení vestibulu a před vstupem	7 774,04	8 940,15
13	Nouzové osvětlení (1.PP-8.NP)	28 958,54	33 302,32
14	Osvětlení strojovny výtahu	8 231,72	9 466,48
15	Osvětlení suterénu 1.PP	49 989,21	57 487,59
16	Oprava systému DT (hlavní vstup)	107 190,14	123 268,66
17	Přívodní vedení do bytů (32 bytů)	145 108,91	166 875,25
18	Dokončovací práce, ostatní	191 949,30	220 741,70
19	Demontáže	44 879,00	51 610,85

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ostrava Bělský les - BD, ul. Vaňkova 52

Objekt:

01 - Elektroinstalace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EUTEL SERVIS s.r.o., 739 11 Janovice 360

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 4. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25395726

CZ25395726

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

71 788,03

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

71 788,03

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

10 768,20

Cena s DPH

v CZK

82 556,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ostrava Bělský les - BD, ul. Vaňkova 52

Objekt:

01 - Elektroinstalace

Místo:

Datum: 18. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EUTEL SERVIS s.r.o., 739 11 Janovice 360

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

71 788,03

PSV - Práce a dodávky PSV

50 045,78

741 - Elektroinstalace - silnoproud

50 045,78

M - Práce a dodávky M

21 742,25

21-M - Elektromontáže

14 967,95

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

6 774,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ostrava Bělský les - BD, ul. Vaňkova 52

Objekt:

01 - Elektroinstalace

Místo:

Datum: 18. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: EUTEL SERVIS s.r.o., 739 11 Janovice 360

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							71 788,03
D	PSV		Práce a dodávky PSV				50 045,78
D	741		Elektroinstalace - silnoprúd				50 045,78
27	K	741110003	Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená pevně	m	10,000	36,00	360,00
28	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE	m	10,500	46,30	486,15
9	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm ² pod omítku (např. CY)	m	10,000	25,70	257,00
10	M	34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm ²	m	11,500	15,80	181,70
11	K	741120003	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm ² pod omítku (např. CY)	m	31,000	27,10	840,10
12	M	34141029	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm ²	m	35,650	41,30	1 472,35
13	K	741120005	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 25-35 mm ² pod omítku (např. CY)	m	43,000	29,30	1 259,90
14	M	34141030	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm ²	m	49,450	65,00	3 214,25
15	K	741120010	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 70 mm ² pod omítku (např. CY)	m	112,000	40,50	4 536,00
16	M	34141033	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x70mm ²	m	128,800	189,00	24 343,20
25	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm ² uložený pevně (např. CYKY)	m	88,000	37,00	3 256,00
26	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m	101,200	21,40	2 165,68
23	K	741122642	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm ² uložený pevně (např. CYKY)	m	39,000	39,50	1 540,50
24	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm ²	m	44,850	87,40	3 919,89
21	K	741122643	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm ² uložený pevně (např. CYKY)	m	3,000	43,50	130,50
22	M	34113034	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm ²	m	3,450	145,90	503,36
3	K	741127001.D	Montáž přípojnice potenciálového vyrovnání (MET)	kus	1,000	121,00	121,00
4	M	35410102.D	přípojnice potenciálového vyrovnání (MET)	kus	1,000	242,00	242,00
1	K	741320931	Výměna pojistkových vložek nožových velikosti do 400 A	kus	3,000	31,40	94,20
2	M	35825266	pojistka nožová 125A nízkoztrátová 9,80W, provedení normální, charakteristika gG	kus	3,000	374,00	1 122,00
D	M		Práce a dodávky M				21 742,25
D	21-M		Elektromontáže				14 967,95
17	K	210220321	Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard se zhotovením pásku	kus	5,000	98,30	491,50
18	M	35441997.Z	Zemní síť svorka ZSA 16 ZSMB 16, vč. pásku	kus	5,000	20,30	101,50
19	K	210813043	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x70 mm ² (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně	m	15,000	70,30	1 054,50
20	M	34113128	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x70mm ²	m	17,250	772,20	13 320,45
D	22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				6 774,30
7	K	220880057.R	Montáž svorkovnice pro stoupací vedení	kus	9,000	347,10	3 123,90
8	M	34562905.R	Stoupací svorkovnice s krytem IP20	kus	9,000	405,60	3 650,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ostrava Bělský les - BD, ul. Vaňkova 52

Objekt:

02 - Rozvaděč RE 0

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EUTEL SERVIS s.r.o., 739 11 Janovice 360

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 4. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

25395726

DIČ:

CZ25395726

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

13 822,00

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

13 822,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

2 073,30

Cena s DPH

v CZK

15 895,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ostrava Bělský les - BD, ul. Vaňkova 52

Objekt:

02 - Rozvaděč RE 0

Místo:

Datum: 18. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EUTEL SERVIS s.r.o., 739 11 Janovice 360

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

13 822,00

PSV - Práce a dodávky PSV

11 564,30

741 - Elektroinstalace - silnoproud

11 564,30

M - Práce a dodávky M

2 257,70

21-M - Elektromontáže

838,70

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

1 419,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ostrava Bělský les - BD, ul. Vaňkova 52

Objekt:

02 - Rozvaděč RE 0

Místo:

Datum: 18. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EUTEL SERVIS s.r.o., 739 11 Janovice 360

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							13 822,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				11 564,30
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				11 564,30
13	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm ² pod omítku (např. CY)	m	4,000	25,60	102,40
14	M	34141025	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x2,5mm ²	m	4,600	6,40	29,44
9	K	741120003	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm ² pod omítku (např. CY)	m	18,000	27,00	486,00
10	M	34141028	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm ²	m	20,700	26,40	546,48
11	K	741120003	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm ² pod omítku (např. CY)	m	1,000	27,10	27,10
12	M	34141029	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm ²	m	1,150	41,20	47,38
19	K	741211817.R	Repase rozvaděče, demontáž stávajícího zařízení, montáž nového vybavení, vyčištění, nátěry i venkovní, úprava krycího plechu, označení rozv.nálepkami a popisy	kpl	1,000	9 336,00	9 336,00
5	K	741231011	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - stoupačková	kus	1,000	346,20	346,20
6	M	34561667.S	svornice pro HDV SV 35	kus	1,000	267,60	267,60
3	K	741231014	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - nulová	kus	2,000	112,00	224,00
4	M	34562692.P	svorkovnice 7x16 PE zelená / modrá	kus	2,000	17,90	35,80
7	K	741322141.D	Montáž lišta DIN	kus	0,500	126,80	63,40
8	M	34572252	lišta elektroinstalační nosná kovová holá DIN TS35 D děrovaná	m	0,500	105,00	52,50
D	M		Práce a dodávky M				2 257,70
D	21-M		Elektromontáže				838,70
1	K	210120501	Montáž jističů deionových vestavných do 100 A se zapojením vodičů	kus	1,000	117,50	117,50
2	M	35822109.R	jistič 3pólový-charakteristika B 40A, 10kA	kus	1,000	721,20	721,20
D	22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				1 419,00
15	K	220300961	Montáž svorka řadová RS 2,5-4	kus	10,000	24,30	243,00
16	M	34561660	svornice řadová šroubovací s nosnou lištou a průřezem vodiče 4mm ²	kus	10,000	34,60	346,00
17	K	220300962	Montáž svorka řadová RS 6-10	kus	10,000	23,60	236,00
18	M	34561666	svornice řadová šroubovací s nosnou lištou a průřezem vodiče 16mm ²	kus	10,000	59,40	594,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ostrava Bělský les - BD, ul. Vaňkova 52

Objekt:

03 - Rozvaděč RE 1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EUTEL SERVIS s.r.o., 739 11 Janovice 360

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 4. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

25395726

DIČ:

CZ25395726

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

18 494,12

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

18 494,12

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

2 774,12

Cena s DPH

v CZK

21 268,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ostrava Bělský les - BD, ul. Vaňkova 52

Objekt:

03 - Rozvaděč RE 1

Místo:

Datum: 18. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EUTEL SERVIS s.r.o., 739 11 Janovice 360

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

18 494,12

PSV - Práce a dodávky PSV

14 843,52

741 - Elektroinstalace - silnoproud

14 843,52

M - Práce a dodávky M

3 650,60

21-M - Elektromontáže

2 231,60

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

1 419,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ostrava Bělský les - BD, ul. Vaňkova 52

Objekt:

03 - Rozvaděč RE 1

Místo:

Datum: 18. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: EUTEL SERVIS s.r.o., 739 11 Janovice 360

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							18 494,12
D	PSV		Práce a dodávky PSV				14 843,52
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				14 843,52
1	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	6,000	25,60	153,60
2	M	34141025	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x2,5mm2	m	6,900	6,40	44,16
22	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	44,000	25,60	1 126,40
23	M	34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2	m	50,600	15,80	799,48
3	K	741120003	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (např. CY)	m	6,000	27,00	162,00
4	M	34141028	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm2	m	6,900	26,40	182,16
5	K	741120003	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (např. CY)	m	1,000	27,10	27,10
6	M	34141029	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2	m	1,150	41,20	47,38
7	K	741211817.R	Repase rozvaděče, demontáž stávajícího zařízení, montáž nového vybavení, vyčištění, nátěry i venkovní, úprava krycího plechu, označení rozv.nálepkami a popisy	kpl	1,000	10 892,00	10 892,00
8	K	741231011	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - stoupačková	kus	1,000	346,20	346,20
9	M	34561667.S	svornice pro HDV SV 35	kus	1,000	267,60	267,60
10	K	741231014	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - nulová	kus	4,000	112,00	448,00
11	M	34562692.P	svorkovnice 12x16 PE zelená / modrá	kus	4,000	40,50	162,00
12	K	741322141.D	Montáž lišta DIN	kus	0,800	126,80	101,44
13	M	34572252	lišta elektroinstalační nosná kovová holá DIN TS35 D děrovaná	m	0,800	105,00	84,00
D	M		Práce a dodávky M				3 650,60
D	21-M		Elektromontáže				2 231,60
14	K	210120501	Montáž jističů deionových vestavných do 100 A se zapojením vodičů	kus	4,000	117,50	470,00
15	M	35822109.R	jistič 3pólový-charakteristika B 25A, 10kA	kus	4,000	440,40	1 761,60
D	22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				1 419,00
16	K	220300961	Montáž svorka řadová RS 2,5-4	kus	10,000	24,30	243,00
17	M	34561660	svornice řadová šroubovací s nosnou lištou a průřezem vodiče 4mm2	kus	10,000	34,60	346,00
18	K	220300962	Montáž svorka řadová RS 6-10	kus	10,000	23,60	236,00
19	M	34561666	svornice řadová šroubovací s nosnou lištou a průřezem vodiče 16mm2	kus	10,000	59,40	594,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ostrava Bělský les - BD, ul. Vařkova 52

Objekt:

04 - Rozvaděč RE 2,3,4,5,6,7,8

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18. 4. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EUTEL SERVIS s.r.o., 739 11 Janovice 360

IČ:

25395726

DIČ:

CZ25395726

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

108 262,67

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

108 262,67

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

16 239,40

Cena s DPH

v CZK

124 502,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ostrava Bělský les - BD, ul. Vaňkova 52

Objekt:

04 - Rozvaděč RE 2,3,4,5,6,7,8

Místo:

Datum: 18. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EUTEL SERVIS s.r.o., 739 11 Janovice 360

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

108 262,67

PSV - Práce a dodávky PSV

95 455,87

741 - Elektroinstalace - silnoproud

95 455,87

M - Práce a dodávky M

12 806,80

21-M - Elektromontáže

6 316,80

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

6 490,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ostrava Bělský les - BD, ul. Vaňkova 52

Objekt:

04 - Rozvaděč RE 2,3,4,5,6,7,8

Místo:

Datum: 18. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: EUTEL SERVIS s.r.o., 739 11 Janovice 360

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							108 262,67
D		PSV	Práce a dodávky PSV				95 455,87
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				95 455,87
1	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	42,000	25,60	1 075,20
2	M	34141025	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x2,5mm2	m	48,300	6,40	309,12
3	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	147,000	25,60	3 763,20
4	M	34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2	m	169,050	15,80	2 670,99
5	K	741120003	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (např. CY)	m	26,000	27,10	704,60
6	M	34141028	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm2	m	29,900	26,40	789,36
7	K	741120003	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (např. CY)	m	7,000	27,00	189,00
8	M	34141029	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2	m	8,050	41,20	331,66
9	K	741211817.R	Repase rozvaděče, demontáž stávajícího zařízení, montáž nového vybavení, vyčištění, nátěry i venkovní, úprava krycího plechu, označení rozv.nálepkami a popisy	kpl	7,000	10 892,00	76 244,00
10	K	741231011	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - stoupačková	kus	7,000	346,20	2 423,40
11	M	34561667.S	svornice pro HDV SV 35	kus	7,000	267,60	1 873,20
12	K	741231014	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - nulová	kus	28,000	112,03	3 136,84
13	M	34562692.P	svorkovnice 12x16 PE zelená / modrá	kus	28,000	40,50	1 134,00
14	K	741322141.D	Montáž lišta DIN	kus	3,500	126,80	443,80
15	M	34572252	lišta elektroinstalační nosná kovová holá DIN TS35 D děrovaná	m	3,500	105,00	367,50
D		M	Práce a dodávky M				12 806,80
D		21-M	Elektromontáže				6 316,80
16	K	210120501	Montáž jističů deionových vestavných do 100 A se zapojením vodičů	kus	28,000	117,50	3 290,00
17	M	35822109.R	jistič 1pólový-charakteristika B 16-25A, 10kA	kus	28,000	108,10	3 026,80
D		22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				6 490,00
18	K	220300961	Montáž svorka řadová RS 2,5-4	kus	20,000	24,30	486,00
19	M	34561660	svornice řadová šroubovací s nosnou lištou a průřezem vodiče 4mm2	kus	20,000	34,60	692,00
20	K	220300962	Montáž svorka řadová RS 6-10	kus	64,000	23,60	1 510,40
21	M	34561666	svornice řadová šroubovací s nosnou lištou a průřezem vodiče 16mm2	kus	64,000	59,40	3 801,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ostrava Bělský les - BD, ul. Vaňkova 52

Objekt:

05 - Rozvaděč VK-43

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EUTEL SERVIS s.r.o., 739 11 Janovice 360

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 4. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

25395726

DIČ:

CZ25395726

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

15 963,93

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

15 963,93

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

2 394,59

Cena s DPH

v CZK

18 358,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ostrava Bělský les - BD, ul. Vaňkova 52

Objekt: **05 - Rozvaděč VK-43**

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: EUTEL SERVIS s.r.o., 739 11 Janovice 360

Datum: 18. 4. 2023

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	15 963,93
PSV - Práce a dodávky PSV	10 065,43
741 - Elektroinstalace - silnoproud	10 065,43
M - Práce a dodávky M	5 898,50
21-M - Elektromontáže	4 479,50
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	1 419,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ostrava Bělský les - BD, ul. Vaňkova 52

Objekt:

05 - Rozvaděč VK-43

Místo:

Datum: 18. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EUTEL SERVIS s.r.o., 739 11 Janovice 360

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							15 963,93
D	PSV		Práce a dodávky PSV				10 065,43
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				10 065,43
1	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	6,000	25,60	153,60
2	M	34141025	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x2 5mm2	m	6,900	6,40	44,16
3	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	6,000	25,60	153,60
4	M	34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2	m	6,900	15,60	107,64
36	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	14,000	25,60	358,40
37	M	34141026	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x4mm2	m	16,100	9,90	159,39
9	K	741211817.R	Repase rozvaděče, demontáž stávajícího zařízení, montáž nového vybavení, vyčištění, nátěry i venkovní, nový krycí plech, označení rozv.nálepkami a popisy	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00
12	K	741231014	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - nulová	kus	4,000	112,00	448,00
13	M	34562692.P	svorkovnice 12x16 PE zelená / modrá	kus	4,000	40,50	162,00
34	K	741321001	Montáž proudových chráničů dvupólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	1,000	101,00	101,00
35	M	35889206.P	chránič proudový 2pólový 16A pracovního proudu 0.03A	kus	1,000	1 071,30	1 071,30
14	K	741322141.D	Montáž lišta DIN	kus	0,800	126,80	101,44
15	M	34572252	lišta elektroinstalační nosná kovová holá DIN TS35 D děrovaná	m	0,800	105,00	84,00
38	K	741322142.D	Montáž lišta Cu propojovací s kontakty u kraje lišty	kus	0,300	67,00	20,10
39	M	35713115.D	lišta Cu propojovací s kontakty u kraje lišty	m	0,300	336,00	100,80
D	M		Práce a dodávky M				5 898,50
D	21-M		Elektromontáže				4 479,50
16	K	210120501	Montáž jističů deionových vestavných do 100 A se zapojením vodičů	kus	1,000	117,50	117,50
17	M	35822109.R	jistič 1pólový-charakteristika B 6A, 10kA	kus	1,000	136,10	136,10
24	K	210120501	Montáž jističů deionových vestavných do 100 A se zapojením vodičů	kus	12,000	117,50	1 410,00
25	M	35822109.P	jistič 1pólový-charakteristika B 10A, 10kA	kus	12,000	108,10	1 297,20
26	K	210120501	Montáž jističů deionových vestavných do 100 A se zapojením vodičů	kus	1,000	117,50	117,50
27	M	35822111	jistič 1pólový-charakteristika B 16A, 10kA	kus	1,000	85,60	85,60
28	K	210120501	Montáž jističů deionových vestavných do 100 A se zapojením vodičů	kus	1,000	117,50	117,50
29	M	35822111.P	jistič 3pólový-charakteristika B 32A, 10kA	kus	1,000	541,50	541,50
30	K	210120501.V	Montáž vypínačů vestavných do 100 A se zapojením vodičů	kus	1,000	133,00	133,00
31	M	35822107	vypínač 3pólový 63A	kus	1,000	130,00	130,00
32	K	210120507.P	Montáž páčkového spínače se zapojením vodičů	kus	1,000	112,00	112,00
33	M	34535098	spínač páčkový, 16A, signalizace, barva zelená	kus	1,000	281,60	281,60
D	22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				1 419,00
18	K	220300961	Montáž svorka řadová RS 2,5-4	kus	10,000	24,30	243,00
19	M	34561660	svornice řadová šroubovací s nosnou lištou a průřezem vodiče 4mm2	kus	10,000	34,60	346,00
20	K	220300962	Montáž svorka řadová RS 6-10	kus	10,000	23,60	236,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	M	34561666	<i>svornice řadová šroubovací s nosnou lištou a průřezem vodiče 16mm²</i>	<i>kus</i>	<i>10,000</i>	<i>59,40</i>	<i>594,00</i>

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ostrava Bělský les - BD, ul. Vaňkova 52

Objekt:

06 - Rozvaděč ROPP 1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EUTEL SERVIS s.r.o., 739 11 Janovice 360

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 4. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25395726

CZ25395726

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

16 114,46

DPH základní

snížená

Základ daně

0,00

16 114,46

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

2 417,17

Cena s DPH

v CZK

18 531,63


Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:




Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ostrava Bělský les - BD, ul. Vaňkova 52

Objekt: **06 - Rozvaděč ROPP 1**

Místo:

Datum: 18. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: EUTEL SERVIS s.r.o., 739 11 Janovice 360

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	16 114,46
PSV - Práce a dodávky PSV	11 198,44
741 - Elektroinstalace - silnoproud	11 198,44
M - Práce a dodávky M	4 916,02
21-M - Elektromontáže	4 916,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ostrava Bělský les - BD, ul. Vaňkova 52

Objekt:

06 - Rozvaděč ROPP 1

Místo:

Datum: 18. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EUTEL SERVIS s.r.o., 739 11 Janovice 360

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							16 114,46
D	PSV		Práce a dodávky PSV				11 198,44
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				11 198,44
30	K	741312501	Montáž odpínače výkonového pojistkového do 500 V do 160 A bez zapojení vodičů	kus	1,000	135,40	135,40
31	M	34535094	odpínač 3fázový	kus	1,000	378,10	378,10
32	K	741320913	Výměna pojistkových vložek velikosti do 200 A	kus	3,000	24,70	74,10
33	M	35825256	pojistka válcová 125A, provedení normální, charakteristika gG	kus	3,000	259,90	779,70
28	K	741322012	Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 třípólových impulzní proud do 100 kA se zapojením vodičů	kus	1,000	329,90	329,90
29	M	35889521.SV	svodič přepětí SPD I.	kus	1,000	9 431,70	9 431,70
14	K	741322141.D	Montáž lišta DIN	kus	0,300	126,80	38,04
15	M	34572252	lišta elektroinstalační nosná kovová holá DIN TS35 D děrovaná	m	0,300	105,00	31,50
D	M		Práce a dodávky M				4 916,02
D	21-M		Elektromontáže				4 916,02
24	K	210191530.NV	Montáž skříní plastových typ SP100, SP200, SP182, SP282 bez zapojení vodičů	kus	1,000	110,50	110,50
25	M	35711715.NV	skříní přípojková na omítku celoplastové provedení výzbroj (SP100/NV)	kus	1,000	982,60	982,60
26	K	210813043	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x70 mm ² (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně	m	4,000	70,00	280,00
27	M	34113128	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x70mm ²	m	4,600	770,20	3 542,92

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Ostrava Bělský les - BD, ul. Vaňkova 52

Objekt:

08 - Rozvaděč RV

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EUTEL SERVIS s.r.o., 739 11 Janovice 360

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 4. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

25395726

DIČ:

CZ25395726

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

670,56

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

670,56

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

100,58

Cena s DPH

v CZK

771,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ostrava Bělský les - BD, ul. Vaňkova 52

Objekt:

08 - Rozvaděč RV

Místo:

Datum: 18. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EUTEL SERVIS s.r.o., 739 11 Janovice 360

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

670,56

PSV - Práce a dodávky PSV

670,56

741 - Elektroinstalace - silnoproud

670,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ostrava Bělský les - BD, ul. Vaňkova 52

Objekt:

08 - Rozvaděč RV

Místo:

Datum: 18. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: EUTEL SERVIS s.r.o., 739 11 Janovice 360

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							670,56
D		PSV	Práce a dodávky PSV				670,56
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				670,56
4	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	6,000	66,40	398,40
5	M	34571008	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm	m	6,300	43,20	272,16

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ostrava Bělský les - BD, ul. Vaňkova 52

Objekt:

09 - Osvětlení před byty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EUTEL SERVIS s.r.o., 739 11 Janovice 360

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 4. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

25395726

DIČ:

CZ25395726

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

18 444,66

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

18 444,66

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

2 766,70

Cena s DPH

v CZK

21 211,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ostrava Bělský les - BD, ul. Vaňkova 52

Objekt:

09 - Osvětlení před byty

Místo:

Datum: 18. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EUTEL SERVIS s.r.o., 739 11 Janovice 360

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

18 444,66

PSV - Práce a dodávky PSV

14 883,24

741 - Elektroinstalace - silnoproud

14 883,24

M - Práce a dodávky M

3 561,42

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

3 561,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ostrava Bělský les - BD, ul. Vaňkova 52

Objekt:

09 - Osvětlení před byty

Místo:

Datum: 18. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: EUTEL SERVIS s.r.o., 739 11 Janovice 360

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							18 444,66
D	PSV		Práce a dodávky PSV				14 883,24
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				14 883,24
7	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	8,000	69,60	556,80
8	M	34571521	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí	kus	8,000	53,00	424,00
17	K	741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	8,000	70,00	560,00
18	M	34571478	krabice panelová přístrojová, víčko VLK80	kus	8,000	47,70	381,60
16	K	741112353	Otevření nebo uzavření krabice pancéřové víčkem na 4 šrouby	kus	8,000	7,30	58,40
3	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	56,000	36,90	2 066,40
4	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	64,400	13,10	843,64
20	K	741332845.P	Pomocný instalační materiál	kus	1,000	3 890,00	3 890,00
19	K	741333823	Demontáž ovladač tlačítkový vestavný-spinací jednotka 1/1	kus	8,000	26,00	208,00
1	K	741370003	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 2 zdroje	kus	8,000	178,20	1 425,60
2	M	34825002.S	svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové 2x 40W, E27, s int.čidlem pohybu, vč. zdroje 2x LED 6W, 3000K, 510lm	kus	8,000	558,60	4 468,80
D	M		Práce a dodávky M				3 561,42
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				3 561,42
15	K	460941112	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stropech hl do 3 cm a š přes 3 do 5 cm	m	18,000	75,50	1 359,00
9	K	468112311	Frézování drážek pro vodiče ve stropech z betonu do 3x3 cm	m	18,000	116,00	2 088,00
12	K	469971111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží	t	0,054	284,00	15,34
13	K	469971121	Příplatek ke svislé dopravě suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každé další podlaží	t	0,054	198,40	10,71
10	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	0,054	439,60	23,74
11	K	469972121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	0,054	14,20	0,77
14	K	469973114	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,054	1 182,60	63,86

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ostrava Bělský les - BD, ul. Vaňkova 52

Objekt:

10 - Osvětlení mezipater a zadního vstupu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EUTEL SERVIS s.r.o., 739 11 Janovice 360

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 4. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

25395726

DIČ:

CZ25395726

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

37 029,43

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
37 029,43

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
5 554,41

Cena s DPH

v CZK

42 583,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ostrava Bělský les - BD, ul. Vaňkova 52

Objekt:

10 - Osvětlení mezipater a zadního vstupu

Místo:

Datum: 18. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EUTEL SERVIS s.r.o., 739 11 Janovice 360

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

37 029,43

20 037,64

PSV - Práce a dodávky PSV

20 037,64

741 - Elektroinstalace - silnoproud

16 991,79

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

16 991,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ostrava Bělský les - BD, ul. Vaňkova 52

Objekt:

10 - Osvětlení mezipater a zadního vstupu

Místo:

Datum: 18. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: EUTEL SERVIS s.r.o., 739 11 Janovice 360

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							37 029,43
D	PSV		Práce a dodávky PSV				20 037,64
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				20 037,64
29	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	14,000	66,40	929,60
30	M	34571007	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm	m	14,700	30,50	448,35
1	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	9,000	69,60	626,40
2	M	34571521	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí	kus	9,000	53,00	477,00
3	K	741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	2,000	70,00	140,00
4	M	34571478	krabice panelová přístrojová, víčko VLK80	kus	2,000	47,70	95,40
5	K	741112353	Otevření nebo uzavření krabice pancéřové víčkem na 4 šrouby	kus	2,000	7,30	14,60
6	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	66,000	36,90	2 435,40
7	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	75,900	13,10	994,29
8	K	741332845.P	Pomocný instalační materiál	kus	1,000	6 224,00	6 224,00
9	K	741333823	Demontáž ovladač tlačítkový vestavný-spinací jednotka 1/1	kus	2,000	26,00	52,00
10	K	741370003	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 2 zdroje	kus	9,000	178,20	1 603,80
11	M	34825002.S	svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové 2x 40W, E27, s int.čidlem pohybu, vč. zdroje 2x LED 6W, 3000K, 510lm	kus	9,000	558,60	5 027,40
19	K	741372061	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	1,000	257,50	257,50
20	M	34825004	svítidlo interiérové přisazené s vysok.frekvenčním pohybidlem, IP44. 9,5W, 1010 lm	kus	1,000	711,90	711,90
D	M		Práce a dodávky M				16 991,79
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				16 991,79
22	K	460941122	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stropech hl přes 3 do 5 cm a š přes 5 do 7 cm	m	58,000	95,00	5 510,00
26	K	460951112	Zabetonování otvorů při elektroinstalacích ve stropech pl do 0,09 m2 a tl přes 10 do 20 cm	kus	1,000	482,40	482,40
28	K	460952121	Zazdívká otvorů při elektroinstalacích cihlami pálenými pl přes 0,0225 do 0,09 m2 a tl do 15 cm	kus	1,000	139,30	139,30
25	K	468082112	Vybourání otvorů pro elektroinstalace stropech a klenbách keramických pl do 0,09 m2 tl přes 10 do 20 cm	kus	9,000	152,50	1 372,50
23	K	468101112	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hl do 3 cm a š přes 3 do 5 cm	m	58,000	146,30	8 485,40
14	K	469971111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží	t	0,473	284,00	134,33
15	K	469971121	Příplatek ke svislé dopravě suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každé další podlaží	t	0,473	198,40	93,84
16	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	0,473	439,60	207,93
17	K	469972121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	0,473	14,20	6,72
18	K	469973114	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,473	1 182,60	559,37

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ostrava Bělský les - BD, ul. Vaňkova 52

Objekt:

11 - Osvětlení - stálé svícení (1.PP-8.NP)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EUTEL SERVIS s.r.o., 739 11 Janovice 360

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 4. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

25395726

DIČ:

CZ25395726

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

15 311,67

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

15 311,67

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

2 296,75

Cena s DPH

v CZK

17 608,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ostrava Bělský les - BD, ul. Vaňkova 52

Objekt:

11 - Osvětlení - stálé svícení (1.PP-8.NP)

Místo:

Datum: 18. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: EUTEL SERVIS s.r.o., 739 11 Janovice 360

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

15 311,67

PSV - Práce a dodávky PSV

15 311,67

741 - Elektroinstalace - sílnoproud

15 311,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ostrava Bělský les - BD, ul. Vaňkova 52

Objekt:

11 - Osvětlení - stálé svícení (1.PP-8.NP)

Místo:

Datum: 18. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EUTEL SERVIS s.r.o., 739 11 Janovice 360

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							15 311,67
D	PSV		Práce a dodávky PSV				15 311,67
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				15 311,67
12	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	6,000	66,40	398,40
13	M	34571010	lišta elektroinstalační vkladací 18x13mm	m	6,300	18,80	118,44
1	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	9,000	69,60	626,40
2	M	34571521	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí	kus	9,000	53,00	477,00
5	K	741112353	Otevření nebo uzavření krabice pancéřové víčkem na 4 šrouby	kus	9,000	7,30	65,70
6	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm ² uložený pevně (např. CYKY)	m	62,000	36,90	2 287,80
7	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	71,300	13,10	934,03
8	K	741332845.P	Pomocný instalační materiál	kus	1,000	3 112,00	3 112,00
10	K	741370003	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 2 zdroje	kus	11,000	178,20	1 960,20
11	M	34825002.S	svítidlo interiérové LED, ovál, 12W, 4000K, 230V	kus	11,000	484,70	5 331,70

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ostrava Bělský les - BD, ul. Vaňkova 52

Objekt:

12 - Osvětlení vestibulu a před vstupem

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EUTEL SERVIS s.r.o., 739 11 Janovice 360

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 4. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

25395726

DIČ:

CZ25395726

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

7 774,04

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

7 774,04

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

1 166,11

Cena s DPH

v CZK

8 940,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ostrava Bělský les - BD, ul. Vaňkova 52

Objekt:

12 - Osvětlení vestibulu a před vstupem

Místo:

Datum: 18. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EUTEL SERVIS s.r.o., 739 11 Janovice 360

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

7 774,04

PSV - Práce a dodávky PSV

4 974,44

741 - Elektroinstalace - silnoproud

4 974,44

M - Práce a dodávky M

2 799,60

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

2 799,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ostrava Bělský les - BD, ul. Vaňkova 52

Objekt:

12 - Osvětlení vestibulu a před vstupem

Místo:

Datum: 18. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EUTEL SERVIS s.r.o., 739 11 Janovice 360

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							7 774,04
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 974,44
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				4 974,44
8	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	16,000	36,90	590,40
9	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	18,400	13,10	241,04
10	K	741332845.P	Pomocný instalační materiál	kus	1,000	2 334,00	2 334,00
28	K	741333823	Demontáž ovladač tlačítkový vestavný-spínač jednotka 1/1	kus	1,000	26,00	26,00
14	K	741372061	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	2,000	257,50	515,00
15	M	34825004	svítidlo interiérové přisazené s vysok.frekvenčním pohyb.čidlem, IP44, 9,5W, 1010 lm	kus	2,000	634,00	1 268,00
D	M		Práce a dodávky M				2 799,60
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				2 799,60
16	K	460941122	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stropěch hl přes 3 do 5 cm a š přes 5 do 7 cm	m	10,000	95,00	950,00
27	K	460952111	Zazdívká otvorů při elektroinstalacích cihlami pálenými pl do 0,0225 m2 a tl do 15 cm	kus	1,000	73,00	73,00
29	K	460952121	Zazdívká otvorů při elektroinstalacích cihlami pálenými pl přes 0,0225 do 0,09 m2 a tl do 15 cm	kus	1,000	139,30	139,30
26	K	468081312	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 15 do 30 cm	kus	1,000	83,20	83,20
20	K	468101112	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hl do 3 cm a š přes 3 do 5 cm	m	10,000	146,30	1 463,00
21	K	469971111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží	t	0,043	284,00	12,21
22	K	469971121	Příplatek ke svislé dopravě suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každé další podlaží	t	0,043	198,40	8,53
23	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	0,043	439,60	18,90
24	K	469972121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	0,043	14,20	0,61
25	K	469973114	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,043	1 182,60	50,85

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ostrava Bělský les - BD, ul. Vaňkova 52

Objekt:

13 - Nouzové osvětlení (1.PP-8.NP)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EUTEL SERVIS s.r.o., 739 11 Janovice 360

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 4. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

25395726

DIČ:

CZ25395726

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

28 958,54

DPH základní

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

snížená

28 958,54

15,00%

4 343,78

Cena s DPH

v CZK

33 302,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ostrava Bělský les - BD, ul. Vaňkova 52

Objekt:

13 - Nouzové osvětlení (1.PP-8.NP)

Místo:

Datum: 18. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EUTEL SERVIS s.r.o., 739 11 Janovice 360

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

28 958,54

PSV - Práce a dodávky PSV

23 104,09

741 - Elektroinstalace - silnoproud

23 104,09

M - Práce a dodávky M

5 854,45

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

5 854,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ostrava Bělský les - BD, ul. Vaňkova 52

Objekt:

13 - Nouzové osvětlení (1.PP-8.NP)

Místo:

Datum: 18. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EUTEL SERVIS s.r.o., 739 11 Janovice 360

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							28 958,54
D	PSV		Práce a dodávky PSV				23 104,09
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				23 104,09
19	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	9,000	69,60	626,40
20	M	34571521	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí	kus	9,000	53,00	477,00
1	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2	m	66,000	36,90	2 435,40
2	M	34111030	uložený pevně (např. CYKY)				
2	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC	m	75,900	13,10	994,29
3	K	741332845.P	450/750V (CYKY) 3x1,5mm2				
3	K	741332845.P	Pomocný instalační materiál	kus	1,000	4 668,00	4 668,00
5	K	741372061	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní	kus	10,000	257,50	2 575,00
6	M	34825004.NO	hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů				
6	M	34825004.NO	svítidlo nouzové LED, 8W, IP65, AKU 3h, s piktogramem	kus	10,000	1 132,80	11 328,00
D	M		Práce a dodávky M				5 854,45
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				5 854,45
7	K	460941122	Vyplnění a omitnutí rýh při elektroinstalacích ve	m	20,000	95,00	1 900,00
18	K	460951112	stropích hl přes 3 do 5 cm a š přes 5 do 7 cm				
18	K	460951112	Zabetonování otvorů při elektroinstalacích ve stropích	kus	1,000	482,40	482,40
17	K	468082212	pl do 0,09 m2 a tl přes 10 do 20 cm				
17	K	468082212	Vybourání otvorů pro elektroinstalace stropích a	kus	1,000	291,80	291,80
11	K	468101112	klenbách železobetonových pl do 0,09 m2 tl přes 10 do 20 cm				
11	K	468101112	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu	m	20,000	146,30	2 926,00
12	K	469971111	betonovém hl do 3 cm a š přes 3 do 5 cm				
12	K	469971111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot při	t	0,120	284,00	34,08
13	K	469971121	elektromontážích za první podlaží				
13	K	469971121	Příplatek ke svislé dopravě suti a vybouraných hmot při	t	0,120	198,40	23,81
14	K	469972111	elektromontážích za každé další podlaží				
14	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do	t	0,120	439,60	52,75
15	K	469972121	1 km				
15	K	469972121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při	t	0,120	14,20	1,70
16	K	469973114	elektromontážích za každý další 1 km				
16	K	469973114	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)	t	0,120	1 182,60	141,91
			stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí				
			betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01				
			07				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ostrava Bělský les - BD, ul. Vaňkova 52

Objekt:

14 - Osvětlení strojovny výtahu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EUTEL SERVIS s.r.o., 739 11 Janovice 360

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 4. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

25395726

DIČ:

CZ25395726

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

8 231,72

DPH základní

snížená

Základ daně

0,00

8 231,72

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

1 234,76

Cena s DPH

v CZK

9 466,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ostrava Bělský les - BD, ul. Vaňkova 52

Objekt:

14 - Osvětlení strojovny výtahu

Místo:

Datum: 18. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: EUTEL SERVIS s.r.o., 739 11 Janovice 360

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

8 231,72

PSV - Práce a dodávky PSV

8 231,72

741 - Elektroinstalace - silnoproud

8 231,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ostrava Bělský les - BD, ul. Vaňkova 52

Objekt:

14 - Osvětlení strojovny výtahu

Místo:

Datum: 18. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: EUTEL SERVIS s.r.o., 739 11 Janovice 360

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							8 231,72
D		PSV	Práce a dodávky PSV				8 231,72
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				8 231,72
26	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem	m	16,000	66,40	1 062,40
27	M	34571010	lišta elektroinstalační vkládací 18x13mm	m	16,800	18,80	315,84
37	K	741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	2,000	70,00	140,00
38	M	34571478	krabice panelová přístrojová, víčko VLK80	kus	2,000	47,70	95,40
36	K	741120811	Demontáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-16 mm ² pod omítkou	m	12,000	11,80	141,60
8	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm ² uložený pevně (např. CYKY)	m	12,000	36,90	442,80
9	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	13,800	13,10	180,78
30	K	741310251	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolových prostředí venkovní/mokrě se zapojením vodičů	kus	1,000	146,30	146,30
31	M	34535015	spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky	kus	1,000	75,00	75,00
10	K	741332845.P	Pomocný instalační materiál	kus	1,000	2 334,00	2 334,00
32	K	741370101	Montáž svítidlo žárovkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj bez koše	kus	2,000	255,20	510,40
33	M	34835000.S	svítidlo průmyslové přisazené, IP44, 1xE27, 60W, vč. zdroje LED 10W, E27, 3000K, 510lm	kus	2,000	354,80	709,60
34	K	741371104	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	1,000	347,80	347,80
35	M	34833106.S	svítidlo zářivkové průmyslové IP65, 2xG13W, 2x36W, vč. zdroje LED 18-20W	kus	1,000	613,80	613,80
28	K	741910611	Montáž přichytka kovová pro kabelové lávky a žebříky kabel D do 40 mm	kus	30,000	12,50	375,00
29	M	35432541	přichytka kabelová 14-28mm	kus	30,000	24,70	741,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ostrava Bělský les - BD, ul. Vaňkova 52

Objekt:

15 - Osvětlení suterénu 1.PP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EUTEL SERVIS s.r.o., 739 11 Janovice 360

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 4. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

25395726

DIČ:

CZ25395726

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

49 989,21

DPH základní

snížená

Základ daně

0,00

49 989,21

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

7 498,38

Cena s DPH

v CZK

57 487,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ostrava Bělský les - BD, ul. Vaňkova 52

Objekt:

15 - Osvětlení suterénu 1.PP

Místo:

Datum: 18. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EUTEL SERVIS s.r.o., 739 11 Janovice 360

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

49 989,21

PSV - Práce a dodávky PSV

49 989,21

741 - Elektroinstalace - silnoproud

49 989,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ostrava Bělský les - BD, ul. Vaňkova 52

Objekt:

15 - Osvětlení suterénu 1.PP

Místo:

Datum: 18. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: EUTEL SERVIS s.r.o., 739 11 Janovice 360

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							49 989,21
D	PSV		Práce a dodávky PSV				49 989,21
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				49 989,21
25	K	741110001	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložena pevně	m	128,000	29,60	3 788,80
26	M	34571093	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22, 1/25 mm, délka 3m, vč. příslušenství, přichytek, kolen, spojek	m	134,400	17,70	2 378,88
23	K	741110041	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložena pevně	m	25,000	32,70	817,50
24	M	34571152	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 16/21,2mm	m	26,250	21,00	551,25
1	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem	m	12,000	66,40	796,80
2	M	34571007	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm	m	12,600	30,50	384,30
16	K	741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	16,000	69,90	1 118,40
17	M	34571479	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 100x100mm	kus	16,000	73,90	1 182,40
27	K	741120811	Demontáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-16 mm ² pod omítkou	m	30,000	11,80	354,00
8	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm ² uloženy pevně (např. CYKY)	m	152,000	36,90	5 608,80
9	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	174,800	13,10	2 289,88
19	K	741310251	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolových prostředí venkovní/mokrě se zapojením vodičů	kus	12,000	146,30	1 755,60
20	M	34535015	spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky	kus	12,000	75,00	900,00
10	K	741332845.P	Pomocný instalační materiál	kus	1,000	6 224,00	6 224,00
28	K	741370102	Montáž svítidlo žárovkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s košem	kus	34,000	293,30	9 972,20
29	M	34835000.S	svítidlo průmyslové přisazené, 1x E27, 60W, IP44, vč. zdroje	kus	34,000	320,50	10 897,00
30	K	741372061	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m ² se zapojením vodičů	kus	1,000	257,50	257,50
31	M	34825004	svítidlo interiérové přisazené s vysok.frekvenčním pohyb.čidlem, IP44, 9,5W, 1010 lm	kus	1,000	711,90	711,90

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ostrava Bělský les - BD, ul. Vaňkova 52

Objekt:

16 - Oprava systému DT (hlavní vstup)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EUTEL SERVIS s.r.o., 739 11 Janovice 360

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 4. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

25395726

DIČ:

CZ25395726

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

107 190,14

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

107 190,14

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

16 078,52

Cena s DPH

v CZK

123 268,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ostrava Bělský les - BD, ul. Vaňkova 52

Objekt:

16 - Oprava systému DT (hlavní vstup)

Místo:

Datum: 18. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EUTEL SERVIS s.r.o., 739 11 Janovice 360

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

107 190,14

PSV - Práce a dodávky PSV

17 034,40

741 - Elektroinstalace - silnoproud

17 034,40

M - Práce a dodávky M

90 155,74

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

68 646,10

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

21 509,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ostrava Bělský les - BD, ul. Vaňkova 52

Objekt:

16 - Oprava systému DT (hlavní vstup)

Místo:

Datum: 18. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: EUTEL SERVIS s.r.o., 739 11 Janovice 360

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							107 190,14
D	PSV		Práce a dodávky PSV				17 034,40
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				17 034,40
19	K	741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	8,000	69,90	559,20
20	M	34571472	krabice do dutých stěn PVC přístrojová čtvercová 120x120mm s víčkem	kus	8,000	150,90	1 207,20
27	K	741112023	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 250x250 mm	kus	1,000	94,10	94,10
28	M	34571481.K	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 55 obdélníková 220x170x80mm	kus	1,000	244,30	244,30
23	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	32,000	31,70	1 014,40
24	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	32,000	10,80	345,60
21	K	741310112	Montáž ovladač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1/0-tlačítkový zaplnací se zapojením vodičů	kus	32,000	46,60	1 491,20
22	M	34535005.T	tlačítko zvonkové celoplošné	kus	32,000	158,70	5 078,40
39	K	741332845.P	Pomocný instalační materiál	kus	1,000	7 000,00	7 000,00
D	M		Práce a dodávky M				90 155,74
D	22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				68 646,10
17	K	220280221	Montáž kabely bytové uložené v trubkách nebo lištách SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm	m	320,000	24,30	7 776,00
18	M	34121050.D	kabel datový Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 100V 4x2x0,8mm2	m	320,000	6,20	1 984,00
1	K	220322007.D1	Montáž komunikačního modulu (tablo pro bezkont. čipy, třídrátový systém, audio)	kus	1,000	1 213,70	1 213,70
2	M	38226132.D1	tablo s elektronickým vrátným	kus	1,000	19 061,00	19 061,00
25	K	220322007.D9	Montáž generátoru druhého zvonění	kus	1,000	832,50	832,50
26	M	38226132.D9	generátor druhého zvonění	kus	1,000	1 097,00	1 097,00
15	K	220322007.D8	Montáž zámku elektrického	kus	1,000	729,00	729,00
16	M	38226132.D8	elektrický zámek	kus	1,000	626,30	626,30
13	K	220322007.D7	Bezkontaktní čip	kus	100,000	3,10	310,00
14	M	38226132.D7	bezkontaktní čip	kus	100,000	13,20	1 320,00
11	K	220322007.D6	Montáž domácí telefon bílý s dvojm zvoněním	kus	32,000	212,40	6 796,80
12	M	38226132.D6	domácí telefon s dvojm zvoněním	kus	32,000	693,20	22 182,40
9	K	220322007.D5	Montáž stříška dvoumodulová	kus	1,000	97,30	97,30
10	M	38226132.D5	stříška dvoumodulová	kus	1,000	529,00	529,00
7	K	220322007.D4	Montáž modulu pro jmenovky	kus	2,000	97,30	194,60
8	M	38226132.D4	modul jmenovek	kus	2,000	186,70	373,40
5	K	220322007.D3	Montáž napáječe 6-12V	kus	1,000	832,50	832,50
6	M	38226132.D3	tablo s elektronickým vrátným	kus	1,000	1 125,80	1 125,80
3	K	220322007.D2	Montáž jednotky elektroniky	kus	1,000	424,80	424,80
4	M	38226132.D2	jednotka elektroniky	kus	1,000	1 140,00	1 140,00
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				21 509,64
29	K	460941122	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stropech hl přes 3 do 5 cm a š přes 5 do 7 cm	m	56,000	95,00	5 320,00
31	K	460952121	Zazdlvka otvorů při elektroinstalacích cihlami pálenými pl přes 0,0225 do 0,09 m2 a tl do 15 cm	kus	32,000	139,30	4 457,60
32	K	468081312	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 15 do 30 cm	kus	32,000	83,20	2 662,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	468101112	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hl do 3 cm a š přes 3 do 5 cm	m	56,000	146,30	8 192,80
34	K	469971111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží	t	0,452	284,00	128,37
35	K	469971121	Příplatek ke svislé dopravě suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každé další podlaží	t	0,452	19,50	8,81
36	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	0,452	439,60	198,70
37	K	469972121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	0,452	14,20	6,42
38	K	469973114	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,452	1 182,60	534,54

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ostrava Bělský les - BD, ul. Vaňkova 52

Objekt:

17 - Přívodní vedení do bytů (32 bytů)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EUTEL SERVIS s.r.o., 739 11 Janovice 360

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 4. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

25395726

DIČ:

CZ25395726

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

145 108,91

DPH základní

snížená

Základ daně

0,00

145 108,91

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

21 766,34

Cena s DPH

v CZK

166 875,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ostrava Bělský les - BD, ul. Vaňkova 52

Objekt:

17 - Přívodní vedení do bytů (32 bytů)

Místo:

Datum: 18. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EUTEL SERVIS s.r.o., 739 11 Janovice 360

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

145 108,91

PSV - Práce a dodávky PSV

61 667,52

741 - Elektroinstalace - silnoproud

61 667,52

M - Práce a dodávky M

83 441,39

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

83 441,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ostrava Bělský les - BD, ul. Vaňkova 52

Objekt:

17 - Přívodní vedení do bytů (32 bytů)

Místo:

Datum: 18. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EUTEL SERVIS s.r.o., 739 11 Janovice 360

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							145 108,91
D	PSV		Práce a dodávky PSV				61 667,52
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				61 667,52
30	K	741120301	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)	m	288,000	36,90	10 627,20
31	M	34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2	m	331,200	15,80	5 232,96
26	K	741122743	Montáž kabel Cu plný kulatý pancéřovaný žíla 5x6 až 10 mm2 uložený pevně (např. CYKYDY)	m	224,000	69,60	15 590,40
27	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	257,600	87,10	22 436,96
10	K	741332845.P	Pomocný instalační materiál	kus	1,000	7 780,00	7 780,00
D	M		Práce a dodávky M				83 441,39
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				83 441,39
16	K	460941122	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stropěch hl přes 3 do 5 cm a š přes 5 do 7 cm	m	5,000	94,90	474,50
33	K	460952212.SD	SDK obklad ve tvaru L 350 x 200 mm PO odolnost, vč. rastru	m	96,000	746,10	71 625,60
34	K	460952212.SK	Plastová revizní dvířka 150x150 mm	m	48,000	76,20	3 657,60
19	K	468082112	Vybourání otvorů pro elektroinstalace stropěch a klenbách keramických pl do 0,09 m2 tl přes 10 do 20 cm	kus	32,000	152,50	4 880,00
20	K	468101112	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hl do 3 cm a š přes 3 do 5 cm	m	5,000	146,30	731,50
21	K	469971111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží	t	0,978	284,00	277,75
22	K	469971121	Příplatek ke svislé dopravě suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každé další podlaží	t	0,978	198,40	194,04
23	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	0,978	439,60	429,93
24	K	469972121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	0,978	14,20	13,89
25	K	469973114	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,978	1 182,60	1 156,58

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Ostrava Bělský les - BD, ul. Vaňkova 52

Objekt:

18 - Dokončovací práce, ostatní

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EUTEL SERVIS s.r.o., 739 11 Janovice 360

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 4. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

25395726

DIČ:

CZ25395726

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

191 949,30

DPH základní

snížená

Základ daně

0,00

191 949,30

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

28 792,40

Cena s DPH

v CZK

220 741,70


Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:




Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ostrava Bělský les - BD, ul. Vaňkova 52

Objekt:

18 - Dokončovací práce, ostatní

Místo:

Datum: 18. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EUTEL SERVIS s.r.o., 739 11 Janovice 360

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

191 949,30

HSV - Práce a dodávky HSV

164 759,30

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

143 062,30

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

21 697,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

11 630,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

15 560,00

VRN4 - Inženýrská činnost

15 560,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ostrava Bělský les - BD, ul. Vaňkova 52

Objekt:

18 - Dokončovací práce, ostatní

Místo:

Datum: 18. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: EUTEL SERVIS s.r.o., 739 11 Janovice 360

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							191 949,30
D		HSV	Práce a dodávky HSV				164 759,30
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				143 062,30
10	K	611315102	Vápenná hrubá omítka rýh ve stropech š přes 150 do 300 mm	m2	8,000	855,80	6 846,40
12	K	611315112	Vápenná hladká omítka rýh ve stropech š přes 150 do 300 mm	m2	8,000	894,70	7 157,60
25	K	611995102	Příplatek k cenám oprav povrchů za omítání stropu na pletivu v rozsahu opravované pl přes 10 do 30 %	m2	100,000	83,20	8 320,00
11	K	612315102	Vápenná hrubá omítka rýh ve stěnách š přes 150 do 300 mm	m2	10,000	736,00	7 360,00
13	K	612315112	Vápenná hladká omítka rýh ve stěnách š přes 150 do 300 mm	m2	10,000	769,40	7 694,00
26	K	612995102	Příplatek k cenám oprav povrchů za omítání stěn na pletivu v rozsahu opravované pl přes 10 do 30 %	m2	100,000	75,20	7 520,00
16	K	621125100.P1	Keramický obklad (sokl) po obvodu stěn, do výšky 0,08 m, barva bude upřesněna inv., veškeré spol.prost. mimo sklep	m	230,000	128,40	29 532,00
17	K	621125100.P2	Lišta k PVC podlaze u bytů	m	155,000	41,20	6 386,00
18	K	622258001.P3	Lepidlo flexibilní 25 kg	kpl	1,000	7 780,00	7 780,00
19	K	622258001.P4	Akrylátový tmel	kpl	1,000	3 112,00	3 112,00
8	K	624635201.M1	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných na chodbách a ve sklepech do 3,80 m vč. dodávky barvy	m2	980,000	31,90	31 262,00
9	K	624635201.M2	Sokl do výšky 1,3 m podmalování barevnou barvou + válečkování barvou jednoduchým válečkem na schodišti - barva bude upřesněna inv., vč. barvy	m2	192,000	49,00	9 408,00
14	K	624635201.M3	Dvojnásobné omyvatelné barvy na hraně schodiště (zrcadlo) +lem 0,1m dle TZ, barva bude upřesněna inv., vč. barvy	m2	56,000	63,80	3 572,80
15	K	624635201.M4	Jednoduché linkování o výšce podlaží do 3,80 m, vč. barvy	m	192,000	29,60	5 683,20
24	K	624635201.M5	Nátěr krytí střešního svodu (napojeno na rozv.), vč. barvy	m2	27,000	52,90	1 428,30
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				21 697,00
1	K	952901105	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří pl do 0,6 m2	m2	60,000	62,90	3 774,00
7	K	952901121	Čištění budov omytí dveří nebo vrat pl do 1,5 m2	m2	130,000	33,30	4 329,00
4	K	952902221	Čištění budov zametení schodišť	m2	440,000	4,70	2 068,00
5	K	952902231	Čištění budov omytí schodišť	m2	440,000	8,60	3 784,00
6	K	952902321	Čištění budov stírání stěn výšky přes 2 m	m2	980,000	7,90	7 742,00
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				11 630,00
20	K	HZS4212.R	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista, vč. dodání 2ks revizní zprávy	hod	25,000	465,20	11 630,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				15 560,00
D		VRN4	Inženýrská činnost				15 560,00
23	K	045303000	Koordináční činnost	kpl	1,000	15 560,00	15 560,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Ostrava Bělský les - BD, ul. Vaňkova 52

Objekt:

19 - Demontáže

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EUTEL SERVIS s.r.o., 739 11 Janovice 360

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 4. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

25395726

DIČ:

CZ25395726

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

44 879,00

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

44 879,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

6 731,85

Cena s DPH

v CZK

51 610,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ostrava Bělský les - BD, ul. Vaňkova 52

Objekt:

19 - Demontáže

Místo:

Datum: 18. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EUTEL SERVIS s.r.o., 739 11 Janovice 360

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

44 879,00

PSV - Práce a dodávky PSV

34 285,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

34 285,00

M - Práce a dodávky M

10 594,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

10 594,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ostrava Bělský les - BD, ul. Vaňkova 52

Objekt:

19 - Demontáže

Místo:

Datum: 18. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EUTEL SERVIS s.r.o., 739 11 Janovice 360

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							44 879,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				34 285,00
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				34 285,00
1	K	741120811	Demontáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-16 mm2 pod omítkou	m	300,000	11,80	3 540,00
2	K	741120813	Demontáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 25-50 mm2 pod omítkou	m	150,000	15,30	2 295,00
3	K	741120815	Demontáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 70 a 95 mm2 pod omítkou	m	150,000	21,20	3 180,00
4	K	741120851	Demontáž vodič Cu izolovaný drátovací plný žíla 0,35-16 mm2 v rozváděči	m	200,000	31,30	6 260,00
5	K	741120853	Demontáž vodič Cu izolovaný drátovací plný žíla 25-70 mm2 v rozváděči	m	60,000	41,80	2 508,00
6	K	741213811	Demontáž kabelu silového z rozvodnice průřezu žil do 4 mm2 bez zachování funkčnosti	kus	200,000	12,20	2 440,00
7	K	741213813	Demontáž kabelu silového z rozvodnice průřezu žil přes 4 do 10 mm2 bez zachování funkčnosti	kus	200,000	29,30	5 860,00
8	K	741213817	Demontáž kabelu silového z rozvodnice průřezu žil přes 25 mm2 bez zachování funkčnosti	kus	60,000	66,10	3 966,00
9	K	741322825	Demontáž jistič jednopólový nn do 63 A ze skříně	kus	30,000	83,20	2 496,00
10	K	741371844	Demontáž svítidla interiérového se standardní patiči nebo int. zdrojem LED přisazeného nástěnného do 0,09 m2 bez zachování funkčnosti	kus	50,000	34,80	1 740,00
D		M	Práce a dodávky M				10 594,00
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				10 594,00
16	K	469971111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží	t	5,000	284,00	1 420,00
17	K	469971121	Příplatek ke svislé dopravě suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každé další podlaží	t	5,000	198,40	992,00
18	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	5,000	439,60	2 198,00
19	K	469972121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	5,000	14,20	71,00
20	K	469973114	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	5,000	1 182,60	5 913,00


Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí účastník předpokládá realizaci veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce	Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavatel, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
VZ 45.23 „Oprava elektroinstalace společných prostor BD Vaňkova 1013/52, Ostrava-Bělský Les“		
1. Název: Sídlo / místo podnikání: Tel., fax: E-mail: IČO: DIČ: Spisová značka v obchodním rejstříku: Osoba oprávněná jednat za účastníka: Osoby zmocněné k dalším jednáním:	/	
2. Název: Sídlo / místo podnikání: Tel., fax: E-mail: IČO: DIČ: Spisová značka v obchodním rejstříku: Osoba oprávněná jednat za účastníka: Osoby zmocněné k dalším jednáním:	/	

Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že **nehodlám** využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávajícího úřadu

Podpis osoby: 

Titul, jméno, příjmení, funkce: Radim Janáček, jednatel

Datum: 19.6.2023

Harmonogram prací

Oprava elektroinstalace společných prostor BD Vaňkova 1013/52, Ostrava-Bělský Les

1.den	převzetí stavby
2.den	repose a rekonstrukce stávajícího rozvaděče , instalace přívodů 8.NP
3.den	repose a rekonstrukce stávajícího rozvaděče , instalace přívodů 8.NP
4.den	repose a rekonstrukce stávajícího rozvaděče , instalace přívodů 8.NP
5.den	repose a rekonstrukce stávajícího rozvaděče , instalace přívodů 8.NP
6.den	repose a rekonstrukce stávajícího rozvaděče , instalace přívodů 7.NP
7.den	repose a rekonstrukce stávajícího rozvaděče , instalace přívodů 7.NP
8.den	repose a rekonstrukce stávajícího rozvaděče , instalace přívodů 7.NP
9.den	repose a rekonstrukce stávajícího rozvaděče , instalace přívodů 7.NP
10.den	repose a rekonstrukce stávajícího rozvaděče , instalace přívodů 6.NP
11.den	repose a rekonstrukce stávajícího rozvaděče , instalace přívodů 6.NP
12.den	repose a rekonstrukce stávajícího rozvaděče , instalace přívodů 6.NP
13.den	repose a rekonstrukce stávajícího rozvaděče , instalace přívodů 6.NP
14.den	repose a rekonstrukce stávajícího rozvaděče , instalace přívodů 5.NP
15.den	repose a rekonstrukce stávajícího rozvaděče , instalace přívodů 5.NP
16.den	repose a rekonstrukce stávajícího rozvaděče , instalace přívodů 5.NP
17.den	repose a rekonstrukce stávajícího rozvaděče , instalace přívodů 5.NP
18.den	repose a rekonstrukce stávajícího rozvaděče , instalace přívodů 4.NP
19.den	repose a rekonstrukce stávajícího rozvaděče , instalace přívodů 4.NP
20.den	repose a rekonstrukce stávajícího rozvaděče , instalace přívodů 4.NP
21.den	repose a rekonstrukce stávajícího rozvaděče , instalace přívodů 4.NP
22.den	repose a rekonstrukce stávajícího rozvaděče , instalace přívodů 3.NP
23.den	repose a rekonstrukce stávajícího rozvaděče , instalace přívodů 3.NP
24.den	repose a rekonstrukce stávajícího rozvaděče , instalace přívodů 3.NP
25.den	repose a rekonstrukce stávajícího rozvaděče , instalace přívodů 3.NP
26.den	repose a rekonstrukce stávajícího rozvaděče , instalace přívodů 2.NP
27.den	repose a rekonstrukce stávajícího rozvaděče , instalace přívodů 2.NP
28.den	repose a rekonstrukce stávajícího rozvaděče , instalace přívodů 2.NP
29.den	repose a rekonstrukce stávajícího rozvaděče , instalace přívodů 2.NP
30.den	repose a rekonstrukce stávajícího rozvaděče instalace přívodů 1.NP
31.den	repose a rekonstrukce stávajícího rozvaděče instalace přívodů 1.NP
32.den	repose a rekonstrukce stávajícího rozvaděče instalace přívodů 1.NP
33.den	repose a rekonstrukce rozvaděčů VK, ROPP, RN
34.den	1.PP-demontáže, natahování kabeláže, trubek, montáž osvětlení a vypínačů
35.den	1.PP-demontáže, natahování kabeláže, trubek, montáž osvětlení a vypínačů
36.den	1.PP-demontáže, natahování kabeláže, trubek, montáž osvětlení a vypínačů
37.den	montáž osvětlení společných prostor, malířské práce, instalace SDK
38.den	montáž osvětlení společných prostor, malířské práce, instalace SDK
39.den	montáž osvětlení společných prostor, malířské práce, instalace SDK
40.den	práce ve strojovně, onstalace PVC lišty, keramického obkladu
41.den	instalace systému domovního telefonu, instalace PVC lišty, keramického obkladu
42.den	instalace systému domovního telefonu, instalace PVC lišty, keramického obkladu
43.den	malování společných prostor
44.den	malování společných prostor
45.den	dokončovací práce, úklid
46.den	doba vyhrazená pro předání a převzetí díla
47.den	doba vyhrazená pro předání a převzetí díla

48.den doba vyhrazená pro předání a převzetí díla
49.den doba vyhrazená pro předání a převzetí díla
50.den doba vyhrazená pro předání a převzetí díla

Za EUTEL SERVIS s.r.o. : Radim Janáček, tel.608 722 000

Ve Frýdku – Místku dne 4.7.2023

