



MUHTP004ZRWJ

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany:

Objednatel:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zastoupený:
bankovní spojení:
číslo účtu:
telefon:
e-mail:

Město Horšovský Týn
náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn
00253383
CZ00253383
starostou, Ing. Josefem Holečkem, tel.: [REDACTED]
Komerční banka, a.s.
27-3284670287/0100
[REDACTED]

dále jen "objednatel"

a

Zhotovitel:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zastoupený ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
bankovní spojení:
číslo účtu:
telefon:
e-mail:

DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.
Havlíčková 6, 344 01 Domažlice
25200631
CZ25200631
Jan Sloup, Ing. Jaroslav Koutník
Jan Sloup
MONETA MONEY BANK a.s.
[REDACTED]

dále jen "zhotovitel"

uzavírají tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen "dodatek")

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
dále jen "občanský zákoník".

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 30.05.2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavebního díla „Stavební úpravy v 2. NP ZŠ Horšovský Týn“ (dále jen „dílo“) (dále jen „smlouva“).
2. V průběhu realizace díla vznikla potřeba realizace některých prací a dodávek nad rámec rozsahu díla sjednaného ve smlouvě (dále jen „vícepráce“) a zároveň se smluvní strany dohodly, že se některé stavební práce a dodávky, sjednané ve smlouvě, nebudou realizovat (dále jen „méněpráce“). V souvislosti se změnami rozsahu díla formou dohodnutých víceprací a méněprací se obě smluvní strany dohodly též na změně sjednané ceny díla.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna ceny díla, a to v rozsahu dle změnového listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto dodatku.
2. Smluvní strany shodně konstatují nezbytnost provedení změny závazku ze smlouvy, která nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Změna závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, když tyto změny spočívají ve změnách stanovených v rozsahu:

- ust. § 222 odst. 4 ZZVZ tj. provedení změny, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a splňuje podmínky uvedené v ust. § 222 odst. 4 písm. a) a b) ZZVZ
- ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, tj. provedení změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky

III. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny v čl. III odst. 1:

	Cena bez DPH	
smlouva o dílo	2.422.553,51	
dodatek č. 1	336.649,49	
změna konstrukce podhledy (změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ)	vícepráce + 297.220,32	méněpráce - 135.152,96
změna konstrukce podlahy a ostatní (změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ)	vícepráce + 247.217,98	méněpráce - 72.635,85
cena celkem	2.759.203,00	

Celková cena v Kč bez DPH: 2.759.203,00
DPH: 579.432,63
Celková cena v Kč s DPH: 3.338.635,63

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ve všem ostatním zůstává původní smlouva nezměněna.
2. Pokud se tento dodatek uzavírá v listinné podobě, pak je sepsán ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž 1 vyhotovení si ponechá objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel. Pokud se tento dodatek uzavírá elektronicky, pak je podepsán oběma smluvními stranami elektronicky. Elektronicky podepsaný dodatek má platnost originálu.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku na profilu zadavatele a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů a výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku v informačním systému veřejné správy – registru smluv. Zhotovitel prohlašuje, že žádné ustanovení v tomto dodatku nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany. Uveřejnění v registru smluv a na profilu zadavatele zajistí objednatel. Zhotovitel bere dále na vědomí, že město Horšovský Týn je povinno na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto dodatku byly na vyžádání sděleny třetím osobám.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a rozumí mu, a že tento nebyl sepsán za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Tento dodatek byl schválen na schůzi Rady města Horšovský Týn dne 09.08.2023 pod bodem č. 22/16.

Příloha č. 1: změnový list č. 1

V Domažlicích dne **18-08-2023**

Zhotovitel:



Jan Sloup
jednatel

V Horšovském Týně dne **18-08-2023**

Objednatel:



Ing. Josef Holeček
starosta města

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Stavba:	„Stavební úpravy v 2.NP ZŠ Horšovský Týn“
Stavební objekt:	stavba není členěna na SO
Název změny:	Dodatek č. 1

A. Popis změny

01 Podhledy

Při instalačních pracích pro elektroinstalace osvětlení byl odhalena konstrukce stropu z dřevěných prken uchycených na ŽB průvlacích a omítnutých na rákosových rohožích. Rohože se po zasekání instalací a přerušení drátového provázání rohože začali oddělovat od dřevěného podhledu. Na KD č. 2 bylo dohodnuto o odstranění dřevěných podhledů a provedení podhledů ze sádkartonů. V rozpočtu jsou odečteny práce spojené s opravou omítek a připočteny práce za rozebrání dřevěného podhledu a výstavbu podhledu z SDK desek. Tyto práce nebylo možné předvídat před zahájením prací.

02 Ostatní konstrukce a dodávky

Při odstranění povrchů v bývalém bytě (oddělení 1 a kabinet družiny) a budoucí základní učebny (2.15) bylo zjištěno, že podlahové konstrukce jsou v různých nivelitách. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že v těchto místnostech bude nahrazena podlahová kce z dřevotřískových desek za podlahu z cementového potěru. V rozpočtu jsou odečteny práce spojené s umístěním dřevotřískových desek a připočteny práce za odstranění vlysových podlah a provedení cementového potěru. Tyto práce nebylo možné předvídat před zahájením prací.

Čtyřdílné posuvné dveře mezi oddělením 2 a 3 byly zaměněny za dvoudílné na základě dohody objednatele a zhotovitele. Původní dveře nebylo možné zajistit v termínu dokončení stavby dle SOD.

Napojení umyvadla z oddělení 4 bylo plánované do stávajícího odvětrání kanalizace vedoucího mezi okny. Po odhalení odvětrání kanalizace bylo zjištěno, že se jedná o azbestové potrubí a nelze se do něj napojit. Proto bylo dohodnuto napojení na odpad z umyvadla v oddělení 2. Tyto práce nebylo možné předvídat před zahájením prací.

Na základě dohody objednatele a zhotovitele bylo rozhodnuto, že bude umyvadlo v oddělení 2, které mělo zůstat původní, bude také vyměněno.

Po rozebrání stávajícího hlavního elektrorozvaděče pro školu bylo zjištěno, že pro osazení spínače Total stop bude potřeba jeho úprava. Tyto práce nebylo možné předpokládat.

B. Současný stav realizace:

Práce jsou z části realizovány.

C. Náklady vyvolané změnou:

Náklady vyvolané změnou jsou vyčísleny položkovým rozpočtem, který je v příloze tohoto změnového listu.

na zpracování PD	0,00 Kč
na realizaci – méněpráce	- 207 788,81 Kč
na realizaci – vícepráce	+ 544 438,30 Kč
celkem bez DPH	+ 336 649,49 Kč

D. Dopady do konečného termínu dokončení stavby

Změna nebude mít vliv na konečný termín dokončení stavby.

E. Vyúčtování změny

Vyúčtování změny bude provedeno ve faktuře zhotovitele po odsouhlasení změnového listu a uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

F. Fotodokumentace



1 Omítnutí na rákosových rohožích a různé nivelity podlah

G. Schválení ZL

Datum:		2.8.2023
Organizace		
objednatel		
zhotovitel		
TDS		
AD		

H. Přílohy ZL :

1. položkový rozpočet ZL1

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 11-2022
Stavba: ZL1 - Stavební úpravy v 2. NP ZŠ Horšovský Týn

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Horšovský Týn

Zhotovitel:
DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.

Projektant:
MSP, projektová kancelář s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 4. 5. 2023

IC: 00253383
DIČ: CZ00253383

IC: 25200631
DIČ: CZ25200631

IC: 06094261
DIČ: CZ06094261

IC:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve soupisu "Cenová soustava" označeny popisem "CS ÚRS" a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			336 649,49
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	336 649,49	70 696,39
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			407 345,88

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 11-2022

Stavba: ZL1 - Stavební úpravy v 2. NP ZŠ Horšovský Týn

Místo:

Datum:

4. 5. 2023

Zadavatel: Město Horšovský Týn

Projektant:

MSP, projektová kancelář
s.r.o.

Zhotovitel: DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.

Zpracovatel:


Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

336 649,49

407 345,88

01	Podhledy
01	Přípravné a bourací práce
02	Stavební práce
02	Ostatní konstrukce a dodávky
01	Přípravné a bourací práce
02	Stavební práce
03	Zdravotechnika



STA
Soupis
Soupis
STA
Soupis
Soupis
Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL1 - Stavební úpravy v 2. NP ZŠ Horšovský Týn

Objekt:

01 - Podhledy

Soupis:

01 - Přípravné a bourací práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Horšovský Týn

Zhotovitel:

DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.

Projektant:

MSP, projektová kancelář s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

4. 5. 2023

IČ:

00253383

DIČ:

CZ00253383

IČ:

25200631

DIČ:

CZ25200631

IČ:

06094261

DIČ:

CZ06094261

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL1 - Stavební úpravy v 2. NP ZŠ Horšovský Týn

Objekt:

01 - Podhledy

Soupis:

01 - Přípravné a bourací práce

Místo:

Datum:

4. 5. 2023

Zadavatel:

Město Horšovský Týn

Projektant:

MSP, projektová
kancelář s.r.o.

Zhotovitel:

DSP Domažický stavební podnik s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

94 - Lešení a stavební výtahy

96 - Bourání konstrukcí

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

762 - Konstrukce tesařské

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL1 - Stavební úpravy v 2. NP ZŠ Horšovský Týn

Objekt:

01 - Podhledy

Soupis:

01 - Přípravné a bourací práce

Místo:

Datum: 4. 5. 2023

Zadavatel:

Město Horšovský Týn

Projektant:

MSP, projektová
kancelář s.r.o.

Zhotovitel:

DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 94

Lešení a stavební výtahy

1	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešňové podlahy do 1,9 m	m ²	76,718
---	---	-----------	---	----------------	--------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111

VV

"lešení pro bourání konstrukcí stropů" 284,13-207,412

76,718

D 96

Bourání konstrukcí

35	K	964052111	Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pásů ze železobetonu bez přerušení výztuže, průřezu do 0,16 m ²	m ³	0,675
----	---	-----------	--	----------------	-------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/964052111

VV

"žb pás nad příčkou mezi místnostmi 2.16 a 2.17" 6,0*0,15*0,75

0,675

D 97

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

13	K	978011161	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 %	m ²	-207,412
----	---	-----------	--	----------------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978011161

VV

"odečet ze základního rozpočtu" -207,412

-207,412

22	K	978012191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 50 do 100 %	m ²	284,130
----	---	-----------	--	----------------	---------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978012191

VV

10,15+52,19+37,07+87,86+55,09+41,77

284,130

16	K	978035117	Odstranění tenkovrstvých omítek nebo štuky tloušťky do 2 mm obroušením, rozsahu přes 50 do 100%	m ²	-207,412
----	---	-----------	---	----------------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978035117

VV

"odečet ze základního rozpočtu" -207,412

-207,412

D 997

Přesun sutě

18	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	15,117
----	---	-----------	--	---	--------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006512

VV

"odečet ze základního rozpočtu" -4,688

-4,688

VV

"rákosové stropy" 14,207

14,207

VV

"dřevěné podhledy" 3,978

3,978

VV

"žb pás" 1,62

1,620

VV

Součet

15,117

19	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně - 6512 za každý další i započatý 1 km	t	90,702
----	---	-----------	--	---	--------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006519

VV

15,117*6 "Přepočtené koeficientem množství"

90,702

20	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	15,117
----	---	-----------	---	---	--------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013152

36	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	1,620
----	---	-----------	--	---	-------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013862

24	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	13,497
----	---	-----------	---	---	--------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013871

D PSV

Práce a dodávky PSV

D 762

Konstrukce tesařské

33	K	762811811	Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm	m ²	284,130
----	---	-----------	--	----------------	---------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762811811

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL1 - Stavební úpravy v 2. NP ZŠ Horšovský Týn

Objekt:

01 - Podhledy

Soupis:

02 - Stavební práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Horšovský Týn

Zhotovitel:

DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.

Projektant:

MSP, projektová kancelář s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

4. 5. 2023

IC:

00253383

DIČ:

CZ00253383

IC:

25200631

DIČ:

CZ25200631

IC:

06094261

DIČ:

CZ06094261

IC:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL1 - Stavební úpravy v 2. NP ZŠ Horšovský Týn

Objekt:

01 - Podhledy

Soupis:

02 - Stavební práce

Místo:

Datum:

4. 5. 2023

Zadavatel:

Město Horšovský Týn

Projektant:

MSP, projektová
kancelář s.r.o.

Zhotovitel:

DSP Domažický stavební podnik s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

61 - Úprava povrchů vnitřních

PSV - Práce a dodávky PSV

763 - Konstrukce suché výstavby



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL1 - Stavební úpravy v 2. NP ZŠ Horšovský Týn

Objekt:

01 - Podhledy

Soupis:

02 - Stavební práce

Místo:

Datum: 4. 5. 2023

Zadavatel:

Město Horšovský Týn

Projektant:

MSP, projektová
kancelář s.r.o.

Zhotovitel:

DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.

Zpracovatel:

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
Náklady soupisu celkem						
D		HSV		Práce a dodávky HSV		
D		61		Úprava povrchů vnitřních		
8	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů		m2	-294,825
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611131121		
VV				"odečet z SOD" -294,825		
9	K	611321131	Potázení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných		m2	-196,550
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611321131		
VV				"odečet z SOD" -196,55		
10	K	611325413	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%		m2	-196,550
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611325413		
VV				"odečet z SOD" -196,55		
D		PSV		Práce a dodávky PSV		
D		763		Konstrukce suché výstavby		
109	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace		m2	187,270
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131411		
VV				"SDK do místností 2.23 a 2.24" 10,15+52,19+87,86+37,07		
110	K	763164611	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře do 0,6 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm		m	3,200
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763164611		
VV				"obložení stupáčky" 3,2		
51	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m		t	2,308
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763301		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL1 - Stavební úpravy v 2. NP ZŠ Horšovský Týn

Objekt:

02 - Ostatní konstrukce a dodávky

Soupis:

01 - Přípravné a bourací práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Horšovský Týn

Zhotovitel:

DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.

Projektant:

MSP, projektová kancelář s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

4. 5. 2023

IC:

00253383

DIČ:

CZ00253383

IC:

25200631

DIČ:

CZ25200631

IC:

06094261

DIČ:

CZ06094261

IC:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL1 - Stavební úpravy v 2. NP ZŠ Horšovský Týn

Objekt:

02 - Ostatní konstrukce a dodávky

Soupis:

01 - Přípravné a bourací práce

Místo:

Datum:

4. 5. 2023

Zadavatel:

Město Horšovský Týn

Projektant:

MSP, projektová
kancelář s.r.o.

Zhotovitel:

DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

997 - Přesun sutě

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

96 - Bourání konstrukcí

775 - Podlahy skládané



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL1 - Stavební úpravy v 2. NP ZŠ Horšovský Týn

Objekt:

02 - Ostatní konstrukce a dodávky

Soupis:

01 - Přípravné a bourací práce

Místo:

Datum:

4. 5. 2023

Zadavatel:

Město Horšovský Týn

Projektant:

MSP, projektová
kancelář s.r.o.

Zhotovitel:

DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
Náklady soupisu celkem					
D 997 Přesun sutě					
41	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	2,936
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006512					
42	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně - 6512 za každý další i započatý 1 km	t	17,616
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006519 VV 2,936*6 17,616					
43	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	2,936
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013152					
45	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	2,936
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013871					
D HSV Práce a dodávky HSV					
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání					
D 96 Bourání konstrukcí					
39	K	968072245	Vybourání kovových rámců oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámců s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	3,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072245 VV 0,7*2,0+0,8*2,0 3,000					
D 775 Podlahy skládané					
37	K	775511800	Demontáž podlah vlysových do suti s lištami lepených	m2	117,430
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775511800 VV "odstranění podlah v základní učebně+oddělení 1 + kabinet družiny" 55,09+52,19+10,15 117,430					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL1 - Stavební úpravy v 2. NP ZŠ Horšovský Týn

Objekt:

02 - Ostatní konstrukce a dodávky

Soupis:

02 - Stavební práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Horšovský Týn

Zhotovitel:

DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.

Projektant:

MSP, projektová kancelář s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

4. 5. 2023

IC:

00253383

DIČ:

CZ00253383

IC:

25200631

DIČ:

CZ25200631

IC:

06094261

DIČ:

CZ06094261

IC:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL1 - Stavební úpravy v 2. NP ZŠ Horšovský Týn

Objekt:

02 - Ostatní konstrukce a dodávky

Soupis:

02 - Stavební práce

Místo:

Datum:

4. 5. 2023

Zadavatel:

Město Horšovský Týn

Projektant:

MSP, projektová
kancelář s.r.o.

Zhotovitel:

DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

61 - Úprava povrchů vnitřních

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

64 - Osazování výplní otvorů

998 - Přesun hmot

776 - Podlahy povlakové

PSV - Práce a dodávky PSV

762 - Konstrukce tesařské

766 - Konstrukce truhlářské

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL1 - Stavební úpravy v 2. NP ZŠ Horšovský Týn

Objekt:

02 - Ostatní konstrukce a dodávky

Soupis:

02 - Stavební práce

Místo:

Datum:

4. 5. 2023

Zadavatel:

Město Horšovský Týn

Projektant:

MSP, projektová kancelář s.r.o.

Zhotovitel:

DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
Náklady soupisu celkem					
D		HSV	Práce a dodávky HSV		
D		61	Úprava povrchů vnitřních		
118	K	612139000R	Zateplení ostění XPS 30 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou+ štuk	m2	2,600
	VV		"vnitřní ostění" 13,0*0,2		2,600
D		63	Podlahy a podlahové konstrukce		
117	K	632450133	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm	m2	117,430
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632450133		
	VV		"podlahy v základní učebně+oddělení 1 + kabinet družiny" 55,09+52,19+10,15		117,430
D		64	Osazování výplní otvorů		
27	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	3,000
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/642945111		
28	M	55331576	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 260-300mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	2,000
D		998	Přesun hmot		
39	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	11,235
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011001		
D		776	Podlahy poviakové		
112	K	776141111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	117,430
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776141111		
	VV		"podlahy v základní učebně+oddělení 1 + kabinet družiny" 55,09+52,19+10,15		117,430
113	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy poviakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,534
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998776101		
D		PSV	Práce a dodávky PSV		
D		762	Konstrukce tesařské		
40	K	762511273	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 15 mm	m2	-117,430
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762511273		
	VV		pod poviakovou krytinu - odečet z původního rozpočtu		
	VV		"podlahy v základní učebně+oddělení 1 + kabinet družiny" - (55,09+52,19+10,15)		-117,430
42	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-1,153
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762101		
D		766	Konstrukce truhlářské		
119	K	76601R	Dodávka dveří posuvných 1100+1100/1970mm	kus	1,000
	VV		"změna ze čtyřkřídlých dveří na dvoukřídlé" 1,0		1,000
121	K	766660358	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pojezdu na stěnu výšky do 2,5 m dvoukřídlových, průchozí šířky přes 1650 do 2450 mm	kus	1,000
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660358		
	VV		"změna ze čtyřkřídlých dveří na dvoukřídlé" 1,0		1,000
61	K	766660361	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pojezdu na stěnu výšky do 2,5 m čtyřkřídlových, průchozí šířky přes 2450 do 3300 mm	kus	1,000
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660361		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
31	M	61162085	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 700x1970-2100mm	kus	-4,000
VV			"odečet z SOD, změna ze čtyřkřídlic dveří na dvoukřídle" -4,0		-4,000
120	K	76701R	Dodávka ocel dveří+zárub do kotelny atyp protipožár EW/EI 30 DP3 735/1835mm	kus	1,000
58	M	61162097	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 700x1970-2100mm	kus	-1,000
VV			"odečet z SOD" -1,0		-1,000
D M			Práce a dodávky M		
D 21-M			Elektromontáže		
122	K	210011R	Spínač TOTAL STOP, dodávka+montáž	kpl	1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL1 - Stavební úpravy v 2. NP ZŠ Horšovský Týn

Objekt:

02 - Ostatní konstrukce a dodávky

Soupis:

03 - Zdravotechnika

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Horšovský Týn

Zhotovitel:

DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.

Projektant:

MSP, projektová kancelář s.r.o.

Zpracovatel:

Václav Nový

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4. 5. 2023

IČ:

00253383

DIČ:

CZ00253383

IC:

25200631

DIČ:

CZ25200631

IC:

06094261

DIČ:

CZ06094261

IC:

04879988

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL1 - Stavební úpravy v 2. NP ZŠ Horšovský Týn

Objekt:

02 - Ostatní konstrukce a dodávky

Soupis:

03 - Zdravotechnika

Místo:

Datum:

4. 5. 2023

Zadavatel:

Město Horšovský Týn

Projektant:

MSP, projektová
kancelář s.r.o.

Zhotovitel:

DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.

Zpracovatel:

Václav Nový

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

96 - Bourání konstrukcí

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL1 - Stavební úpravy v 2. NP ZŠ Horšovský Týn

Objekt:

02 - Ostatní konstrukce a dodávky

Soupis:

03 - Zdravotechnika

Místo:

Datum:

4. 5. 2023

Zadavatel:

Město Horšovský Týn

Projektant:

MSP, projektová
kancelář s.r.o.

Zhotovitel:

DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.

Zpracovatel:

Václav Nový

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
Náklady soupisu celkem					
D HSV Práce a dodávky HSV					
D 96 Bourání konstrukcí					
1	K	960 3000 001	Stavební přímohody (sekání, průrazy), vč. likvidace materiálu	hod	3,000
VV			"napojení umyvadla v základní učebně 2.12" 3,0		3,000
D PSV Práce a dodávky PSV					
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
3	K	721 3000 001	Úprava stávajícího odpadu pro napojení zařizovacích předmětů, vč. dodávky materiálu, kompletní provedení	kus	1,000
VV			"napojení umyvadla v základní učebně 2.12" 1,0		1,000
4	K	721174042	Potrubi z trub polypropylenových přípojovací DN 40	m	7,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174042		
VV			"napojení umyvadla v základní učebně 2.12" 7,0		7,000
5	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721194104		
VV			"napojení umyvadla v základní učebně 2.12" 1,0		1,000
6	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	l	0,142
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998721101		
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty					
19	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725210821		
VV			"umyvadlo v oddělení Z" 1,0		1,000
20	K	725211602	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupů nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm	soubor	1,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725211602		
VV			"umyvadlo v oddělení Z" 1,0		1,000
23	K	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	2,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725813111		
VV			"umyvadlo v oddělení Z" 2,0		2,000
24	K	725820802	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	1,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725820802		
VV			"umyvadlo v oddělení Z" 1,0		1,000
25	K	725829121	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických	kus	1,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725829121		
VV			"umyvadlo v oddělení Z" 1,0		1,000
26	M	55145615	baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom	kus	1,000
VV			"umyvadlo v oddělení Z" 1,0		1,000
28	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,018
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998725101		

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze složky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Křící list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Křící list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadání může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a J.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J. Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text, Text, Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPoložky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST