

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: **64021108, Rámcová dohoda na údržbu, opravy a odstraňování závad na bytovém fondu (SPS 2022-2023 v obvodu OŘ HK oblast Hradec Králové)**
 Číslo smlouvy: **S 640 009 200 22**
 Číslo objednávky: **2.17.BYT**

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky, do 30.09.2023	Týniště n/O , budova ATÚ, byt č. 1, na adrese: Nádražní č.p. 339, 517 21 Týniště n/O	Výměna stávajícího nefunkčního plynového kotle - výměna za kondenzační, vložkování spalínové cesty, byt č. 1.	Nejsou požadovány	NE	jednorázová	2.17.BYT	111 142,78
Celková cena							111 142,78 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 114
Stavba: TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ (ATU) - výměna plynového kotle

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 8. 2023
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			111 142,78
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 111 142,78	Výše daně 23 339,98
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			134 482,76

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 114

Stavba: TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ (ATU) - výměna plynového kotle

Místo: Datum: 8. 8. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		111 142,78	134 482,76
114	TYNIŠTĚ NAD ORLICÍ (ATU) - výměna plynového kotle	111 142,78	134 482,76

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ (ATU) - výměna plynového kotle

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

8. 8. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

111 142,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	111 142,78	21,00%	23 339,98
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

134 482,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ (ATU) - výměna plynového kotle

Místo:

Datum: 8. 8. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

111 142,78

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
712 - Povlakové krytiny	0,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	0,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ (ATU) - výměna plynového kotle

Místo:

Datum: 8. 8. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

111 142,78

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00
1	K	411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropech	kus	1,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
2	K	972054341	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm	kus	1,000		
D	997		Přesun sutě				
3	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,868		
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,868		
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	17,360		
VV			0,868*20 *Přepočtené koeficientem množství		17,360		
6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	0,868		
D	998		Přesun hmot				
7	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,053		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	712		Povlakové krytiny				
8	K	712341715	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	1,000		
9	M	62851033	<i>prostup parozábranou s integrovanou manžetou z modifikovan ho asfaltov ho p su DN 125</i>	kus	1,000		
10	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	21,290		
D	723		Zdravotechnika - vnitřní plynovod				
11	K	723150801	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D do 32	m	5,000		
12	K	723150422	Potrubí plyn ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 18x1 mm	m	5,000		
13	K	998723201	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	%	54,500		
D	731		Ústřední vytápění - kotelny				
14	K	731191942	Napuštění kotle po opravě pl kotle přes 5 do 10 m2	soubor	1,000		
15	K	733291902	Propojení potrubí měděného při opravě D 15x1 mm	kus	2,000		
16	K	731200823	Demontáž kotle ocelového na plyná nebo kapalná paliva výkon do 25 kW	kus	1,000		
17	K	731244493	Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu přes 20 do 28 kW	soubor	1,000		
18	M	48412000	<i>kotel plynový kondenzační závěsný s průtokovým ohřevem TV 6-28kW</i>	kus	1,000		
19	K	731391812	Vypuštění vody z kotle samospádem pl kotle přes 5 do 10 m2	kus	1,000		
20	K	731810332	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel svislý 80/125 mm přes šikmou střechu	soubor	1,000		
21	K	731810342	Prodloužení soustředného potrubí pro kondenzační kotel průměru 80/125 mm	m	2,000		
22	M	59884536	<i>d l kom nov nerezov tl 0,6mm koleno 0-90 nastavitelné s kontrolním otvorem pro sanace komínů D 8cm</i>	kus	2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	5,000		
24	K	734R	D + M magnetický filtr ke kotli	kus	1,000		
25	K	75161314R	Montáž přečerpávače pro odvod kondenzátu	kus	1,000		
26	M	48481002	<i>přečerpávač kondenzátu</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		
27	K	741331075R	Úprava zapojení stávajícího termostatu včetně prozkoušení	kus	1,000		
28	K	580507210	Kontrola funkce regulačního prvku a nastavených hodnot plynového kotle do 50 kW	kus	1,000		
29	K	580507406	Kontrola napojení a funkce měřícího, regulačního a pojistného zařízení	soubor	1,000		
30	K	731R	Topná zkouška, napuštění a odvzdušnění systému	hod	3,000		

Poznámka k položce: □

P

VV

2+1

3,000

31	K	998731201	Přesun hmot procentní pro kotelný v objektech v do 6 m	%	766,450		
32	K	998731294	Příplatek k přesunu hmot procentní 731 za zvětšený přesun do 1000 m	%	766,450		
33	K	998731299	Příplatek k přesunu hmot procentní 731 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	%	45 987,000		

Poznámka k položce: □

P

doprava kotle Hradec Králové - Týniště nad Orlicí □

2*30 km = 60 km

VV

766,45*60 Přepočtené koeficientem množství

45 987,000

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

34	K	K	nabídkový koeficient - údržba a opravy (nad 50 tis. Kč) 1,147	%	14,700		
35	K	R2	VRN _ R2	%	4,500		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3898275

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c4000b2c-55a8-43e2-a79a-8be8295630be

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.08.2023 09:23:03



deb22de4-74c8-412d-b6d8-8981585d6faa