

MONTOP CZ spol. s r.o. IČ: 04384113, DIČ: CZ04384113 sídlo: Hlinická 1508/9, Tábor, 390 02		Střední škola, České Velenice, Revoluční 220 RNDr. Milena Elsterová, tel. 773 444 571			
nabídka: N070-23 Výměna plynových kotlů v SŠ České Velenice					
Položkový rozpočet					
č.pol.	název položky		cena	cena celkem	
1	Nástěný kondenzací kotel výkon 20,8-84,5 kW 2ks, s výměníkem ze slitiny Al-Si, Čerp.skupina 85/100 kW bez izolace 2kpl , 6 bar. TL2 kask.j.2x50- 150 kW vedle, s anul. Logamatic RC310 bílá, Modul MC400 s cidlem do anuloidu, NE 0.1 V4- neutraliz.zarizení+granulát, VES kit P8000 demin.sada,	kpl	1	363 750 Kč	363 750,00 Kč
2	Vložka komínová průměr 200mm plast, včetně připojení kouřovodu na kotle průměr 110mm plast	m	15	7 100 Kč	106 500,00 Kč
3	Demontáž, odvoz a likvidace stávajících kotlů včetně připojovacího potrubí.	kpl	1	68 300 Kč	68 300,00 Kč
4	Doprava, manipulace nastěhování nových kotlů a dopojovací materiál (potrubí a armatury)	kpl	1	60 000 Kč	60 000,00 Kč
5	Montáž nových rozvodů ÚT (max. 4m), Plynů (max 2m) bez armatur a kotlů	kpl	1	121 300 Kč	121 300,00 Kč
6	Armatury 6ks do DN50, radiátor 22/600/800 1ks	kpl	1	42 300 Kč	42 300,00 Kč
7	Stavební práce (potrubí HT 40) zasekání do podlahy + zapravení o délce 30m	kpl	1	15 000 Kč	15 000,00 Kč
8	Montáž a Revize spalinových cest	kpl	1	35 000 Kč	35 000,00 Kč
9	VRN - doprava, ubytování, provoz investora, režijní náklady....	kpl	1	48 729 Kč	48 729,00 Kč
					- Kč
					- Kč
					- Kč
					- Kč
celkem bez DPH					860 879,00 Kč
DPH 21%					180 784,59 Kč
celkem vč. DPH					1 041 663,59 Kč

Cenová nabídka nezahrnuje potrubí vzduchotechniky, přívodu vzduchu do kotlů, a práce spojené se vzduchotechnickým potrubím.

Cenová nabídka obsahuje základní regulaci kotlů pro dva topné okruhy. Neobsahuje elektroinstalaci (dle dotazu a vysvětlení ze dne 14.6.2023 bude elektroinstalace stávající).

Cenová nabídka neobsahuje realizaci přívodního internetového kabelu do kotlů. (Dovedení z hlavního počítače v budově do kotelny)

Při montáži budou případné odchylky od navrženého řešení nejprve konzultovány s objednatelem.

Zásuvka 230V v místě instalace stanice musí být k dispozici!

Cenová nabídka neobsahuje větší stavební ani zednické přípomoce (stavební práce budou upřesněny v případě realizace).

Za stav a funkci stávajících rozvodů ÚT a PLYNU nepřebírá montážní firma zodpovědnost.

Při realizaci musí být přítomna místní obsluha. Pro případné koordinace a pomocné práce spojené s provozem.

V Táboře dne 20.6.2023

Zpracoval: Petr Suchan

Schválil:
Jindřich Lachout, tel. 602 432 030