

Název akce:

„Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích“, registrační číslo projektu:
CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_120/0016283

Z m ě n o v ý l i s t

číslo: ZL č. 03

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo „Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích“

1. **Oddíl stavby:** D.1.1 - Architektonické a stavebně technické řešení
2. **Zpracovatel změnového listu:** MANAG, A.S., Zarámí 92, 760 01 Zlín

IČO: 47906898 DIČ: CZ47906898, Komerční banka a.s.

vypracoval Petr Sehnálek

3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**

- 3.1 stavební deník: řešeno v rámci kontrolních dní
- 3.2 kontrolní den: uvedeno dále v textu u jednotlivých změn

4. **Zdůvodnění a příčina změny:**

1. Změna č. 1 – Parkovací zábrany (KD č.32 z 12.10.2022, bod č. 19.2.)

Objednatel vznesl požadavek na provedení bezpečnostních zábran proti najetí vozidlem do objektu.

2. Změna č. 2 – Nátěry potrubí ÚT (KD č. 48 z 8.2.2023 bod 48.1)

Objednatel vznesl požadavek na zrušení tepelné izolace viditelného potrubí UT v místnostech a provedení nátěrů tohoto potrubí.

3. Změna č. 3 – Lednice (KD č. 46 z 25.1.2022 bod 46.1)

Objednatel požaduje z provozních důvodů dodat místo potravinové skříně velkou vestavnou lednici bez mrazáku (m.č.1.17).

4. Změna č. 4. – Dlažba pod oplocení (KD č.54 z 29.3.2023, bod 54.2)

Objednatel požaduje doplnit pod oplocení v trávníku betonové dlaždice osazené do štěrkopískového lože pro snadnější údržbu.

5. Změna č. 5. – Oprava odvodňovací žlabovky (KD č.55 z 5.4.2023, bod č. 55.1.)

Zhotovitel informoval, že při provádění terénních prací a po vyčištění odvodňovacího žlabu podél komunikace na severní straně objektu, bylo zjištěno, že žlab není plně funkční vzhledem k poruchám a deformacím ve spádování (zvlnění). Objednatel následně předal zhotoviteli výkaz výměr pro ocenění návrhu rekonstrukce odvodňovacího žlabu.

6. Změna č. 6. – Odečet vodorovného značení (KD č.56 z 19.4.2023, bod č. 56.1.)

Objednatel informoval po dohodě s AD a TDS, že požaduje nerealizovat vodorovné dopravní značení parkovacích stání parkoviště na západní straně objektu. Označeno bude pouze stání pro invalidu.

7. Změna č. 7. – Zakrytí otvorů na mezipodestách (KD č. 53 z 22.3.2023, bod č.53.2)

Na základě požadavku objednatele nebude na obou mezipodestách osazeno zábradlí, otvor bude zakrytván SDK konstrukcí.

8. Změna č. 8. – Grafické rozčlenění (KD č. 59 z 10.5.2023 bod 59.1.)

Objednatel vznesl požadavek na grafické rozčlenění (narušení) vizuální homogenity dlouhých bílých stěn na chodbách, včetně výplně skleněných vstupů z důvodu zvýšení bezpečnosti, zejména členů výjezdových skupin.

9. Změna č. 9. – Odečet akustické izolace (KD č.44 z 11.1.2023, bod č. 44.3.)

Objednatel z provozních a servisních důvodů požaduje neprovádět akustickou izolaci nad kazetovým podhledem v místnosti č. 1.28.

10. Změna č. 10 – Informační systém (KD č.66 z 28.6.2023, bod č. 66.3)

Objednatel požaduje dodání informačního systému.

5. Návrh technického řešení a rozsah změny

1. Změna č. 1 - Parkovací zábrany

AD upřesnil návrh zábrany: ocelová trubka pr. 100 mm, zavičkováná s patní plotnou, kotvení do asfaltového povrchu na šrouby, osadit ke všem vratům a na jeden roh objektu C a návrh okrasných květináčů - betonový hladký v rozměru 100/40/60 cm včetně výsadby navržené zahradním architektem + nezámrzné ventily umožňující závlahu výsadby v letních měsících. (245 500,- Kč bez DPH) Cena je doložena cenovými nabídkami konkrétních dodavatelů.

2. Změna č. 2 - Nátěry potrubí ÚT

Viditelné potrubí topných rozvodů nebude opatřeno izolací dle PD, ale bude natřeno bílým nátěrem. (- 16 392,50, - Kč bez DPH v tom započtena méněpráce -21 722,50,- Kč bez DPH)

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, druhý výtisk u objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.

3. Změna č. 3 - Lednice

Doplnění vestavné lednice dle požadavku objednatele. (14 826,-Kč bez DPH v tom započtena méněpráce -6 000,- Kč bez DPH). Cena je doložena cenovou nabídkou konkrétního dodavatele.

4. Změna č. 4. - Dlažba pod oplocení

Pod oplocením v terénu bude osazena souvislá řada betonových dlaždic 30/30 cm do šterkopískového podsypu. (22 518,59,- Kč bez DPH.)

5. Změna č. 5. - Oprava odvodňovací žlabovky

Oprava spočívá ve výměně stávajícího poškozeného příkopového žlabu za nový žlab vč. příslušejících zemních prací. Zhotovitel ocenil výkaz výměr. (199 181,67, – Kč bez DPH).

6. Změna č. 6. - Odečet vodorovného značení

Zhotovitel provedl odpočet vodorovného dopravního značení parkovacích stání parkoviště na západní straně objektu, který nebude realizován. (-734,40,-Kč bez DPH)

7. Změna č. 7. - Zakrytí otvorů na mezipodestách

Úprava zahrnuje odpočet navrženého zábradlí v úrovni schodišťových mezipodest a přípočet prací doplnění sádkartonové konstrukce. (-10 825,16,-Kč bez DPH v tom započtena méněpráce -16 899,16,- Kč bez DPH).

8. Změna č. 8. – Grafické rozčlenění

Objednatel zpracoval návrh grafického rozčlenění ploch a grafické pojednání skleněných výplní vstupů. Zhotovitel zpracoval cenovou kalkulaci grafického návrhu, cena je doložena cenovou nabídkou konkrétního dodavatele. (192 300,-Kč bez DPH.)

9. Změna č. 9. - Odpočet akustické izolace

Zhotovitel provedl odpočet akustické izolace nad kazetovým podhledem v místnosti č. 1.28., který nebude realizován. (-16 260,02,-Kč bez DPH)

10. Změna č. 10 – Informační systém

Zhotovitel zpracoval grafický návrh informačního systému (informační štítky a popis pro orientaci) v objektu, jenž bude dle návrhu rozmístěn po objektu. (48 500,-Kč bez DPH)

6. Finanční náklady změny

6.1 Finanční rozsah tohoto změnového listu je popsán v příložených položkových rozpočtech jednotlivých změn číslo 1–10.

6.2 Práce a dodávky tvořící vícepráce obsažené v položkovém rozpočtu jsou oceněny v jednotkových cenách rozpočtu smluvního, případně v jednotkových cenách ve výši odpovídající aktuálním cenám ceníku ÚRS I/23.

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, druhý výtisk u objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	740 230,26	895 678,61
MÉNĚPRÁCE	-61 616,08	-74 555,46
CELKOVÉ NÁKLADY - ZL Č.3	678 614,18	821 123,16
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD A DODATKU č.1, č.2 a č.3	98 575 154,26	119 275 936,65
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	99 253 768,44	120 097 059,81

V dne

Handwritten signature

zástupce

7 Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

7.1. Kontrolou souladu změny se zadávací dokumentací bylo zjištěno, že uvedené dodávky z důvodu absence výše uvedených položek, nebyly řešeny v zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele stavby a následně tedy ani ve smlouvě o dílo jako předmět díla, případně byly projektem řešeny nedostatečně či nevhodně. Nová zjištění byla řešena a projednána s objednatelem, projektantem a zhotovitelem.

7.2. Zvýšené množství realizovaných prací **nemá** vliv na konečný termín dokončení akce a **má** dopad na celkové náklady stavby.

7.3. Cenová nabídka zhotovitele **odpovídá** skutečnosti pro provedení na stavbě a jednotkové ceny **jsou** v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil oceněný výkaz výměr **víceprací** dle článku 3. Odst. 3.10. smlouvy o dílo na realizaci stavby. Pro ocenění změn ve změnovém listu pro položky, které nejsou součástí položkového rozpočtu dle SOD je použita aktuální cenová úroveň URS I/23.

7.4. Po podrobném prostudování smlouvy o dílo na zpracování dokumentace pro zadání stavby TDS konstatuje, že ke škodě nedošlo, investor by uvedené práce zaplatil, pokud by byly součástí zadávací dokumentace.

7.5. Cena ve smlouvě o dílo bude povýšena o výše uvedený rozdíl (viz čl.6).

7.6. Uvedené práce souvisí s předmětem díla a **jsou** v souladu se stavebním povolením.

Navržené úpravy lze s ohledem na stavebnětechnický stav objektu a u většiny na nemožnou předvídatelnost považovat jako neoptimálnější a bez jejich realizace není možný další postup prací.

Kontrola souladu změny zejména se:

- zadávací dokumentací VZ – jedná se o doplnění díla o dodatečné položky nutných stavebních prací
- smlouvou o dílo na dodávku stavby – cena odpovídá ceně obvyklé při provádění této technologie, byla stanovena dle ceníku ÚRS
- stavebním povolením popř. jiným správním rozhodnutím – je v souladu
- podmínkami dotačního programu - informace správci dotačního programu

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např.:

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, druhý výtisk u objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.

- Úprava harmonogramu stavby – harmonogram se nemění
- Dodatek Smlouvy o dílo
- Oznámení o změně (informace správci dotačního programu)


Doporučení

TDS doporučuje ZL č. 3 schválit.

V dne



Ing. Petr Konečný



Ing.
Techn

8 Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

8.1. Popis souladu s normami

Změna je v souladu s platnými předpisy.

8.2. Popis souladu/nesouladu s projektovou dokumentací pro výběr dodavatele

Řešené změny nejsou v rozporu se schválenou dokumentací pro výběr zhotovitele. Jedná se o požadavky provozovatele, plynoucí z postupu výstavby a vedoucí k vyššímu standardu budoucího užívání díla, případně o nepředvídatelná zjištění při realizaci stavby.

Změna č. 3 - dokumentace pro výběr zhotovitele obsahovala chybu ve výkazu výměr v počtu vykázaných výplň otvorů.

8.3. Popis souladu/nesouladu s projektovou dokumentací pro stavební povolení

Řešené změny nejsou v rozporu s dokumentací pro stavební povolení.

8.4. Podrobný popis zdůvodnění změny (odchylek od PD)

Změna 1. vychází z požadavku uživatele, se změnou souhlasíme.

Změna 2. vychází z požadavku uživatele, se změnou souhlasíme.

Změna 3. vychází z požadavku uživatele, se změnou souhlasíme.

Změna 4. vychází z požadavku uživatele, se změnou souhlasíme.

Změna 5. se změnou souhlasíme, tyto práce byly zjištěny v průběhu stavby jako nepředvídatelné.

Změna 6. vychází z požadavku uživatele, se změnou souhlasíme.

Změna 7. vychází z požadavku uživatele, se změnou souhlasíme.

Změna 8. vychází z požadavku uživatele, se změnou souhlasíme.

Změna 9. vychází z požadavku uživatele, se změnou souhlasíme.

Změna 10. vychází z požadavku uživatele, se změnou souhlasíme.

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, druhý výtisk u objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.

GP (AD) doporučuje ZL. č. 3 schválit.

V dne

Ing. Jiří Tomis

generální projektant

9 Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)

Zástupce investora ~~ne~~souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (RZK).

- a) *V případě, že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení finančního limitu nebo k prodloužení termínu ukončení akce bude RZK předložen ke schválení dodatek IZ a následně subjekt pověřený výkonem funkce investora uzavře dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.*
- b) *Návrh finančního krytí:*

Bude využita rezerva ve zdrojích akce po vysoutěžení dodavatele stavby – v rámci platného Investičního záměru (IZ).

Ve dne

JUDr. Josef Valenta
ředitel

10 Přílohy ke změnóvému listu:

- | | |
|--------------|---|
| Příloha č. 1 | Položkové rozpočty k jednotlivým změnám + tabulka nákladů |
| Příloha č. 2 | Přílohy ke změně č.1 – cenové nabídky subdodavatele |
| Příloha č. 3 | Příloha ke změně č.3 – cenová nabídka subdodavatele |
| Příloha č. 4 | Příloha ke změně č.5 - cenová nabídka subdodavatele |
| Příloha č. 5 | Příloha ke změně č.8 - cenová nabídka subdodavatele |
| Příloha č. 6 | Příloha ke změně č.10 - cenová nabídka subdodavatele |

Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích

ZMĚNOVÝ LIST č.3 - tabulka nákladů

Číslo změny	Popis změny	Vícepráce / Kč (bez DPH)	Méněpráce /Kč (bez DPH)	Celkem / Kč (bez DPH)
Změna č.1	Parkovací zábrany	245 500,00	-	245 500,00
Změna č.2	Nátěry ÚT potrubí	5 330,00	- 21 722,50	- 16 392,50
Změna č.3	Lednice	20 826,00	- 6 000,00	14 826,00
Změna č.4	Dlažba pod oplocení	22 518,59	-	22 518,59
Změna č.5	Oprava odvodňovací žlabovky	199 181,67	-	199 181,67
Změna č.6	Odečet vodorovného značení	-	- 734,40	- 734,40
Změna č.7	Zakrytí otvoru na mezipodestách	6 074,00	- 16 899,16	- 10 825,16
Změna č.8	Grafické rozčlenění	192 300,00	-	192 300,00
Změna č.9	Odpočet akustické izolace	-	- 16 260,02	- 16 260,02
Změna č.10	Informační systém	48 500,00	-	48 500,00
Celkové náklady dle ZL č.3		740 230,26	- 61 616,08	678 614,18
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD A DODATKU č.1, č.2 a č.3				98 575 154,26
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD A DODATKU č.1, č.2 a č.3 + ZL č.3				99 253 768,44



CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo: 35/2021

Zakázka: Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích

Komentář: Změnový list č.3, Změna č.1

FIRMY

Zhotovitel: MANAG, a.s.

Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace

REALIZAČNÍ TÝM

Přípravář: Petr Sehnálek

Stavbyvedoucí:

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	245 500,00 Kč
DPH 21%:	51 555,00 Kč
Celkem včetně DPH:	297 055,00 Kč

Dne: 31. 07. 2023



Za objednatele



Za zhotovitele

Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích - Nabídka

Popis	Cena
Změnový list č.3	245 500,00
<i>Změna č.1: Parkovací zábrany</i>	245 500,00
Zdravotnická: výjezdová základna Otrokovice	245 500,00
2021/20_00: 01-4-1 - D.1.4.1-Zarízení zdravotne technických instalací	22 576,00
H722: Vnitřní vodovod	22 576,00
2021/20_07: 03 - SO 03-Zpevněné plochy	222 924,00
001: Zemní práce	70 266,00
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	152 658,00
Celkem (bez DPH)	245 500,00
DPH 21%	51 555,00
Celkem (včetně DPH)	297 055,00

Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Změnový list č.3							245 500,00
Změna č.1							245 500,00
Stavba							245 500,00
Objekt							22 576,00
Oddíl							22 576,00
			Parkovací zábrany				
			Zdravotnická: výjezdová základna Otrokovice				
			2021/20_00: 01-4-1 - D.1.4.1-Zarízení zdravotne technických instalací				
			H722: Vnitřní vodovod				
63	SUB	722172340	Vícevrstvá trubka PP-RCT -čedičové vlákno D 20x2,8 mm, Poznámka k položce: dodávka a montáž včetně tvarovek a uchycení vnitřní průměr 22 mm výkres č.4,5,6,7,8,9,11,12,13 generováno počítačem 380x1	m	2,000	258,50	517,00
774	SUB	774	Drobné armatury a režijní materiál	soubo	1,000	1 415,00	1 415,00
775	SUB	775	HZS montážní práce	hod	3,000	350,00	1 050,00
776	SUB	776	Nezámrzný ventil Kemper Frosti-plus XL DN 15 včetně montáže	kus	2,000	6 364,00	12 728,00
777	SUB	777	Prodloužení k nezámrzné armatuře 30-120 mm Kemper	kus	2,000	1 525,00	3 050,00
778	SUB	778	Uzamykatelná ovládací rukojeť Kemper	kus	2,000	1 908,00	3 816,00
Objekt							222 924,00
Oddíl							70 266,00
			2021/20_07: 03 - SO 03-Zpevněné plochy				
			001: Zemní práce				
763	SUB	762	Substrát zahradnický s hnojivem	l	2 880,000	3,20	9 216,00
764	SUB	763	Geotextilie 500g m2	m2	9,000	100,00	900,00
765	SUB	764	Drenáž frakce 8/16	l	720,000	3,50	2 520,00
766	SUB	765	Štěrka k mulčování povrchu	l	360,000	3,50	1 260,00
767	SUB	766	Festuca glauca - kostřava	ks	108,000	98,00	10 584,00
768	SUB	767	Caryopteris clandonensis - Heavenly Blue - ořechokřídlec	ks	18,000	102,00	1 836,00
769	SUB	768	Ligustrum ovalifolium - ptačí zob	ks	45,000	75,00	3 375,00
770	SUB	769	Alium Millenium - okrasný česnek	ks	72,000	150,00	10 800,00
771	SUB	770	Vyplnění květináčů substrátem, geotextilie, štěrková drenáž	ks	18,000	480,00	8 640,00
772	SUB	771	Výsadba rostlin do květináčů	ks	18,000	430,00	7 740,00
773	SUB	772	Přesuny hmot, doprava strojů, materiálu a pracovníků na místo realizace	kpl	1,000	13 395,00	13 395,00
Oddíl							152 658,00
			009: Ostatní konstrukce a práce, bourání				
746	SUB	X853	Dodávka a montáž betonový květináč hladký 100x40x60	ks	18,000	4 365,00	78 570,00
747	SUB	X854	Dodávka a montáž ochranného ocelového sloupku 100x1200mm	ks	27,000	2 744,00	74 088,00

SOD pol.
č.63 oddíl
ZTI

SUB

SUB

SUB

SUB

SUB

SUB

SUB

SUB

SUB

SUB

SUB

SUB

SUB

SUB

SUB

SUB

SUB

SUB

SUB

SUB

SUB

SUB



CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo: 35/2021

Zakázka: Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích

Komentář: Změnový list č. 3, Změna č.2

FIRMY

Zhotovitel: MANAG, a.s.

Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace

REALIZAČNÍ TÝM

Přípravář: Petr Sehnálek

Stavbyvedoucí:

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	-16 392,50 Kč
DPH 21%:	-3 442,43 Kč
Celkem včetně DPH:	-19 834,93 Kč

Dne: 31. 07. 2023



Za objednatele



Za zhotovitele

Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích - Nabídka

Popis	Cena
Změnový list č. 3	-16 392,50
<i>Změna č.3: Náter ÚT potrubí</i>	-16 392,50
Zdravotnická: výjezdová základna Otrokovice	-16 392,50
2021/20_01: 01-4-2a - D.1.4.2a-Ústřední vytápení	-16 392,50
713.1: Izolace tepelné	-21 722,50
783: Nátery	5 330,00
Celkem (bez DPH)	-16 392,50
DPH 21%	-3 442,43
Celkem (včetně DPH)	-19 834,93

Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Změnový list č.3							-16 392,50
Změna č.2							-16 392,50
Stavba							-16 392,50
Objekt							-16 392,50
Oddíl							-21 722,50
			Náter ÚT potrubí				
			Zdravotnická: výjezdová základna Otrokovice				
			2021/20_01: 01-4-2a - D.1.4.2a-Ústřední vytápění				
			713.1: Izolace tepelné				
9	SUB	722181214RT7	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, Poznámka k položce: vnitřní průměr 22 mm výkres č.2,3,5,6,7 generováno počítačem 28x1 V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy	m	- 28,000	90,89	-2 544,92
							SOD pol. č. 9
10	SUB	722181214RT9	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, Poznámka k položce: vnitřní průměr 28 mm výkres č.2,3,5,6,7 generováno počítačem 31x1 V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy	m	- 31,000	97,93	-3 035,83
							SOD pol. č. 10
11	SUB	722181214RU2	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, Poznámka k položce: vnitřní průměr 35 mm výkres č.2,3,5,6,7 generováno počítačem 47x1 V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy	m	- 47,000	105,68	-4 966,96
							SOD pol. č. 11
12	SUB	722181214RV9	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, Poznámka k položce: vnitřní průměr 40 mm výkres č.2,3,5,6,7 generováno počítačem 65x1 V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy	m	- 65,000	109,59	-7 123,35
							SOD pol. č. 12
13	SUB	722181214RW6	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, Poznámka k položce: vnitřní průměr 50 mm výkres č.2,3,5,6,7 generováno počítačem 34x1 V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy	m	- 34,000	119,16	-4 051,44
							SOD pol. č. 13
			Oddíl				
			783: Nátery				5 330,00
116	SP	783425750	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm	m	205,000	26,00	5 330,00
							SOD pol. č. 116



CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo: 35/2021

Zakázka: Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích

Komentář: Změnový list č.3, Změna č.3

FIRMY

Zhotovitel: MANAG, a.s.

Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace

REALIZAČNÍ TÝM

Přípravář: Petr Sehnálek

Stavbyvedoucí:

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	14 826,00	Kč
DPH:	3 113,46	Kč
Celkem včetně DPH:	17 939,46	Kč

31. 07. 2023
Dne:.....



Za objednatele



Za zhotovitele

Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích - Nabídka

Popis	Cena
Změnový list č.3	14 826,00
Změna č.3: Lednice	14 826,00
Zdravotnická: výjezdová základna Otrokovice	14 826,00
2021/20: 01-1 - D.1.1-Architektonické a stavební technické řešení	14 826,00
(18) 766: Konstrukce truhlářské	14 826,00
Celkem (bez DPH)	14 826,00
DPH 21%	3 113,46
Celkem (včetně DPH)	17 939,46

Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Změnový list č.3							14 826,00
Změna č.3							14 826,00
Stavba							14 826,00
Objekt							14 826,00
Oddíl							14 826,00
388	SUB	766-222	222-Kuch.linka dl.4,2m vč.horních skříněk,prac.desky,dřez,zař.předměty,kotvení-D+M(plný popis viz.výpis truhlář a interiér), Poznámka k položce: vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.) podrobné popisy a schema viz.INTERIÉR odpočet potravinové skříně l=0,6m	kpl	- 1,000	6 000,00	- 6 000,00
815	SUB	X879	Lednice bez mrazáku	ks	1,000	20 826,00	20 826,00

SUB



CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo: 35/2021

Zakázka: Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích

Komentář: Změnový list č.3, Změna č.4

FIRMY

Zhotovitel: MANAG, a.s.

Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace

REALIZAČNÍ TÝM

Přípravář: Petr Sehnálek

Stavbyvedoucí:

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	22 518,59 Kč
DPH 21%:	4 728,90 Kč
Celkem včetně DPH:	27 247,50 Kč

Dne: **31. 07. 2023**

Za objednatele

Za zhotovitele

Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích - Nabídka

Popis	Cena
Změnový list č.3	22 518,59
<i>Změna č.4: Dlažba pod oplocení</i>	22 518,59
Zdravotnická: výjezdová základna Otrokovice	22 518,59
2021/20: 01-1 - D.1.1-Architektonické a stavební technické řešení	13 120,00
(07) 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 120,00
2021/20_07: 03 - SO 03-Zpevněné plochy	9 398,59
(05) 5: Komunikace pozemní	9 398,59
Celkem (bez DPH)	22 518,59
DPH 21%	4 728,90
Celkem (včetně DPH)	27 247,50

Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Změnový list č.3							22 518,59
Změna č.4							22 518,59
Stavba							22 518,59
Objekt							13 120,00
Oddíl							13 120,00
182	SUB	953921111	Dlaždice betonové na sucho na ploché střechy kladené jednotlivě volně s mezerami např. pro schůdnost po měkké krytině, pro trvalé zatížení krytin, rozměru 300 x 300 mm, https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/953921111	kus	320,000	41,00	13 120,00
							SOD pol. č.182
Objekt							9 398,59
Oddíl							9 398,59
56	SUB	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2, https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/596211110	m2	28,800	326,34	9 398,59
							SOD pol. č.56

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

v --- níže se nacházejí doplňkové a pomocné

Stavba:

Otrokovice - oprava komunikace a chodníku ul. U letiště - 1.etapa

Objekt:

SO 102 - Oprava odvodňovací žlabovky

KSO:

Místo: Otrokovice - centrum

CC-CZ:

Datum: 6. 4. 2023

Zadavatel:

Město Otrokovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MANAG, a. s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

IČ:

47906898

DIČ:

CZ47906898

Projektant:

M.Sedlářová

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.L.Alster

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

199 181,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	199 181,67	21,00%	41 828,15
snižená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

241 009,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Otrokovice - oprava komunikace a chodníku ul. U letiště - 1.etapa

Objekt:

SO 102 - Oprava odvodňovací žlabovky

Místo:

Otrokovice - centrum

Datum:

6. 4. 2023

Zadavatel:

Město Otrokovice

Projektant:

M.Sedlářová

Uchazeč:

MANAG, a. s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Zpracovatel:

Ing.L.Alster

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

199 181,67

HSV - Práce a dodávky HSV

194 181,67

1 - Zemní práce

9 778,37

11 - Přípravné a přidružené práce

20 150,00

4 - Vodorovné konstrukce	97,90
5 - Komunikace pozemní	4 870,44
8 - Trubní vedení	24 760,33
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	123 390,40
99 - Přesun hmot a manipulace se suti	6 037,58
998 - Přesun hmot	5 096,65
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	5 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Otrokovice - oprava komunikace a chodníku ul. U letiště - 1.etapa

Objekt:

SO 102 - Oprava odvodňovací žlabovky

Místo:

Otrokovice - centrum

Datum:

6. 4. 2023

Zadavatel:

Město Otrokovice

Projektant:

M.Sedlářová

Uchazeč:

MANAG, a. s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Zpracovatel:

Ing.L.Alster

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		DPH
Náklady soupisu celkem							199 181,67		
D		HSV	Práce a dodávky HSV				194 181,67		
D		1	Zemní práce				9 778,37		
1	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	5,928	828,00	4 908,38	ÚRS I/2023	základní
	VV		77*0,7*0,3+3,5*0,7*0,6+(1,6*1,6-0,7*1,6)*0,2		17,928				
	VV		Odpčet rozbrání stávající žlabovky		-12,000				
	VV		-80*0,6*0,25		5,928				
	VV		Součet						
2	K	133251101	Hloubení nezapažených šachet strojně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	1,000	1 220,00	1 220,00	ÚRS I/2023	základní
	VV		Vtokový objekt		1,0				
	VV				1,000				
3	K	162551108	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	6,928	151,00	1 046,13	ÚRS I/2023	základní
	VV		5,928*1		6,928				
4	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	11,778	150,00	1 766,70	SOD pol. č. 21, oddíl zpevněné plochy	základní
	VV		Předpokládaná skládka Moravské skládková						
	VV		6,928*1,7		11,778				
5	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,500	128,20	64,10	ÚRS I/2023	základní
	VV		Vtokový objekt		0,5				
	VV				0,500				
6	M	58344171	Štěrkodř frakce 0/32	t	1,000	442,90	442,90	SOD pol. č. 26	základní
	VV		0,5		0,500				
	VV		0,5*2 "Přepočtené koeficientem množství"		1,000				
7	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	0,360	219,11	78,88	SOD pol. č.24	základní
	VV		Připojky vpustí		0,360				
	VV		0,8*0,45*1,0		0,360				
8	M	58337331	Štěrkopek frakce 0/22	t	0,720	349,00	251,28	ÚRS I/2023	základní
	VV		0,36		0,360				
	VV		0,36*2 "Přepočtené koeficientem množství"		0,720				
D		11	Přípravné a přidružené práce				20 150,00		
9	K	139911123	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu železového nebo předpjatého	m3	1,000	13 000,00	13 000,00	ÚRS I/2023	základní
	VV		Odstranění stávajícího vtokového objektu		1,000				
	VV		1,		1,000				
10	K	899203211	Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé přes 100 do 150 Kg	kus	1,000	614,00	614,00	ÚRS I/2023	základní
	VV		Včetně odvozu do sběrný kovového odpadu		1,000				
	VV		1		1,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	DPH
11	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárníc nebo desek šířky přes 500 do 800 mm	m	80,000	81,70	6 536,00	ÚRS I/2023 základní
	VV		80		80,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				97,90	
12	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,080	1 223,80	97,90	SOD pol. č. 45 základní
	VV		Napojení vtokového objektu					
	VV		0,8*0,1*1,0		0,080			
	D	5	Komunikace pozemní				4 870,44	
13	K	594511112	Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky upraveného v ploše vodorovné nebo ve sklonu na plochu tl. do 100 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu	m2	2,560	1 240,00	3 174,40	ÚRS I/2023 základní
	VV		1,8*1,8		2,560			
14	M	58381088	kámen lomový upravený třída I pro zdvo řádkové pískovce	t	0,645	1 800,00	1 161,00	ÚRS I/2023 základní
	VV		2,56*0,1*2,4		0,614			
	VV		0,814*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,645			
15	K	599632111	Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením	m2	2,560	209,00	535,04	ÚRS I/2023 základní
	VV		1,8*1,8		2,560			
	D	8	Trubní vedení				24 760,33	
16	K	871350330	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého pinostěnného SN 16 DN 200	m	1,000	171,00	171,00	ÚRS I/2023 základní
	VV		Připojení nového vtokového objektu					
	VV		1		1,000			
17	M	28617095	trubka kanalizační PP pinostěnná třívrstvá DN 200x6000mm SN16	m	1,015	1 340,00	1 360,10	ÚRS I/2023 základní
	VV		1		1,000			
	VV		1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		1,015			
18	K	89593111R	Vtokový objekt z betonu prostého C30/37 viz. výkresová dokumentace	kus	1,000	13 000,00	13 000,00	ÚRS I/2023 kod položky 895931111 základní
	VV		1		1,000			
19	K	899203112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	1 340,00	1 340,00	ÚRS I/2023 základní
	VV		1		1,000			
20	M	5922445R	atyp.mříž 600/800 z pozinkovaných pororostu v rámi - viz.detail	kus	1,000	8 870,00	8 870,00	ÚRS I/2023 kod 59224451 základní
	VV		1		1,000			
21	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	1,000	19,23	19,23	SOD pol. č. 79 základní
	VV		1,		1,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				123 390,40	
22	K	935112211	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárníc šířky přes 500 do 800 mm	m	77,000	304,00	23 408,00	ÚRS I/2023 základní
	VV		77		77,000			
23	M	59227029	žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm	m	78,540	560,00	43 982,40	ÚRS I/2023 základní
	VV		77		77,000			
	VV		77*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		78,540			
24	K	93531611R	Odvodňovací žlab mělký z betonu pl do 0,30 m2, včetně mříže pro zatížení C 250	m	3,500	16 000,00	56 000,00	SUB základní
	VV		3,5		3,500			
	D	99	Přesun hmot a manipulace se suti				6 037,58	
25	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	23,520	59,00	1 387,68	ÚRS I/2023 základní
	VV		K recyklaci					
	VV		Beton		21,120			
	VV		0,6*0,10*80*2,2+0,6*0,1*80*2,2					
	VV		Železobeton		2,400			
	VV		1,0*2,4		23,520			
	VV		Součet					
26	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	70,560	15,90	1 121,90	ÚRS I/2023 základní
	VV		23,52*3		70,560			
27	K	99722186R	Poplatek za recyklaci	t	23,520	150,00	3 528,00	SOD pol. č. 21, oddíl zpevněné plochy základní
	VV		23,52		23,520			
	D	998	Přesun hmot				5 096,65	
28	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živiným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	31,862	150,00	4 779,30	SOD pol. č. 123 základní
29	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živiným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	31,862	9,96	317,35	ÚRS I/2023 základní
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				5 000,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				5 000,00	
30	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	komple	1,000	5 000,00	5 000,00	Sod VON kod pol. 011503000 základní
	VV		Položka zahrnuje vytyčení stavby, vytyčení inženýrských sítí jejich správcí, zaměření					
	VV		skutečného provedení stavby, dokumentaci skutečného provedení					
	VV		1		1,000			
	D	VRN3	Zařízení staveniště				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	DPH
31	K	030001000	Zařízení staveniště	komple +	1,000	0,00	0,00	základní
	vv		Položka zahrnuje přípravu plochy pro zařízení staveniště, jeho vybavení a anapojení na inženýrské sítě, jeho oplocení a eventuální ochranu, likvidaci zařízení staveniště, včetně uvedení jeho plochy do původního stavu		1,000			
	1							
D	VRN4		Inženýrská činnost				0,00	
32	K	040001000	Inženýrská činnost	komple +	1,000	0,00	0,00	základní
	vv		Položka zahrnuje veškeré činnosti související se zajištěním stavby při její realizaci, včetně zajištění kolaudačního souhlasu		1,000			
	1							
D	VRN7		Provozní vlivy				0,00	
33	K	070001000	Provozní vlivy	komple +	1,000	0,00	0,00	základní
	vv		Projednání dopravního značení při výstavbě (včetně eventuální úpravy dle potřeb vybraného dodavatele), zajištění vydání stanovení, včetně poplatků, pronájem, umístění, eventuální úprava a odstranění značení		1,000			
	1							



CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo: 35/2021

Zakázka: Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích

Komentář: Změnový list č.3, Změna č.6

FIRMY

Zhotovitel: MANAG, a.s.

Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace

REALIZAČNÍ TÝM

Přípravář: Petr Sehnálek

Stavbyvedoucí:

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	-	734,40	Kč
DPH 21%:	-	154,22	Kč
Celkem včetně DPH:	-	888,62	Kč

31. 07. 2023

Dne:.....

Za objednatele

Za zhotovitele

Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích - Nabídka

Popis	Cena
Změnový list č.3	- 734,40
<i>Změna č.6: Odečet vodorovného značení</i>	- 734,40
Zdravotnická: výjezdová základna Otrokovice	- 734,40
2021/20_07: 03 - SO 03-Zpevněné plochy	- 734,40
(08) 9.01: Ostatní konstrukce a práce, bourání	- 734,40
Celkem (bez DPH)	- 734,40
DPH 21%	- 154,22
Celkem (včetně DPH)	- 888,62

Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			Změnový list č.3			-	734,40
			Změna č.6			-	734,40
			Stavba			-	734,40
			Objekt			-	734,40
			Oddíl			-	734,40
90	SUB	915111111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní, https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/915111111	m	- 90,000	8,16	- 734,40

SOD pol. č. 90



CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo: 35/2021

Zakázka: Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích

Komentář: Změnový list č.3, Změna č.7

FIRMY

Zhotovitel: MANAG, a.s.

Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace

REALIZAČNÍ TÝM

Přípravář: Petr Sehnálek

Stavbyvedoucí:

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	-	10 825,16	Kč
DPH 21%:	-	2 273,28	Kč
Celkem včetně DPH:	-	13 098,44	Kč

Dne: **31. 07. 2023**

Za objednatele

Za zhotovitele

Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích - Nabídka

Popis	Cena
Změnový list č.3	- 10 825,16
Změna č.7: Zakrytí otvoru na mezipodestách	- 10 825,16
Zdravotnická: výjezdová základna Otrokovice	- 10 825,16
2021/20: 01-1 - D.1.1-Architektonické a stavební technické řešení	- 10 825,16
(19) 767: Konstrukce zámečnické	- 16 899,16
(20) 771: Podlahy z dlaždic	1 225,20
(25) 784: Dokončovací práce - malby a tapety	809,60
763: Konstrukce montované	4 039,20
Celkem (bez DPH)	- 10 825,16
DPH 21%	- 2 273,28
Celkem (včetně DPH)	- 13 098,44

Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Změnový list č.3 Změna č.7 Stavba Objekt Oddíl							- 10 825,16
Zakrytí otvoru na mezipodestách							- 10 825,16
Zdravotnická: výjezdová základna Otrokovice							- 10 825,16
2021/20: 01-1 - D.1.1-Architektonické a stavební technické řešení							- 10 825,16
(19) 767: Konstrukce zámečnické							- 16 899,16
443	SUB	767-157	157-Vnitřní celokovové zábradlí hl.dvouramen.schodiště,horní madlo,výplň,kotvení zboku-D+M(plný popis viz.výpis a schemata zámečnick), Poznámka k položce: - hmotnost celkem 1235,12kg - odečet části Z8 - 2ks (Z8 =55kg *2) - (189 750,00 / 1235,12)*110 = -16 899,16	kpl	- 1,000	16 899,16	- 16 899,16
							SOD pol. č. 443
Oddíl							1 225,20
512	SUB	771474131	(20) 771: Podlahy z dlaždic Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky do 65 mm, https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/771474131	m	6,600	137,00	904,20
Výkaz výměr: "ker.soklík schodišťový v-60mm" 6,6m					6,600		SOD pol. č. 512
513	SUB	597614-01	dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2, Poznámka k položce: plný popis viz.podlahy dlažba protiskluzná rozměr 600/600mm (rozpočtová cena 1200kč/m2)	m2	0,450	420,00	189,00
Výkaz výměr: "ker.soklík schodišťový v-60mm"0,06*KSS 0,396*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					0,396 0,450		SOD pol. č. 513
519	SUB	7715911-01	Podlahy řezání keramických dlaždic (pro soklík a obklady)	m	6,600	20,00	132,00
Výkaz výměr: 6,6					6,600		SOD pol. č. 519
Oddíl							809,60
583	SUB	784181125	(25) 784: Dokončovací práce - malby a tapety Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 5,00 m, https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784181125	m2	8,800	23,00	202,40
Výkaz výměr: "malby stěna"8,8					8,800		SOD pol. č. 583

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	
584	SUB	784211115	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky přes 5,00 m, https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784211115	m2	8,800	69,00	607,20	SOD pol. č. 584
Výkaz výměr: 8,8					8,800			
Oddíl 763: Konstrukce montované							4 039,20	
814	SP	763111313	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez izolace do EI 30	m2	4,400	918,00	4 039,20	ÚRS I/23
Výkaz výměr: 4,4					4,400			



CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo: 35/2021

Zakázka: Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích

Komentář: Změnový list č.3, Změna č.8

FIRMY

Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel: MANAG, a.s.

REALIZAČNÍ TÝM

Přípravář: Petr Sehnálek

Stavbyvedoucí: Michal Kučera

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	192 300,00	Kč
DPH 21%:	40 383,00	Kč
Celkem včetně DPH:	232 683,00	Kč

Dne: **31. 07. 2023**



Za objednatele



Za zhotovitele

Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích - Nabídka

Popis	Cena
Změnový list č.3	192 300,00
<i>Změna č.8: walldesign</i>	192 300,00
S: Stavba	192 300,00
SO 01: Stavební objekt 01	192 300,00
VRN9: Ostatní náklady	192 300,00
Celkem (bez DPH)	192 300,00
DPH 21%	40 383,00
Celkem (včetně DPH)	232 683,00

Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	
			Změnový list č.3				192 300,00	
			Změna č.8 <i>walldesign</i>				192 300,00	
			Stavba S: Stavba				192 300,00	
			Objekt SO 01: Stavební objekt 01				192 300,00	
			Oddíl VRN9: Ostatní náklady				192 300,00	
816	SUB	X880	tapety, polepy skel, 3D logo — výroba, instalace včetně penetrace	kpl	1,000	157 600,00	157 600,00	SUB
817	SUB	X881	zaměření a dokumentace v prostoru, produkce, organizace zakázky	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	SUB
818	SUB	X882	příprava dat pro výrobu	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	SUB
819	SUB	X883	vzorkování před výrobou	kpl	1,000	4 700,00	4 700,00	SUB



CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo: 35/2021
Zakázka: Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích
Komentář: Změnový list č.3, Změna č.9

FIRMY

Zhotovitel: MANAG, a.s.
Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace

REALIZAČNÍ TÝM

Přípravář: Petr Sehnálek
Stavbyvedoucí:

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	-16 260,02 Kč
DPH 21%:	-3 414,61 Kč
Celkem včetně DPH:	-19 674,63 Kč

Dne: **31. 07. 2023**

Za objednatele

Za zhotovitele

Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích - Nabídka

Popis	Cena
Změnový list č.3	-16 260,02
Změna č. 9: Odpocet akustické izolace	-16 260,02
Zdravotnická: výjezdová základna Otrokovice	-16 260,02
2021/20: 01-1 - D.1.1-Architektonické a stavebne technické řešení	-16 260,02
(16) 763: Konstrukce suché výstavby	-16 260,02
Celkem (bez DPH)	-16 260,02
DPH	0,00
Celkem (včetně DPH)	-16 260,02

Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Změnový list č.3							-16 260,02
Změna č. 9							-16 260,02
Stavba							-16 260,02
Objekt							-16 260,02
Oddíl							-16 260,02
Odpočet akustické izolace Zdravotnická: výjezdová základna Otrokovice 2021/20: 01-1 - D.1.1-Architektonické a stavební technické řešení (16) 763: Konstrukce suché výstavby							-16 260,02
339	SUB	763131752	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace, https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763131752	m2	- 144,920	45,00	-6 521,40
Výkaz výměr: "128"144,92					144,920		SOD
340	SUB	63160014	role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 100mm, https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/63160014	m2	- 152,166	64,00	-9 738,62
Výkaz výměr: 144,92*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					152,166		SOD



CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo: 35/2021

Zakázka: Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích

Komentář: Změnový list č.3, Změna č.10

FIRMY

Zhotovitel: MANAG, a.s.

Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace

REALIZAČNÍ TÝM

Přípravář: Petr Sehnálek

Stavbyvedoucí:

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	48 500,00	Kč
DPH 21%:	10 185,00	Kč
Celkem včetně DPH:	58 685,00	Kč

Dne: **31. 07. 2023**

Za objednatele

Za zhotovitele

Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích - Nabídka

Popis	Cena
Změnový list č.3	48 500,00
<i>Změna č.10: Informační systém</i>	<i>48 500,00</i>
<i>Zdravotnická: výjezdová základna Otrokovice</i>	<i>48 500,00</i>
<i>2021/20: 01-1 - D.1.1-Architektonické a stavební technické řešení</i>	<i>48 500,00</i>
<i>**: Nezarazeno</i>	<i>48 500,00</i>
Celkem (bez DPH)	48 500,00
DPH 21%	10 185,00
Celkem (včetně DPH)	58 685,00

Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	
			Změnový list č.3				48 500,00	
			Změna č.10				48 500,00	
			Stavba				48 500,00	
			Objekt				48 500,00	
			Oddíl				48 500,00	
			Informační systém					
			Zdravotnická: výjezdová základna Otrokovice					
			2021/20: 01-1 - D.1.1-Architektonické a stavební technické řešení					
			**: Nezarazeno					
825	SUB	X891	Řešení informačního systému	kpl	1,000	48 500,00	48 500,00	SUB

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 21001781 Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje-výjezdová základna Otrokovice

Objednatel: MANAG, a.s. IČO: 47906898
Zarání 92 DIČ: CZ47906898
76001 Zlín

Zhotovitel: Radmil CZ s.r.o. IČO: 29205506
Toužimská 588/70 DIČ: CZ29205506
19700 Praha - Kbely

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			
PSV			22 059,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			22 059,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	22 059,00 CZK
Zaokrouhlení		0,04 CZK

Cena celkem bez DPH **22 059,00 CZK**

v Zlíně dne 15.5.2023

 **Radmil CZ s.r.o.**
Toužimská 588/70
197 00 Praha 9 - Kbely
IČO: 292 05 506 DIČ: CZ29205506

 **MANAG**
MANAG, a.s. Zar
Kučera Miroslav
Za objednání

Položkový rozpočet

S:	21001781	Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje-výjezdová základna Otrokovice
O:	02	Cenová nabídka
R:	07	Nezámrzný ventil

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 734		Armatury				22 059,00
1	1	Nezámrzný ventil Kemper Frosti-plus XL DN 15 vč montáže	kus	2,00000	6 364,00	12 728,00
2	2	Prodloužení k nezámrzné armatuře 30-120 mm Kemper Frosti-plus	kus	2,00000	1 525,00	3 050,00
3	3	Kemper uzamykatelná ovládací rukojeť	kus	2,00000	1 908,00	3 816,00
4	4	Drobné armatury a režijní materiál	soubor	1,00000	1 415,00	1 415,00
5	5	HZS montážní práce	hod	3,00000	350,00	1 050,00

**Nabídka****NB/2022/9054****Dodavatel:**

TRADIX UH,a.s.
Huštěnovská 2004
686 03 Staré Město
CZ
IČO: 25531450
DIČ: CZ25531450
e-mail: taftd@tradix.cz

MANAG a.s
Zarámí 92
760 01 Zlín
CZ

PŘI OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ UVÁDĚJTE ČÍSLO NABÍDKY, JINAK VÁM BUDE FAKTUROVÁNO ZA BĚŽNÉ CENY**Kupující : MANAG**Prodejní sklad: **Staré Město**

MANAG a.s
Zarámí 92
760 01 Zlín
CZ
IČO: 47906898
DIČ: CZ47906898

Vaše objednávka:

Obchodník: Mikel Roman, 777707521
mikel@tradix.cz

Nabídku popsal: Sehnálek Petr 731 519 762 petr.sehnalek@manag.cz

Popis: ZZS Otrokovice

**POVRCH NUTNU UPŘESNIT, OBĚ VARIANTY JSOU NA VÝROBU
CENY PLATNÉ NA VÝVOZ OD 2.1.2023**

Zboží	Množství	Ceniková cena bez DPH	Sleva		Cena po slevě bez DPH	Celkem po slevě bez DPH
PRESBETON. KVĚTINÁČ PILETA 2 100x40x60 HLADKÝ PŘÍRODNÍ	18,00KUS	5019,75	15%	*	4 365,00	78 570,00 Kč

#003 DOPRAVA a manipulace v ceně

	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Základní sazba DPH	21	78 570,00	16 499,70	95 069,70Kč
Celkem:		78 570,00	16 499,70	95 069,70Kč
<i>Celková poskytnutá sleva:</i>		<i>11 785,50Kč</i>		
Celková hmotnost:		4400,00 kg		

Datum vystavení: * takto označené zboží není běžným sortimentem a není možné jej vrátit

Způsob dopravy: závoz ze skladu TRADIX

V případě, že nabídka neobsahuje dopravné a skládání, zpracujeme na vyžádání individuální cenovou nabídku. Přejezd na stavbu musí být zajištěn po zpevněné komunikaci. Na místě vykládky musí být přítomna osoba oprávněná k převzetí zboží. Doba vykládky nesmí přesáhnout 1h od započetí, jinak budou vyúčtovány dodatečné vícenáklady. Palety je možné vrátit do 6 měsíců od zakoupení a bude účtováno opotřebení dle aktuálních VDP. Pokud není uvedeno jinak, je nabídka platná 10 dnů od data vystavení.

Datum:

Vystavil: Taft David

Prodejní sklad:

Datum:

Převzal:

CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:

Zakázka: Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích

Komentář:

FIRMY


Zhotovitel: KKS spol. s r.o.

Objednatel: Manag a.s.

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	74 088,00	Kč
DPH:	15 558,48	Kč
Celkem včetně DPH:	89 646,48	Kč

MANAG spol. s r.o.
KOVOVÝROBA
3 Příluky 386, 760 01 Z
IČO: 24231602 Tel: 593 92



Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích - Cenová nabídka

Popis	Cena
Zdravotnická výjezdová základna Otrokovice	74 088,00
<i>Konstrukce zámečnické</i>	<i>74 088,00</i>
Celkem (bez DPH)	74 088,00
DPH 21%	15 558,48
Celkem (včetně DPH)	89 646,48

Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích - Cenová nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			Zdravotnická: výjezdová základna Otrokovice				74 088,00
Oddíl			Konstrukce zámečnické				74 088,00
747	SUB	X854	Dodávka a montáž ochranného ocelového sloupku 100x1200mm	ks	27,000	2 744,00	74 088,00

Věc: Realizace výsadby betonových květináčů

Datum: 17.3.2023

Investor: Manag a.s.

Vypracoval: Otto Bílek

Materiál na výsadbu 1ks betonového květináče Pileta 2

	jednotka	jednotek	za jednotku	celkem
Substrát zahradnický s hnojivem	l	160,00	3,20	512,00
Geotextilie 500g m2	m2	0,50	100,00	50,00
Drenáž frakce 8/16	l	40,00	3,50	140,00
Štěrka k mulčování povrchu	l	20,00	3,50	70,00
Rostliny				
Festuca glauca	ks	6,00	98,00	588,00
Cariopteris - Heavenly Blue	ks	1,00	102,00	102,00
Ligustrum ovalifolium	ks	2,00	75,00	150,00
Alium Millenium	ks	4,00	150,00	600,00
Plnění květináčů substrátem a výsadba rostlin				
Plnění substrátem	ks	1,00	150,00	180,00
Stříhání a pokládka geotextilie	ks	1,00	80,00	100,00
Rozprostření drenáže	ks	1,00	80,00	100,00
Rozprostření štěrkového mulče	ks	1,00	80,00	100,00
Výsadba rostlin	ks	13,00	33,08	430,00
Přesuny hmot	t	0,30	300,00	90,00
Doprava strojů, materiálu a pracovníků na místo realizace, včetně nakládky Uherské Hradiště Otrokovice a zpět	km	40,00	15,00	600,00
Cena celkem za jeden květináč:				3 812,00

	jednotka	jednotek	za jednotku	celkem
Cena za 15ks květináčů Pileta 2	ks	18,00	3 812,00	68 616,00
Doprava substrátu a štěrku 2 cesty	soubor	1,00	1 650,00	1 650,00

Cena celkem za realizaci výsadby

70 266,00

Protechnol s.r.o.
IČ: 035
Otto Bílek
Jednatel Protechnol s.r.o.

CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:

Zakázka: Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích

Komentář:

FIRMY

Zhotovitel: Pařava interiér, s.r.o.

Objednatel: Manag a.s.

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	20 826,00	Kč
DPH:	4 373,46	Kč
Celkem včetně DPH:	25 199,46	Kč

Vratislav Pařava



Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích - Cenová nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			Stavba				20 826,00
			Zdravotnická: výjezdová základna Otrokovice				20 826,00
815	SUB	X879	vestavná chladnička Whirpool: bílá barva - ARG 18081	ks	1,000	20 826,00	20 826,00

**Jsme moc rádi, že jste nám dali svou důvěru.
Vynasnažíme se, abyste neměli jen obyčejné odvodnění, ale opravdové "žlaby s benefitem".**

Benefit stavební prvky s.r.o.

Jarkovická 102/10

7460 Opava - Vlašovičky

IČ: 25386620 DIČ: CZ25386620

Váš prodejce - technik:

Tomáš Foldyna ☎ 725 971 579 ✉ prodej@benefit.cz

Doprava: Franko stavba

Platba: Dohodou


Zákazník: **MANAG, a.s.**

Zarámí 92

76001 Zlín

IČ : 47906898 DIČ : CZ47906898

Kontaktní osoba: **Sehnálek Petr**

Navržené řešení je poctivé a s ohledem na dostupné informace to nejlepší možné. Za to ručíme.

VAŠE ZADÁNÍ:

- Odvodňovací žlab s potěrem žlabu cementovou maltou mělký z betonu prostého, vnitřní průřezové plochy – typ Faserfix Super 300 včetně mříže 3,5m, pozinkovaný rošt C250

Záleží nám na Vaší spokojenosti. Pokud tedy náhodou není něco v pořádku, prosíme, ozvěte se nám. Spolu to vyřešíme.

Popis dodávky	Katalog	Počet MJ	Cena za MJ	Celkem
FASERFIX SUPER 300 T01 žlab 1000×390×415 mm rám ZnMg ocel bez krytů F 900 • materiál BETON FASERFIX rámy ZnMg ocel • NW 300 stavební š. 390 v. 415 mm • bez spádu průtočný profil 803 cm2	24000	3,00 ks	3 918,95	11 756,85
FASERFIX SUPER 300 T0105 žlab 500×390×415 mm rám ZnMg ocel bez krytu F 900 • materiál BETON FASERFIX rámy ZnMg ocel • NW 300 stavební š. 390 v. 415 mm • bez spádu průtočný profil 803 cm2	24001	1,00 ks	3 571,75	3 571,75
FASERFIX SUPER 300 kryt ocel pozink pororošt MW30×15 1 m C 250 • pozink ocel pororošt MW30/15 mm • výška krytu 40 mm aretace SIDE-LOCK • vtokový průřez 2127 cm2/m	4075	3,00 ks	10 623,55	31 870,65
FASERFIX SUPER 300 kryt ocel pozink pororošt MW30×15 0,5 m C 250 • pozink ocel pororošt MW30/15 mm • výška krytu 40 mm aretace SIDE-LOCK • vtokový průřez 2127 cm2/m	4076	1,00 ks	8 800,75	8 800,75

HRAJEME S VÁMI FÉR

* Cena naší nabídky obsahuje odpovídající objemovou slevu a také dopravu na Vámi požadované místo dodání v ČR. Pokud tedy nastane zásadní změna objemu, požádejte svého prodejce - technika o aktualizaci nabídky.

* Celková částka neobsahuje vykládku na místě dodání - k jejímu zajištění potřebujeme součinnost Vašich pracovníků. Dáme Vám však vždy dopředu vědět a doručení za Vás ohlídáme.

* Vždy děláme maximum, abychom k Vám zboží dostali co nejdříve a v termínu. Vše závisí také na stavu našich skladových zásob v ČR a v závodech firmy HAURATON. Běžný termín dodání se pohybuje v rozmezí 3 až 10 pracovních dnů.

* Aby se Vámi objednané zboží nepoškodilo, balíme jej na EURO palety, které Vám ke konečné ceně připočteme ve výši 690,- Kč/ks bez DPH. Palety nám můžete vrátit vlastní dopravou na naše sklady v Praze nebo v Opavě, v počtu odpovídajícímu dodávce a nejpozději do 180 dnů od termínu jejich dodání. Jejich cenu Vám vrátíme v plné výši.

* Naše výrobky splňují všechny platné legislativní požadavky. My Vám navíc poskytneme veškerou dokumentaci potřebnou k bezproblémové instalaci. Dokumentaci si stáhněte oskenováním QR kódů níže.

* Prodejem to pro nás nekončí, budeme s Vámi, dokud nebude vše na svém místě. Navíc je pro nás důležité aby byly naše výrobky instalovány a použity správně neb jenom tak se na ně vtahuje poskytnutá záruka v délce 36 měsíců.

* Kdykoli si nebudete vědět rady, jsme tu pro Vás.

Cena celkem bez DPH**56 000 Kč**

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
základní 21 %	56 000,00	11 760,00	67 760,00
CELKEM	56 000,00	11 760,00	67 760,00

Rozpis DPH uveden v měně CZK

[Certifikáty \(POV\)](#)[Jak na instalaci](#)

CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:

Zakázka: Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích

Komentář: cena platí 30dní

FIRMY

Objednatel: MANAG, a.s.

Zhotovitel: UPSALA s.r.o.

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	192 300,00	Kč
DPH 21%:	40 383,00	Kč
Celkem včetně DPH:	232 683,00	Kč



Za



UPSALA s.r.o.



podpis a razítko

Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích - Cenová nabídka

Popis	Cena
Stavba : Výjezdová základna Otrokovice	192 300,00
<i>VRN9: Ostatní náklady</i>	<i>192 300,00</i>
Celkem (bez DPH)	192 300,00
DPH 21%	40 383,00
Celkem (včetně DPH)	232 683,00

Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích - Cenová nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			Výjezdová základna Otrokovice				192 300,00
Oddíl			VRN9: Ostatní náklady				192 300,00
816	SUB	X880	tapety, polepy skel, 3D logo — výroba, instalace včetně penetrace	kpl	1,000	157 600,00	157 600,00
817	SUB	X881	zaměření a dokumentace v prostoru, produkce, organizace zakázky	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
818	SUB	X882	příprava dat pro výrobu	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
819	SUB	X883	vzorkování před výrobou	kpl	1,000	4 700,00	4 700,00

CENOVÁ NABÍDKA

UPSALA GRAPHIC DESIGN

Zhotovitel:

UPSALA, s.r.o.

Objednatel:

MANAG, a.s.
Zarání 92, 760 01 Zlín

CENOVÁ NABÍDKA / NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY

ISA 002 2023 orientační systém zszk Otrokovice

Charakteristika projektu

• celkové řešení OS

- celkové řešení ideové a grafické, vizualizace, prezentace, vzorek / 10.000 Kč
- dtp práce (sazba veškerého obsahu), korektury, příprava dat pro výrobu / 5.000 Kč
- výroba cedulek, instalace, doprava / 32.500 Kč
- produkce zakázky / 1.000 Kč

Cena celkem 48.500 Kč (bez dph). Záloha 50 procent.

Veškeré informace uvedené v této nabídce označuje zhotovitel za důvěrné.

Děkujeme za Váš čas a těšíme se na další spolupráci.

3. 7. 2023

Za zhotovitele:

Tomáš Zahradníček

Za klienta (objednavatele):

