

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.: 2		Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Správa toků - oblast povodí Berounky		
Název akce	VN Kamýky		
Zhotovitel akce	SENEA spol. s r.o., Lipnická 514, 335 61 Spálené Poříčí, IČO: 62620401		
Charakter akce (I/N)	I	Účetní číslo akce	955269
Zdroj financování	§ 35		
Druh zakázky	ZPŘ		
Číslo SoD, datum uzavření	055/S945/2021/425, 4.4.2022	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	4 190 801,20
Dodatky SoD, datum uzavření	Dodatek č. 1 055/S945/2021/425		
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)	4 354 759,90		
Specifikace (popis) změny			
Situování: VN Kamýky - SO 01 Zátopa, SO 02 Hrázové těleso Popis: VN Kamýky - SO 01 Zátopa: navýšení hloubení a přemístění zeminy pro výkop starého potrubí. SO 02 Hrázové těleso: Změna založení hráze s ohledem na nalezení historického dřevěného potrubí spodní výpusti.			
Příčina - důvod vzniku změny			
VN Kamýky - Vícepráce 1) Při hloubení těsnící rýhy(zavazovací ostruhy) hráze bylo nalezeno historické dřevěné potrubí spodní výpusti (cca 2 m pod úrovní nové spodní výpusti). Toto historické potrubí bude v délce min. pod novou hrází vykopáno a uloženo v blízkosti hráze. Délka prodloužení rýhy je 15 m. Ostruha bude zasypána a hutněna po vrstvách vhodnou zemínou ze zemníku č. 1.			
Přílohy			
Příloha č. 1 Rozpočet - vícepráce SO 01, SO 02 Příloha č. 2 Výkres C2 - VN Kamýky, oprava 06/2023 - prohloubení výkopu hráze v místě nalezení stávající dřevěné výpusti			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla	ano		
Vliv na závazné parametry	ne		
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	ne		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	0,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	108 484,80		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	807,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	273 250,50		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)	6,52		
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)	4 463 244,70		
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	
TDS			
správce toku			
Vedoucí ST			
zhotovitel			
projektant			
Záznamy o změnách ve SD			
datum : 27.06.2023 číslo strany SD : 19			