

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hodorfský - křížení s náhonem

Objekt:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.


Zhotovitel:

Místo: Zubří

Zpracoval: XXXXXXXXXX

Datum: 17.7.2023

| Č.                                     | KCN | Kód položky | Popis  | MJ     | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem    | Cena celkem      | Hmotnost | Hmotnost celkem |
|--|-----|-------------|--|--------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|----------|-----------------|
| <b>HSV Práce a dodávky HSV</b>         |     |             |  |        |                 |                 | <b>0,00</b>    | <b>32 118,86</b> | <b>32 118,86</b> |          | <b>0,000</b>    |
| <b>1 Zemní práce</b>                   |     |             |  |        |                 |                 | <b>0,00</b>    | <b>32 118,86</b> | <b>32 118,86</b> |          | <b>0,000</b>    |
| 1                                      | 231 | 112151111   | Pokácení stromů směrové v celku s s odřezáním kmene a s odvětvením , průměr kmene 100 - 200 mm   | kus    | 2,000           | 339,99          | 0,00           | 679,98           | 679,98           | 0,00000  | 0,000           |
| 1                                      | 231 | 112151112   | Pokácení stromů směrové v celku s s odřezáním kmene a s odvětvením , průměr kmene 200 - 300 mm   | kus    | 3,000           | 481,66          | 0,00           | 1 444,98         | 1 444,98         | 0,00000  | 0,000           |
| 2                                      | 231 | 112151113   | Pokácení stromů směrové v celku s s odřezáním kmene a s odvětvením , průměr kmene 300 - 400 mm   | kus    | 1,000           | 1 533,89        | 0,00           | 1 533,89         | 1 533,89         | 0,00000  | 0,000           |
| 3                                      | 231 | 112151114   | Pokácení stromů směrové v celku s s odřezáním kmene a s odvětvením , průměr kmene 400 - 500 mm   | kus    | 2,000           | 2 931,00        | 0,00           | 5 862,00         | 5 862,00         | 0,00000  | 0,000           |
| 4                                      | 231 | 112151115   | Pokácení stromů směrové v celku s s odřezáním kmene a s odvětvením , průměr kmene 600 -700mm   | kus    | 1,000           | 7 386,12        | 0,00           | 7 386,12         | 7 386,12         | 0,00000  | 0,000           |
| 5                                      | 231 | 112151512   | Řez a průklest stromu pomocí mobilní plošiny výšky stromu 10 až 15 m   | kus    | 9,000           | 1 690,21        | 0,00           | 15 211,89        | 15 211,89        | 0,00000  | 0,000           |
| <b>VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b> |     |             |  |        |                 |                 | <b>0,00</b>    | <b>5 000,00</b>  | <b>5 000,00</b>  |          | <b>0,000</b>    |
| <b>VRN2 Příprava staveniště</b>        |     |             |  |        |                 |                 | <b>0,00</b>    | <b>5 000,00</b>  | <b>5 000,00</b>  |          | <b>0,000</b>    |
| 6                                      | 000 | R1          | Kompletní zpracování nevyužitelné dřevní hmoty dle zvolené technologie zhotovitele v souladu s platnou legislativou (včetně všech prací s tím spojených) | soubor | 1,000           | 5 000,00        | 0,00           | 5 000,00         | 5 000,00         | 0,00000  | 0,000           |
| <b>Celkem</b>                          |     |             |  |        |                 |                 | <b>0,00</b>    | <b>37 118,86</b> | <b>37 118,86</b> |          | <b>0,000</b>    |



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hodorfský - křížení s náhonem

Objekt: SO 01 - Stupeň 0,257 - Záporové pažení - vícepráce 1

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Místo: Zubří

Zpracoval: XXXXXXXXXX

Datum: 3.8.2023

| Č.                             | KCN | Kód položky | Popis  | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem     | Cena celkem       | Hmotnost | Hmotnost celkem |
|--------------------------------|-----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------|
| <b>HSV Práce a dodávky HSV</b> |     |             |  |    |                 |                 | <b>0,00</b>    | <b>183 076,11</b> | <b>183 076,11</b> |          | <b>0,000</b>    |
|                                |     |             |  |    |                 |                 | <b>0,00</b>    | <b>183 076,11</b> | <b>183 076,11</b> |          | <b>0,000</b>    |
| 8                              |     | R 63        | Ruční zarovnání a úprava líce paženého tělesa v hornině tř. 3 (úprava zeminy při provádění)  | m3 | 10,500          | 979,00          | 0,00           | 10 279,50         | 10 279,50         | 0,00000  | 0,000           |
| 9                              |     | R 02        | Likvidace přebytků zeminy v souladu se zákonem O odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění. Součástí položky je doprava, potřebná manipulace se zeminou a poplatky za uložení zeminy na skládku.                          | t  | 21,000          | 400,00          | 0,00           | 8 400,00          | 8 400,00          | 0,00000  | 0,000           |
| 10                             |     | R 11        | Manipulace s výkopkem  | m3 | 10,500          | 250,00          | 0,00           | 2 625,00          | 2 625,00          | 0,00000  | 0,000           |
| 39                             |     | 985512113   | Stříkaný beton ze suché směsi pevnosti v tlaku min. 45 MPa (tř. R4) stěn, jedné vrstvy tloušťky 50 mm  | m2 | 210,000         | 697,00          | 0,00           | 146 370,00        | 146 370,00        | 0,00000  | 0,000           |
| 49                             |     | R 17        | Likvidace vybouraných hmot a suť v souladu se zákonem O odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění. Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se suti včetně případných poplatků za uložení na skládku. | t  | 4,725           | 1 000,00        | 0,00           | 4 725,00          | 4 725,00          | 0,00000  | 0,000           |
| 50                             |     | 998323011   | Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m   | t  | 26,460          | 403,50          | 0,00           | 10 676,61         | 10 676,61         | 0,00000  | 0,000           |

