

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23-09  
Stavba: OPRAVA LC ŽABÁCKÁ

KSO: 822 29 63  
Místo: Novosedly nad Nežárkou  
CZ-CPV: 45233123-7

CC-CZ: 21121  
Datum: 15. 6. 2023  
CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 46196451  
DIČ: CZ46196451

Uchazeč:  
Vialit Soběslav spol. s r.o.

IČ: 14504456  
DIČ: CZ14504456

Projektant:  
A3 PROJEKT, s.r.o.

IČ: 26046920  
DIČ: CZ26046920

Zpracovatel:  
ATELIÉR DoPI, s.r.o.

IČ: 28144864  
DIČ: CZ28144864

## Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

---

## Cena bez DPH

**966 666,69**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>966 666,69</b>	<b>203 000,00</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Cena s DPH

**v**

**CZK**

**1 169 666,69**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23-09

**Stavba: OPRAVA LC ŽABÁCKÁ**

Místo: **Novosedly nad Nežárkou**

Datum: 15. 6. 2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: A3 PROJEKT, s.r.o.

Uchazeč: Vialit Soběslav spol. s r.o.

Zpracovatel: ATELIÉR DoPI, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>966 666,69</b>	<b>1 169 666,69</b>	
<b>001</b>	<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>	35 408,00	42 843,68	<b>VON</b>
<b>SO100-1</b>	<b>Investiční část</b>	196 338,61	237 569,72	<b>STA</b>
<b>SO100-2</b>	<b>Část oprava</b>	734 920,08	889 253,30	<b>STA</b>

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
OPRAVA LC ŽABÁCKÁ

Objekt:  
**001 - Vedlejší a ostatní náklady**

KSO: 822 29 63  
Místo: Novosedly nad Nežárkou  
CZ-CPV: 45233123-7

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:  
Vialit Soběslav spol. s r.o.

Projektant:  
A3 PROJEKT, s.r.o.

Zpracovatel:  
ATELIÉR DoPI, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 21121  
Datum: 15. 6. 2023  
CZ-CPA: 42.11.10

IČ: 46196451  
DIČ: CZ46196451

IČ: 14504456  
DIČ: CZ14504456

IČ: 26046920  
DIČ: CZ26046920

IČ: 28144864  
DIČ: CZ28144864

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>35 408,00</b>
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	35 408,00	21,00%	7 435,68
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>42 843,68</b>
-------------------	--------------	------------------

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPRAVA LC ŽABÁCKÁ

Objekt: **001 - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Novosedly nad Nežárkou

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: Vialit Soběslav spol. s r.o.

Datum: 15. 6. 2023

Projektant: A3 PROJEKT, s.r.o.

Zpracovatel: ATELIÉR DoPI, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>35 408,00</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	35 408,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	10 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	608,00
VRN4 - Inženýrská činnost	22 800,00
VRN7 - Provozní vlivy	2 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVA LC ŽABÁCKÁ

Objekt: **001 - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Novosedly nad Nežárkou

Datum: 15. 6. 2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: A3 PROJEKT, s.r.o.

Uchazeč: Vialit Soběslav spol. s r.o.

Zpracovatel: ATELIÉR DoPI, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**35 408,00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 35 408,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00

1	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012303000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012303000</a>								
VV "zaměření skutečného provedení" 1				1,000				

D VRN3 Zařízení staveniště 608,00

2	K	030001000	Zařízení staveniště	kus	1,000	608,00	608,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000</a>								

D VRN4 Inženýrská činnost 22 800,00

3	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kus	6,000	3 800,00	22 800,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/043002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/043002000</a>								
VV "zkoušky přetvárnosti" 6				6,000				

D VRN7 Provozní vlivy 2 000,00

4	K	072002021AD	Přechodná úprava provozu - Vyřízení stanoviště a povolení přechodné úpravy	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
5	K	072002022AD	Přechodná úprava provozu - nájem, instalace a demontáž dopravních značek	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA LC ŽABÁCKÁ

Objekt:

**SO100-1 - Investiční část**

KSO: 822 29 63

Místo: Novosedly nad Nežárkou

CZ-CPV: 45233123-7

CC-CZ: 21121

Datum: 15. 6. 2023

CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 46196451

DIČ: CZ46196451

Uchazeč:

Vialit Soběslav spol. s r.o.

IČ: 14504456

DIČ: CZ14504456

Projektant:

A3 PROJEKT, s.r.o.

IČ: 26046920

DIČ: CZ26046920

Zpracovatel:

ATELIÉR DoPI, s.r.o.

IČ: 28144864

DIČ: CZ28144864

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**196 338,61**

DPH základní  
snížená

Základ daně

196 338,61

Sazba daně

21,00%

Výše daně

41 231,11

0,00

15,00%

0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**237 569,72**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPRAVA LC ŽABÁCKÁ

Objekt: **SO100-1 - Investiční část**

Místo: Novosedly nad Nežárkou

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: Vialit Soběslav spol. s r.o.

Datum: 15. 6. 2023

Projektant: A3 PROJEKT, s.r.o.

Zpracovatel: ATELIÉR DoPI, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**196 338,61**

HSV - Práce a dodávky HSV

196 338,61

1 - Zemní práce

33 621,80

5 - Komunikace pozemní

91 411,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

71 193,20

998 - Přesun hmot

112,11

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA LC ŽABÁCKÁ

Objekt:

SO100-1 - Investiční část

Místo: Novosedly nad Nežárkou

Datum: 15. 6. 2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: A3 PROJEKT, s.r.o.

Uchazeč: Vialit Soběslav spol. s r.o.

Zpracovatel: ATELIÉR DoPI, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**196 338,61**

D HSV Práce a dodávky HSV

196 338,61

D 1 Zemní práce

33 621,80

1	K	113107161	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	74,000	50,00	3 700,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107161">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107161</a>					
			P Poznámka k položce:					
			VV Měrný objem sutí stanoven na 0,1m3/m2.					
			VV "odstranění kameniva" 26+15+33		74,000			
2	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3	m3	74,720	150,00	11 208,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122252203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122252203</a>					
			VV "sanace" 26*0,3+ 15*0,3+ 33*0,3		22,200			
			VV "skládky" 115*0,15+ "zpevnění hrany" 0,45*7+0,4*24		30,000			
			VV "propustek" 1*6+ 2*0,7*0,5*3,6		8,520			
			VV "zřízení příkopu" 2*10*0,7 "m3/m"		14,000			
3	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	3,100	500,00	1 550,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101</a>					
			VV "zásyp příkopu" 0,1*31		3,100			
4	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	82,120	150,00	12 318,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103</a>					
			VV "objem odstranění kameniva" 74*0,1		7,400			
			VV "objem odkopávek" 74,72		74,720			
5	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	53,660	20,00	1 073,20	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251101</a>					
			VV "objem odstranění kameniva" 74*0,1		7,400			
			VV "objem odkopávek" 74,72		74,720			
			VV "odečtení zásypů příkopu" -3,1		-3,100			
			VV "odečtení násypů v části oprava" -25,36		-25,360			
6	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2	290,200	13,00	3 772,60	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181152302">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181152302</a>					
			VV "sanace" 1,4*(26+15+33)+ "skládky" 115+ "zpevnění hrany" (2*24+ 2,25*7)		282,350			
			VV "propustek" 0,85*5+ 2*3,6*0,5		7,850			
			D 5 Komunikace pozemní					
							91 411,50	
7	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	263,700	150,00	39 555,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851111</a> "sanace" 1,35*(26+15+33)+ "skládka" 115+ "zpevnění hrany" (1,3*24+ 1,8*7)+ "propustek" 1,0*5				263,700	
8	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	241,500	195,00	47 092,50	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861111</a> "sanace" 1*(26+15+33)+ "skládka" 115+ "zpevnění hrany" (1,5*24+ 2,0*7)+ "propustek" 0,5*5				241,500	
9	K	571907111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těžným, v množství přes 30 do 35 kg/m2	m2	158,800	30,00	4 764,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/571907111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/571907111</a> "skládka" 115+ "zpevnění hrany" (1,3*24+ 1,8*7)				158,800	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				71 193,20	
10	K	564231011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	7,850	500,00	3 925,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564231011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564231011</a> "podsyp pod propustkem" 0,85*5+ 2*3,6*0,5				7,850	
11	K	91951118AD	Čela propustků z lomového kamene upraveného, zděná a vyplněná betonem C30/37XF3, včetně kompletních nákladů na bednění a spárování	m3	6,917	4 600,00	31 818,20	
			VV "čela propustku DN600" 2*(3,6*2*0,5-0,3*0,3*3,14*0,5)				6,917	
12	K	919535561	Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	1,750	3 800,00	6 650,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919535561">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919535561</a> "délka obetonování" 5* "průřez" 0,35				1,750	
13	K	919551114	Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm	m	6,000	1 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919551114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919551114</a> "nový propustek" 6				6,000	
14	M	28614158	trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x600mm s hrdlem SN10	m	6,000	3 800,00	22 800,00	CS ÚRS 2023 01
	D	998	Přesun hmot				112,11	
15	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kaméniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	22,422	5,00	112,11	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111</a>					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA LC ŽABÁCKÁ

Objekt:

**SO100-2 - Část oprava**

KSO: 822 29 63

Místo: Novosedly nad Nežárkou

CZ-CPV: 45233123-7

CC-CZ: 21121

Datum: 15. 6. 2023

CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 46196451

DIČ: CZ46196451

Uchazeč:

Vialit Soběslav spol. s r.o.

IČ: 14504456

DIČ: CZ14504456

Projektant:

A3 PROJEKT, s.r.o.

IČ: 26046920

DIČ: CZ26046920

Zpracovatel:

ATELIÉR DoPI, s.r.o.

IČ: 28144864

DIČ: CZ28144864

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**734 920,08**

DPH základní  
snížená

Základ daně

734 920,08

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

154 333,22

0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**889 253,30**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA LC ŽABÁCKÁ

Objekt:

**SO100-2 - Část oprava**

Místo:

Novosedly nad Nežárkou

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Vialit Soběslav spol. s r.o.

Datum:

15. 6. 2023

Projektant:

A3 PROJEKT, s.r.o.

Zpracovatel:

ATELIÉR DoPI, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**734 920,08**

HSV - Práce a dodávky HSV

734 920,08

1 - Zemní práce

54 806,21

5 - Komunikace pozemní

636 518,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

43 099,00

998 - Přesun hmot

496,87

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA LC ŽABÁČKÁ

Objekt:

SO100-2 - Část oprava

Místo:

Novosedly nad Nežárkou

Datum:

15. 6. 2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

A3 PROJEKT, s.r.o.

Uchazeč:

Vialit Soběslav spol. s r.o.

Zpracovatel:

ATELIÉR DoPI, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**734 920,08**

D HSV Práce a dodávky HSV

**734 920,08**

D 1 Zemní práce

**54 806,21**

1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2	100,000	20,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111211101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111211101</a>					
			VV "prořezání dřevin" 100	100,000				
2	K	122451214	Odkopávky a prokopávky provedené skalní frézou v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	m3	202,300	70,00	14 161,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122451214">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122451214</a>					
			VV "rozfrézování" 0,1*("plocha jízdního pruhu" 656,5*3+ "rozjezd ZÚ" 27,5+ "rozjezd KÚ" 26)	202,300				
3	K	171151112	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním z hutněných z hornin nesoudržných kamenitých	m3	25,360	190,00	4 818,40	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151112</a>					
			VV "uložení kamenitých materiálů do svahu" 652*0,025	16,300				
			VV (656,5-37,4-6,8-17,5+9,2)*0,015	9,060				
4	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	176,623	20,00	3 532,46	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103</a>					
			VV "objem čištění příkopů" 748,5*0,15	112,275				
			VV "objem čištění propustků" 17,5*0,1	1,750				
			VV "čištění vozovek" 2023*0,001	2,023				
			VV "čištění krajnic tl. 0,05" 611,5*0,05	30,575				
			VV "čištění krajnic tl. 0,15" 200*0,15	30,000				
5	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	176,623	50,00	8 831,15	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251101</a>					
6	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	2 178,000	6,00	13 068,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181152302">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181152302</a>					
			VV "plocha PMH" 2023	2 023,000				
			VV "sjezdy" 45+14+96	155,000				
7	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	381,600	22,00	8 395,20	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182251101</a>					
			VV "svahování" 652*0,4	260,800				
			VV (656,5-37,4-6,8-17,5+9,2)*0,2	120,800				
			D 5 Komunikace pozemní	<b>636 518,00</b>				
8	K	564531111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	2 023,000	6,00	12 138,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564531111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564531111</a> "urovňání rozfrézovaného; jízdního pruh" 656,5*3+ "rozjezd ZÚ" 27,5+ "rozjezd KÚ" 26		2 023,000			
9	K	564811011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	96,000	50,00	4 800,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564811011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564811011</a> "vyrovňání sjezdů" 96		96,000			
10	K	564861011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	59,000	195,00	11 505,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861011</a> "zpevnění sjezdů" 45+14		59,000			
11	K	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm	m2	314,000	150,00	47 100,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/569831111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/569831111</a> "krajnice levá strana" 652*0,25 "krajnice pravá" (656,5-37,4-6,8-17,5+ "rozjezdy KÚ" 9,2)*0,25		163,000 151,000			
12	K	571907111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těžným, v množství přes 30 do 35 kg/m2	m2	155,000	30,00	4 650,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/571907111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/571907111</a> "sjezdy" 45+14+96		155,000			
13	K	574381112	Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živicí, s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 100 mm	m2	2 023,000	185,00	374 255,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/574381112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/574381112</a> "plocha jízdního pruhu" 656,5*3+ "rozjezd ZÚ" 27,5+ "rozjezd KÚ" 26		2 023,000			
14	K	573411105	Jednoduchý nátěr JN s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 1,70 kg/m2	m2	2 023,000	40,00	80 920,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573411105">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573411105</a>					
15	K	573411106	Jednoduchý nátěr JN s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 1,90 kg/m2	m2	2 023,000	50,00	101 150,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573411106">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573411106</a>					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				43 099,00	
16	K	912211111	Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/912211111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/912211111</a> "sloupek Z11g červený na sjezdu" 2		2,000			
17	M	40445162	sloupek směrový silniční plastový 1,0m	kus	2,000	240,00	480,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV "sloupek Z11g červený na sjezdu" 2		2,000			
18	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	10,500	50,00	525,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919732211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919732211</a> "prořiznutí a zalití spáry" 10,5		10,500			
19	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	18,500	50,00	925,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735112</a> "ořiznutí konstrukce" 7+ 2*0,5+ 10,5		18,500			
20	K	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu do 0,15 m3/m	m	748,500	41,00	30 688,50	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938902111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938902111</a> "levý" 5+260+10+138 "pravý" 232+5+78,5+20		413,000 335,500			
21	K	938902421	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 25 do 50% průměru propustku do 500 mm	m	17,500	200,00	3 500,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938902421">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938902421</a> "DN500" 17,5		17,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	2 023,000	2,00	4 046,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938909311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938909311</a>					
		VV	"očištění povrchu metením" 656,5*3+ 27,5+ 26	2 023,000				
23	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	611,500	3,00	1 834,50	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938909611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938909611</a>					
		VV	"obě krajnice, tl. 5cm" 0,5*2*(456,5)	456,500				
		VV	"sjezdy" 45+14+96	155,000				
24	K	938909612	Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm	m2	200,000	3,00	600,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938909612">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938909612</a>					
		VV	"obě krajnice, tl. 15cm" 0,5*2*(200)	200,000				
		D	998	Přesun hmot			496,87	
25	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	99,373	5,00	496,87	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111</a>					