

Zakázka: 2020/105

Investor: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická

Objekt: VOŠPS a SPgŠ Kroměříž
rekonstrukce elektroinstalace

System: Přesun části materiálu z etapy II do etapy I

Poř.	Název	MJ	Množství	Cena
1.	Cena dle SoD I.etapa	kpl	1,00	9 987 891,38
2.	Cena dle SoD II.etapa	kpl	1,00	5 853 694,93
3.	Cena celkem bez DPH dle SoD	kpl	1,00	15 841 586,30
4.	Cena dílů SP+SLP 814 456,00 + 308 514,30	kpl	1,00	1 122 970,30
5.	Cena bez DPH po přesunu I.etapa	kpl	1,00	11 110 861,68
6.	Cena bez DPH po přesunu II.etapa	kpl	1,00	4 730 724,63
7.	Cena celkem bez DPH po přesunu	kpl	1,00	15 841 586,30

Akce:

VOŠPS a SPgŠ Kroměříž
rekonstrukce elektroinstalace

DPS

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

D.1.4.a

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

II. ETAPA

Příloha:

D.1.4.a ROZPOČET (zadání)

Zhotovitel:

Investor:

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, ulice 1.máje 221/10, 767 01 Kroměříž

Sada:

Upozornění pro zhotovitele

- 1) Cenová soustava "VLASTNÍ" - Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN. Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
- 2) Uvedené ceny jsou v Kč a nezahnují DPH, pokud to není uvedeno.
- 3) Veškeré položky na přípomocce, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých cenách.
- 4) Součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy
- 5) Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení
- 6) V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent a zařízení, závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“.
- 7) Součástí dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
- 8) V nabídce musí být zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi.
- 9) Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně stanovil rozsah svých prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, harmonogram výstavby a časové rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami.
- 10) Nabídka bude plně respektovat materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech.
- 11) Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou nabídku a je plnou zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné.
- 12) Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednatele.
- 13) Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a případných neshod týkajících se kvality materiálu.

Zakázka: 2020/105

Investor: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická

Objekt: VOŠPS a SPgŠ Kroměříž
rekonstrukce elektroinstalace

System: D.1.4.a Rekapitulace - silnoproudá elektrotechnika - **Etapa II**

Poř.	Název	MJ	Množství	Cena
1.	KT - Kabelové trasy	kpl	1,00	0,00
2.	SP - Silnoproudé instalace	kpl	1,00	0,00
3.	SV - Svítidla	kpl	1,00	814 456,00
SP celkem bez DPH				814 456,00 Kč
DPH 21%				171 035,76
SP celkem vč. DPH				985 491,76 Kč

Zakázka: 2020/105

Investor: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, ulice 1.máje 221/10, 767 01 Kroměříž

Objekt: VOŠPS a SPgŠ Kroměříž
rekonstrukce elektroinstalace

System: KT - Kabelové trasy

Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
	Elektroinstalační materiál					
1	Trubka ohebná PVC DN20	m	0,00	6,20	18,00	0,00
2	Trubka ohebná PVC DN25	m	0,00	9,10	18,00	0,00
3	Trubka ohebná PVC DN32	m	0,00	35,60	18,00	0,00
4	Trubka ohebná PVC DN50	m	0,00	29,70	18,00	0,00
5	Krabice KP68	ks	0,00	7,70	47,40	0,00
6	Krabice KPR68	ks	0,00	34,30	69,60	0,00
7	Krabice kruhová odbočná s víčkem KO97V	ks	0,00	119,80	105,40	0,00
8	Krabice odbočná nástěnná IP44 120x80x50	ks	0,00	66,30	54,30	0,00
9	Kabelový rošt 100x50 včetně příslušenství, kotvicích prvků a víka	m	0,00	361,90	280,00	0,00
	Kabelové soubory					
10	CYKY-J 3x1,5	m	0,00	15,30	22,00	0,00
11	CYKY-J 5x1,5	m	0,00	31,10	22,00	0,00
12	CYKY-J 7x1,5	m	0,00	45,10	22,00	0,00
13	CYKY-J 3x2,5	m	0,00	25,20	22,00	0,00
14	CYKY-J 5x6	m	0,00	116,00	22,00	0,00
15	CYKY-J 5x10	m	0,00	186,60	22,00	0,00
15	CYKY-J 5x16 (přívodní kabely pro rozvaděče jsou započítány v 1. etapě)	m	0,00	307,80	22,00	0,00
16	H07V-K 6	m	0,00	24,80	28,70	0,00
17	H07V-K 10	m	0,00	37,90	28,70	0,00
18	H07V-K 16	m	0,00	65,20	30,20	0,00
19	Kabelová příchytka plastová	ks	0,00	3,30	15,00	0,00
20	Kabelová příchytka plastová, max. 12kabelů o průměru 10mm	ks	0,00	0,70	15,00	0,00
21	Parapetní kanál 160x65 + příslušenství, přepážka	m	0,00	351,00	150,00	0,00
	Jiné práce					
22	Průraz ve zdivu cihel. tl. 30cm, do průměru 6cm, vč. začištění	ks	0,00	0,00	207,80	0,00
23	Průraz ve zdivu cihel. tl. 45cm, do průměru 6cm, vč. začištění	ks	0,00	0,00	289,30	0,00
24	Průraz ve zdivu cihel. tl. 60cm, do průměru 6cm, vč. začištění	ks	0,00	0,00	352,60	0,00
25	Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm	ks	0,00	0,00	39,00	0,00
26	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm	m	0,00	0,00	40,70	0,00
27	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm	m	0,00	0,00	51,40	0,00
28	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 100 mm	m	0,00	0,00	57,00	0,00
29	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 50 mm, š. do 150 mm	m	0,00	0,00	63,00	0,00
30	Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 mm	m	0,00	0,00	61,60	0,00
31	Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 70 mm	m	0,00	0,00	79,00	0,00
32	Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 100 mm	m	0,00	0,00	94,70	0,00
33	Vyplnění a omítnutí drážky hl. 50 mm, š. do 150 mm	m	0,00	0,00	118,40	0,00
34	Vys. výklenků v cih. pro rozvaděč do 0,25 m2, hl 150mm	m3	0,00	0,00	4 050,00	0,00
35	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	0,00	0,00	2 000,00	0,00
36	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,00	0,00	1 860,00	0,00
37	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,00	0,00	316,00	0,00
38	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,00	0,00	3 680,00	0,00
38	Ostatní					
39	Rekognoskace a úpravy stávajících elektroinstalací	hod	0,00	0,00	500,00	0,00
40	Přidružený materiál k úpravám stáv. elektroinstalací	kpl	0,00	15 000,00	5 000,00	0,00
41	Demontáž stávajících elektroinstalací	hod	0,00	0,00	400,00	0,00
42	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	0,00	0,00	500,00	0,00
43	HZS	hod	0,00	0,00	500,00	0,00
	Cena KT celkem bez DPH					0,00

Zakázka: 2020/105

Investor: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická
škola Kroměříž, ulice 1.máje 221/10, 767 01 Kroměříž

Objekt: VOŠPS a SPgŠ Kroměříž
rekonstrukce elektroinstalace

System: SP - Silnoproudé instalace

Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
	Rozvaděče a příslušenství					
1	Rozvaděč RM31	kpl	0,00	41 384,00	2 000,00	0,00
2	Rozvaděč RM32	kpl	0,00	43 026,00	2 000,00	0,00
3	Rozvaděč RM41	kpl	0,00	38 576,00	2 000,00	0,00
4	Rozvaděč RM42	kpl	0,00	13 275,00	2 000,00	0,00
5	Rozvaděč RM43	kpl	0,00	13 275,00	2 000,00	0,00
6	Rozvaděč RM51	kpl	0,00	30 010,00	2 000,00	0,00
7	Rozvaděč R322, R323	kpl	0,00	29 360,00	2 000,00	0,00
8	Rozvaděče Rx	kpl	0,00	15 062,00	500,00	0,00
	Instalační materiál					
9	Zásuvka bílá 2P+T MODUL 45	ks	0,00	145,00	120,00	0,00
10	Zásuvka bílá 2P+T+3.st.SPD MODUL 45	ks	0,00	1 204,00	120,00	0,00
11	Zásuvka bílá 2P+T bezšroubová s clonkami	ks	0,00	145,00	120,00	0,00
12	Zas. bílá 2P+T bezšr., 3st.SPD optická,	ks	0,00	1 204,00	120,00	0,00
13	Tlačítko ř.1/0So	ks	0,00	116,00	130,00	0,00
14	Spínač ř.1	ks	0,00	116,00	130,00	0,00
15	Spínač ř.5	ks	0,00	116,00	130,00	0,00
16	Přepínač ř.6	ks	0,00	116,00	130,00	0,00
17	Přepínač ř.6+6	ks	0,00	116,00	130,00	0,00
18	Klapka jednoduchá bílá	ks	0,00	30,00	20,00	0,00
19	Kryt spínače kolébkového s čirým průzorem	ks	0,00	30,00	20,00	0,00
20	Klapka dělená bílá	ks	0,00	30,00	20,00	0,00
21	Stmívač DALI otočný	ks	0,00	1 500,00	250,00	0,00
22	Kryt stmívače otočného	ks	0,00	250,00	250,00	0,00
23	Spínač ř.1 IP44 bílý kompletní	ks	0,00	149,00	130,00	0,00
24	1_rameček bílý	ks	0,00	27,00	20,00	0,00
25	2_rameček bílý	ks	0,00	54,00	20,00	0,00
26	3_rameček bílý	ks	0,00	81,00	20,00	0,00
27	4_rameček bílý	ks	0,00	108,00	20,00	0,00
28	5_rameček bílý	ks	0,00	135,00	20,00	0,00
29	EPS 3 Svorkovnice ekvipotenciální v krabici KO100E	ks	0,00	269,00	750,00	0,00
30	požární tlačítko se sklem	ks	0,00	728,00	450,00	0,00
31	krabice pod omítku pro požární tlačítko	ks	0,00	125,00	250,00	0,00
32	Přidružený materiál	kpl	0,00	5 000,00	1 000,00	0,00
	Ostatní					
33	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	0,00	0,00	500,00	0,00
34	Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy	hod	0,00	0,00	750,00	0,00
35	HZS	hod	0,00	0,00	500,00	0,00
	Cena SP celkem bez DPH					0,00

Zakázka: 2020/105

Investor: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická
škola Kroměříž, ulice 1.máje 221/10, 767 01 Kroměříž

Objekt: VOŠPS a SPgŠ Kroměříž
rekonstrukce elektroinstalace

System: SV - Svítidla

Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
	Svítidla včetně zdrojů					
1	Svítidlo nástěnné LED pro čtecí koutek	ks	3,00	1 975,00	0,00	5 925,00
2	Svítidlo nástěnné LED IP44	ks	5,00	1 975,00	0,00	9 875,00
3	"E" - Přisazené průmyslové LED svítidlo, prachotěš (4565lm; 33W)	ks	3,00	1 845,00	0,00	5 535,00
4	"G" - Interiérové přisazené LED svítidlo, opálový difuzor, IP44 (3122 lm; 32W)	ks	18,00	1 812,00	0,00	32 616,00
5	"I" - Nástěnné LED svítidlo, mikroprismatický difuzor, hliníkové tělo (2932lm, 23W)	ks	4,00	3 990,00	0,00	15 960,00
6	"J" - Interiérové zavěšené LED svítidlo, opálový difuzor, 400mm (7411lm; 52W)	ks	14,00	18 655,00	0,00	261 170,00
7	"L" - Interiérové zavěšené LED svítidlo, mikroprismatický difuzor (4400l; 40W; 4000K; UGR<19)	ks	12,00	2 365,00	0,00	28 380,00
8	"M" - Interiérové zavěšené LED svítidlo, mikroprismatický difuzor 6000l; 52W; 4000K; UGR<19)	ks	119,00	2 365,00	0,00	281 435,00
9	"M-D" - Interiérové zavěšené LED svítidlo, DALI, mikroprismatický difuzor 6000l; 52W; 4000K; UGR<1	ks	12,00	3 015,00	0,00	36 180,00
10	"P" - Zavěšené designové svítidlo, d=2500mm, DALI, (15540lm; 179,7W)	ks	3,00	0,00	0,00	0,00
11	"R" - Zavěšené LED asymetrické svítidlo pro osvětlení tabule (7179lm, 47W)	ks	16,00	4 640,00	0,00	74 240,00
12	Svítidlo antipanické zapuštěné, autotest (bat. zdroj 60 min.)	ks	9,00	1 840,00	0,00	16 560,00
13	Svítidlo nouzové nástěnné LED (vlastní zdroj 60. minut)	ks	22,00	1 890,00	0,00	41 580,00
14	Přidružený materiál (svorky apod.)	kpl	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	Ostatní					
15	Odpojení a opětovné zapojení stávajících svítidel	hod	0,00	0,00		0,00
16	Recyklační poplatek za svítidla	ks	0,00	9,80	0,00	0,00
17	Demontáže a likvidace stávajících svítidel	hod	0,00	0,00	500,00	0,00
18	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	0,00	0,00	500,00	0,00
19	HZS	hod	0,00	0,00	500,00	0,00
	Cena SV celkem bez DPH					814 456,00

Zakázka: 2020/105

Investor: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, ulice 1.máje 221/10, 767 01 Kroměříž

Objekt: VOŠPS a SPgŠ Kroměříž
rekonstrukce elektroinstalace

Systém: Rozvaděč RM31

Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
	Rozvaděče a příslušenství					
1	Rozvodnice zápusťná min.72M IP30	ks	1,00	850,00	250,00	1 100,00
2	SPD T2 TNS	ks	1,00	3 580,00	150,00	3 730,00
3	jistič 10k 10B-1	ks	7,00	150,00	150,00	2 100,00
4	jistič 10k 16B-1	ks	1,00	328,00	150,00	478,00
5	jistič 10k 16B-3	ks	1,00	428,00	150,00	578,00
6	jistič 10k 25B-3	ks	4,00	542,00	150,00	2 768,00
7	Spínač páčkový 63-3	ks	1,00	680,00	150,00	830,00
8	Proudový chránič 10k 16B-1N-030AC	ks	12,00	1 950,00	150,00	25 200,00
9	Magnetické impulsní relé 20-10-A230	ks	1,00	450,00	150,00	600,00
10	drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.)	kpl	1,00	500,00	500,00	1 000,00
	Ostatní					
11	Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace	hod	6,00	0,00	500,00	3 000,00
	Cena celkem bez DPH					41 384,00

Zakázka: 2020/105

Investor: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, ulice 1.máje 221/10, 767 01 Kroměříž

Objekt: VOŠPS a SPgŠ Kroměříž
rekonstrukce elektroinstalace

Systém: Rozvaděč RM32

Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
	Rozvaděče a příslušenství					
1	Rozvodnice zápusťná min.72M IP30	ks	1,00	850,00	250,00	1 100,00
2	SPD T2 TNS	ks	1,00	3 580,00	150,00	3 730,00
3	jistič 10k 10B-1	ks	7,00	150,00	150,00	2 100,00
4	jistič 10k 16B-3	ks	1,00	328,00	150,00	478,00
5	jistič 10k 25B-3	ks	4,00	428,00	150,00	2 312,00
6	jistič 10k 50B-3	ks	3,00	542,00	150,00	2 076,00
7	Spínač páčkový 63-3	ks	1,00	680,00	150,00	830,00
8	Proudový chránič 10k 16B-1N-030AC	ks	12,00	1 950,00	150,00	25 200,00
9	Magnetické impulsní relé 20-10-A230	ks	2,00	450,00	150,00	1 200,00
10	drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.)	kpl	1,00	500,00	500,00	1 000,00
	Ostatní					
11	Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace	hod	6,00	0,00	500,00	3 000,00
	Cena celkem bez DPH					43 026,00

Zakázka: 2020/105

Investor: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, ulice 1.máje 221/10, 767 01 Kroměříž

Objekt: VOŠPS a SPgŠ Kroměříž
rekonstrukce elektroinstalace

Systém: Rozvaděč RM42

Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
	Rozvaděče a příslušenství					
1	Rozvodnice zápusťná min.72M IP30	ks	1,00	3 850,00	500,00	4 350,00
2	SPD T2 TNS	ks	1,00	4 850,00	150,00	5 000,00
3	Spínač páčkový 63-3	ks	1,00	325,00	150,00	475,00
4	Proudový chránič 10k 10B-1N-030AC	ks	1,00	1 950,00	150,00	2 100,00
5	drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.)	kpl	1,00	200,00	150,00	350,00
	Ostatní					
6	Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace	hod	2,00	0,00	500,00	1 000,00
	Cena celkem bez DPH					13 275,00

Zakázka: 2020/105

Investor: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, ulice 1.máje 221/10, 767 01 Kroměříž

Objekt: VOŠPS a SPgŠ Kroměříž
rekonstrukce elektroinstalace

Systém: Rozvaděč RM41

Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
	Rozvaděče a příslušenství					
1	Rozvodnice zapuštěná oceloplechová 48M	ks	1,00	850,00	250,00	1 100,00
2	SPD T2 TNS	ks	1,00	3 580,00	150,00	3 730,00
3	jistič 10k 10B-1	ks	6,00	150,00	150,00	1 800,00
4	jistič 10k 16B-3	ks	1,00	328,00	150,00	478,00
5	jistič 10k 25B-3	ks	1,00	428,00	150,00	578,00
6	Spínač páčkový 63-3	ks	1,00	680,00	150,00	830,00
7	Proudový chránič 10k 16B-1N-030AC	ks	12,00	1 980,00	150,00	25 560,00
8	drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.)	kpl	1,00	500,00	500,00	1 000,00
	Ostatní					
9	Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace	hod	7,00	0,00	500,00	3 500,00
	Cena celkem bez DPH					38 576,00

Zakázka: 2020/105

Investor: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, ulice 1.máje 221/10, 767 01 Kroměříž

Objekt: VOŠPS a SPgŠ Kroměříž
rekonstrukce elektroinstalace

Systém: Rozvaděč RM43

Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
	Rozvaděče a příslušenství					
1	Rozvodnice zápusťná min.72M IP30	ks	1,00	3 850,00	500,00	4 350,00
2	SPD T2 TNS	ks	1,00	4 850,00	150,00	5 000,00
3	Spínač páčkový 63-3	ks	1,00	325,00	150,00	475,00
4	Proudový chránič 10k 10B-1N-030AC	ks	1,00	1 950,00	150,00	2 100,00
5	drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.)	kpl	1,00	200,00	150,00	350,00
	Ostatní					
6	Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace	hod	2,00	0,00	500,00	1 000,00
	Cena celkem bez DPH					13 275,00

Zakázka: 2020/105

Investor: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, ulice 1.máje 221/10, 767 01 Kroměříž

Objekt: VOŠPS a SPgŠ Kroměříž
rekonstrukce elektroinstalace

Systém: Rozvaděč RM51

Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
Rozvaděče a příslušenství						
1	Rozvodnice zápustná min.72M IP30	ks	1,00	850,00	250,00	1 100,00
2	SPD T2 TNS	ks	1,00	3 580,00	150,00	3 730,00
3	jistič 10k 10B-1	ks	5,00	150,00	150,00	1 500,00
4	Spínač páčkový 63-3	ks	1,00	680,00	150,00	830,00
5	Proudový chránič 10k 10B-1N-030AC	ks	2,00	1 950,00	150,00	4 200,00
6	Proudový chránič 10k 16B-1N-030AC	ks	7,00	1 950,00	150,00	14 700,00
7	drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.)	kpl	1,00	200,00	250,00	450,00
Ostatní						
8	Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace	hod	7,00	0,00	500,00	3 500,00
Cena celkem bez DPH						30 010,00

Zakázka: 2020/105

Investor: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, ulice 1.máje 221/10, 767 01 Kroměříž

Objekt: VOŠPS a SPgŠ Kroměříž
rekonstrukce elektroinstalace

System: Rozvaděč R322, R323

Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
Rozvaděče a příslušenství						
1	Rozvodnice zapuštěná oceloplechová 48M, včetně zámku	ks	1,00	835,00	500,00	1 335,00
2	SPD T2 TNS	ks	1,00	2 850,00	150,00	3 000,00
3	jistič 6k 10B-1	ks	3,00	150,00	150,00	900,00
4	jistič 6k 16B-1	ks	1,00	150,00	150,00	300,00
5	Spínač páčkový 63-3	ks	1,00	325,00	150,00	475,00
6	Proudový chránič 6k 16B-1N-030AC	ks	10,00	1 950,00	150,00	21 000,00
7	drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.)	kpl	1,00	200,00	150,00	350,00
Ostatní						
8	Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace	hod	4,00	0,00	500,00	2 000,00
Cena celkem bez DPH						29 360,00

Zakázka: 2020/105

Investor: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, ulice 1.máje 221/10, 767 01 Kroměříž

Objekt: VOŠPS a SPgŠ Kroměříž
rekonstrukce elektroinstalace

Systém: Rozvaděče R309, R312, R314, R317, R318

Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
	Rozvaděče a příslušenství					
1	Rozvodnice zápusťná min.28M IP30 včetně zámku	ks	1,00	835,00	500,00	1 335,00
2	SPD T2 TNS	ks	1,00	1 852,00	150,00	2 002,00
3	jistič 6k 10B-1	ks	3,00	150,00	150,00	900,00
4	Spínač páčkový 32-3	ks	1,00	325,00	150,00	475,00
5	Proudový chránič 6k 16B-1N-030AC	ks	5,00	1 450,00	150,00	8 000,00
6	drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.)	kpl	1,00	200,00	150,00	350,00
	Ostatní					
7	Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace	hod	4,00	0,00	500,00	2 000,00
	Cena celkem bez DPH					15 062,00

Akce:

VOŠPS a SPgŠ Kroměříž
rekonstrukce elektroinstalace

DPS

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

D.1.4.b

SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

II. ETAPA

Příloha:

D.1.4.b ROZPOČET (zadání)

Zhotovitel:

Investor:

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, ulice 1.máje 221/10, 767 01 Kroměříž

Sada:

Upozornění pro zhotovitele

- 1) Cenová soustava "VLASTNÍ" - Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN. Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
- 2) Uvedené ceny jsou v Kč a nezahnují DPH, pokud to není uvedeno.
- 3) Veškeré položky na přípomocce, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých cenách.
- 4) Součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy
- 5) Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení
- 6) V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent a zařízení, závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice".
D.1.4.b
- 7) Součástí dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
- 8) V nabídce musí být zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi.
- 9) Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně stanovil rozsah svých prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, harmonogram výstavby a časové rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami.
- 10) Nabídka bude plně respektovat materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech.
- 11) Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou nabídku a je plnou zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné.
- 12) Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednatele.
- 13) Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a případných neshod týkajících se kvality materiálu.

Rekapitulace

Zakázka: 2022/105
Investor: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž
Objekt: VOŠPS a SPgŠ Kroměříž - rekonstrukce elektroinstalace
System: D.1.4.b - Slaboproudá elektrotechnika - Rekapitulace- **II. Etapa**

Poř.	Název	MJ	Množství	Cena
1.	PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém	kpl	1,00	47 664,50
2.	MR - Místní (školní) rozhlas	kpl	1,00	38 126,80
3.	JČ - Jednotný čas	kpl	1,00	147 550,00
4.	SK - Strukturovaná kabeláž	kpl	1,00	49 673,00
5.	AV technika	kpl	1,00	25 500,00
6.	KT - Kabelové trasy výše uvedených souborů	kpl	1,00	0,00
SLP celkem bez DPH				308 514,30 Kč
DPH 21%				64 788,00
SLP celkem vč. DPH				373 302,30 Kč

Poznámka: Jsou-li v zadávací dokumentaci, nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

PZTS

Zakázka: 2022/105

Investor: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Objekt: VOŠPS a SPgŠ Kroměříž - rekonstrukce elektroinstalace

Systém: PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém

Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
Hardware PZTS - Stupeň 3						
1.1	Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy	ks	3,00	5 850,00		17 550,00
1.2	PIR, nástěnné, stupeň 3, 15m	ks	1,00	1 976,00		1 976,00
1.3	Plast. magnetický kontakt, povrchová montáž, stupeň 3	ks	3,00	544,70		1 634,10
1.4	Opticko-kouřový hlásič, samoresetovací, 12V, s patičí	ks	12,00	1 333,80		16 005,60
1.5	Rozboč. krabice, 10 svorek, Tamper, Plastová, bílá	ks	3,00	390,00		1 170,00
1.6	Záložní zdroj 12V/5A, vč. krytu pro aku 26Ah, tamper	ks	1,00	6 760,00		6 760,00
1.7	Akumulátor 12V/26Ah	ks	1,00	2 568,80		2 568,80
1.8	drobný propojovací a instalační materiál	set	1,00			0,00
Kabely PZTS						
2.1	Sdělovací stíněný kabel FTP kat.5e	m	0,00	16,77	19,50	0,00
2.2	kabel CYKY 2x1,5	m	0,00	15,60	19,50	0,00
2.3	Sdělovací stíněný kabel 3x2x0,5	m	0,00	10,27	19,50	0,00
2.4	kabel CYKY 3x1,5	m	0,00	18,72	19,50	0,00
2.5	Jistič 1/6A	ks	0,00	153,40	325,00	0,00
Ostatní						
3.1	Demontáž stávajících rozvodů a prvků PZTS a jejich ekologická likvidace	hod	0,00	0,00	500,00	0,00
3.2	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3	Oživení systému	hod	0,00	0,00	500,00	0,00
3.4	Revize, zaškolení obsluhy, odzkoušení systému	hod	0,00	0,00	650,00	0,00
Cena PZTS celkem bez DPH						47 664,50

Pozn.: Kabelové trasy pro systém PZTS jsou řešeny společně s trasami pro ostatní SLP systémy v části KT-Kabelové trasy

ŠR

Zakázka: 2022/105

Investor: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Objekt: VOŠPS a SPgŠ Kroměříž - rekonstrukce elektroinstalace

System: ŠR - Školní rozhlas

Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
	Hardware ŠR					
1.1	reprosoustava standardní, 3,6,9W/100V, 92dB, 130-17kHz, montáž na zeď, plastová skříňka	ks	28,00	1 105,00	0,00	30 940,00
1.2	reprosoustava 15W/100V, 92dB, 120-19kHz, montáž na zeď, plastová skříňka (tělocvična)	ks	2,00	1 274,00	0,00	2 548,00
1.3	antivandal mřížka reproduktoru - tělocvična (atypický zámečnický výrobek), povrchová úprava bílá	ks	2,00	850,00	0,00	1 700,00
1.4	Propojovací krabice vč svorkovnice, montáž pod omítku do KU68	ks	28,00	12,10	0,00	338,80
1.5	Drobný elektroinstalační a montážní materiál pro uchycení do 19" rozvaděče	set	1,00	2 600,00	0,00	2 600,00
	Kabely					
2.1	Kabel CYKY-O 2x1,5	0	0,00	15,60	19,50	0,00
2.2	Kabelové kovové příchytky (příchytka +šroub), pro 2 kabely	0	0,00	16,25	7,80	0,00
	Ostatní		0,00			
3.1	Demontáž stávajících rozvodů a prvků ŠR a jejich ekologická likvidace	hod	0,00	520,00	520,00	0,00
3.2	Zkouška rozhlasu	hod	0,00	0,00	585,00	0,00
3.3	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	0,00	0,00	585,00	0,00
3.4	Oživení systému, revize	hod	0,00	0,00	650,00	0,00
	Cena ŠR celkem bez DPH					38 126,80

JČ

Zakázka: 2022/105

Investor: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Objekt: VOŠPS a SPgŠ Kroměříž - rekonstrukce elektroinstalace

System: JČ - Jednotný čas

Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
	Hardware JČ					
1.1	Analogové nástěnné hodiny jednostranné, pr. ciferníku 28cm (třídy)	ks	14,00	2 587,00	0,00	36 218,00
1.2	Analogové nástěnné hodiny jednostranné, pr. ciferníku 50cm (Aula)	ks	1,00	8 892,00	0,00	8 892,00
1.3	Analogové nástěnné hodiny oboustranné, pr. ciferníku 50cm (chodby)	ks	4,00	17 784,00	0,00	71 136,00
1.4	kovová konzole pro oboustranné analogové hodiny 50cm pro zavěšení ze stropu	ks	4,00	7 826,00	0,00	31 304,00
1.5	školní zvonek 75V,Quatro	ks	0,00	1 768,00	0,00	0,00
1.6	kabel CYKY 2x1,5	m	0,00	15,60	19,50	0,00
1.7	pomocný materiál	ks	0,00	1 950,00	1 040,00	0,00
	Ostatní					
2.1	Demontáž stávajících rozvodů a prvků JČ a školního zvonění a jejich ekologická likvidace	hod	0,00	0,00	500,00	0,00
2.2	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	0,00	0,00	500,00	0,00
2.3	Oživení systému, revize	hod	0,00	0,00	650,00	0,00
	Cena JČ celkem bez DPH					147 550,00

Pozn.: Kabelové trasy pro systém JČ jsou řešeny společně s trasami pro ostatní SLP systémy v části KT-Kabelové trasy

SK

Zakázka: 2022/105
Investor: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž
Objekt: VOŠPS a SPgŠ Kroměříž - rekonstrukce elektroinstalace
System: SK - Strukturovaná kabeláž

Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
	Přípojné místo - zásuvky na zdi					
1.1	Keystone modul RJ-45 nestíněný, Cat. 6,	ks	0,00	91,00	71,50	0,00
1.2	maska nosná, 1x pozice keystone	ks	0,00	36,40	13,00	0,00
1.3	maska nosná, 2x pozice keystone	ks	0,00	36,40	13,00	0,00
1.4	kryt zásuvky pro nosné masky	ks	0,00	88,40	13,00	0,00
1.5	rámeček zásuvky jednonásobný	ks	0,00	30,55	13,00	0,00
	Propojovací kabely					
2.1	propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 1m, kat. 6, šedá	ks	0,00	58,50	32,50	0,00
2.2	propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 2m, kat. 6, šedá	ks	0,00	76,70	32,50	0,00
2.3	propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 3m, kat. 6, šedá	ks	0,00	93,60	32,50	0,00
2.4	propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 5m, kat. 6, šedá	ks	0,00	123,50	32,50	0,00
	Kabely					
3.1	UTP instalační kabel Cat.6, LS0H	m	0,00	13,00	16,90	0,00
3.2	optický kabel SM 09/125um, 8-vláken, univerzální	m	0,00	18,85	19,50	0,00
3.3	pigtail SC, 09/125um, 1m	ks	0,00	53,30	325,00	0,00
3.4	ochrana sváru	ks	0,00	7,80	6,50	0,00
3.5	SC-SC Duplex, optická spojka, SM, do SC díry	ks	0,00	26,00	13,00	0,00
3.6	Patch cord SC-SC, 1 m, 9/125 um, duplex	ks	0,00	257,40	32,50	0,00
3.7	FPC opt.vana pro 16xSC, SC-DUPLEX; vyvázání+držák	ks	0,00	1 456,00	520,00	0,00
	VOiPTelefonní ústředna					
4.1	VoIP stolní telefonní přístroj (parametry viz.TZ)	ks	10,00	2 256,80	0,00	22 568,00
4.2	Instalace VoIP, programování	hod	0,00	0,00	780,00	0,00
4.3	Cat6 RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 1m	ks	0,00	58,50	0,00	0,00
4.4	Cat6 RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 2m	ks	0,00	76,70	0,00	0,00
	Aktivní prvky					
5.1	Switch 24xport 10/100/1000 2xGb SFP, kompatibilní se stávajícími prvky počítačové sítě (např. HPE 5140 24G 4SFP+)	ks	3,00	9 035,00	0,00	27 105,00
	Ostatní					
6.1	Spolupráce s dodavatelem tel. ústředny	hod	0,00	0,00	500,00	0,00
6.2	Měření vývodů SK kat.6 vč. měř. protokolů	ks	0,00	0,00	150,00	0,00
6.3	Demontáže a vyhledání nepotřebných kabelů a prvků stávající SK, Práce na stávajících rozvaděčích SK	hod	0,00	0,00	500,00	0,00
6.4	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	0,00	0,00	500,00	0,00
6.5	Oživení systému	hod	0,00	0,00	1 000,00	0,00
6.6	Revize, zaškolení obsluhy,	hod	0,00	0,00	650,00	0,00
	Cena SK celkem bez DPH					49 673,00

Pozn.: Kabelové trasy pro systém SK jsou řešeny společně s trasami pro ostatní SLP systémy v části KT-Kabelové trasy

AV

Zakázka: 2022/105

Investor: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Objekt: VOŠPS a SPgŠ Kroměříž - rekonstrukce elektroinstalace

Systém: AV Technika v učebnách - Příprava pro osazení stávajících prvků

Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
	Příprava pro osazení AV techniky v učebnách					
1.1	Kabel HDMI, délka 10m, premium, pozlacené konektory	ks	20,00	850,00	0,00	17 000,00
1.2	Kabel USB, délka 5m, pozlacené konektory	ks	10,00	850,00	0,00	8 500,00
1.3	Zásuvka HDMI, do KU68, vč. masky a rámečku	ks	0,00	480,00	200,00	0,00
1.4	Zásuvka USB, do KU68, vč. masky a rámečku	ks	0,00	480,00	200,00	0,00
	Ostatní					
2.1	Demontáž stávajících prvků systému AV a IT techniky a jejich zajištění proti poškození, uskladnění a zpětná instalace v tomto rozsahu: dataprojektor: 20 ks interaktivní tabule: 4 ks WIFI router (chodby a třídy): 18 ks skříňové rack (z toho se jedna bude stěhovat do jiné místnosti): 3 ks	hod	0,00	0,00	500,00	0,00
2.2	HZS	hod	0,00	0,00	500,00	0,00
2.3	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	0,00	0,00	500,00	0,00
	Cena AV celkem bez DPH					25 500,00

KT

Zakázka: 2022/105
Investor: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž
Objekt: VOŠPS a SPgŠ Kroměříž - rekonstrukce elektroinstalace
System: KT - Kabelové trasy

	Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
		Elektroinstalační materiál					
	1.1	Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 20 mm	m	0,00	6,20	34,00	0,00
	1.2	Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 29 mm	m	0,00	9,10	34,00	0,00
	1.3	Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 36 mm	m	0,00	35,60	34,00	0,00
	1.4	Trubka ohebná korugovaná pod omítkou nebo v podlaze 50mm	m	0,00	29,70	34,00	0,00
	1.5	Krabice přístrojová / odbočná s víčkem	ks	0,00	7,70	47,40	0,00
	1.6	Krabice přístrojová do parapetního kanálu	ks	0,00	120,00	50,00	0,00
	1.7	Krabice odbočná KO 125 s víčkem a šroubky	ks	0,00	158,00	150,00	0,00
	1.8	Skříň rozvodná KT 250 s víčkem a šroubky	ks	0,00	421,00	250,00	0,00
	1.9	Parapetní kanál plastový 170x70	m	0,00	681,00	350,00	0,00
	1.10	Víko parapetního kanálu 80mm	m	0,00	80,00	50,00	0,00
	1.11	kabelový drátěnný rošt 100x50, vč. závěsů, výložníků, spojek	m	0,00	361,90	280,00	0,00
	1.12	kabelový drátěnný rošt 200x50, vč. závěsů, výložníků, spojek	m	0,00	524,00	280,00	0,00
	1.13	Kabelový žebřík šíře 200mm, žárově pozinkovaný (stupačka)	m	0,00	621,00	280,00	0,00
	1.14	Sběrný kabelový držák - křídlový, jednostranný, 5x kabel 3x1,5mm ² , bezhalogenový PP, vč. hmoždinky a vrutu	ks	0,00	18,00	15,00	0,00
	1.15	Sběrný kabelový držák, 15x kabel 3x1,5mm ² , univerzální, PP, bezhalogenový, vč. hmoždinky a vrutu	ks	0,00	24,00	15,00	0,00
	1.16	plastové stahovací pásy, UV stabilní, 200x4,8, 100ks	bal	0,00	540,00	1 000,00	0,00
	1.17	Osazení hmoždinky 8 mm cihla	ks	0,00	1,00	15,00	0,00
	1.18	Osazení hmoždinky 8 mm beton	ks	0,00	1,00	15,00	0,00
	1.19	Průraz D=6cm, cihla 30cm	ks	0,00	0,00	207,80	0,00
	1.20	Průraz D=6cm, cihla 45cm	ks	0,00	0,00	289,30	0,00
	1.21	Průraz D=6cm, beton 30cm	ks	0,00	0,00	315,00	0,00
	1.22	Průraz do 0,025m ² , beton 45cm	ks	0,00	0,00	890,00	0,00
	1.23	Průraz do 0,025m ² , beton 60cm	ks	0,00	0,00	890,00	0,00
	1.24	chránička průrazu vč. začištění	ks	0,00	50,00	250,00	0,00
	1.25	Značení trasy trubkového vedení	m	0,00	0,00	5,00	0,00
	1.26	Vyvázaní kabel. svazků formy do 24 vodičů	ks	0,00	0,00	250,00	0,00
	1.27	Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm	ks	0,00	0,00	39,00	0,00
	1.28	Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 250x250x100 mm	ks	0,00	0,00	39,00	0,00
	1.29	Vysekání drážky v betonové zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm	m	0,00	0,00	40,70	0,00
	1.30	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm	m	0,00	0,00	51,40	0,00
	1.31	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 50 mm, š. do 100 mm	m	0,00	0,00	57,00	0,00
	1.31	Omítnutí rýhy, drážka do 50x100 mm, vápenná omítka	m	0,00	0,00	63,00	0,00
	1.32	Úklidové práce	hod	0,00	0,00	350,00	0,00
	1.33	Demontáže stávajících slaboproudých prvků vč. kabelů a kabelových tras	hod	0,00	0,00	500,00	0,00
	1.34	Ekologická likvidace elektroinstalačního materiálu	set	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	1.35	Požární ucpávky	m ²	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	1.36	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	0,00	0,00	4 050,00	0,00
	1.37	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	1.38	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,00	0,00	1 860,00	0,00
	1.39	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	km	0,00	0,00	316,00	0,00
	1.40	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	0,00	0,00	500,00	0,00
	1.41	HZS (účast na KD, práce spojené se zajištěním provozuschopnosti stávajících systémů po dobu rekonstrukce)	hod	0,00	0,00	500,00	0,00
	1.42	Práce spojené s ochranou stávajících optických kabelů společnosti Avonet a Metropolitní sítě	hod	0,00	0,00	500,00	0,00
		Cena KT celkem bez DPH					0,00