

Cenová nabídka -Ráby 162

materiál:

geotextilie 300 g kaširovaná včetně přesahu a prořezu	290 m2	34,00 Kč
Fatrafol 810 V 1.8 mm včetně přesahu a prořezu	278 m2	242,00 Kč
Fatrafol 814 V 2.5 mm včetně přesahu a prořezu	52 m2	492,00 Kč
okapnice viplanyl rs 250	64 bm	195,00 Kč
koutová lišta viplanyl rs 100	24 bm	80,00 Kč
rohová lišt viplanyl rs 100	20 bm	80,00 Kč
plechování na zed viplanyl rs 250	18 bm	220,00 Kč
krycí pohledová lišta barvený FeZn rs 120	20 bm	120,00 Kč
spojovací materiál - kotvení pásů v ploše	570 ks	14,00 Kč
spojovací matriál viplanylové prvky	1 jed	4 300,00 Kč
spojovací matriál tmely	5 ks	190,00 Kč
detailová folie	2 m2	400,00 Kč

práce:

demontáž všech stávajících prvků střešního pláště včetně přesunu do kontejneru	1 jed	800,00 Kč
montáž geotextilie	265 m2	25,00 Kč
montáž PVC folie vč. Mech. Kotvení	265 m2	120,00 Kč
montáž všech viplanyl prvků	120 bm	60,00 Kč
montáž krycí lišty	18 bm	95,00 Kč
doprava, reže, přesun hmot	1 jed	12 000,00 Kč

celkem cena bez DPH

záruka na dílo 8 let - nevztahuje se na mechanické poškození střechy

v ceně není zahrnuta likvidace odpadů a pronájem kontejneru

9 860,00 Kč
- Kč
67 276,00 Kč

25 584,00 Kč
12 480,00 Kč
1 920,00 Kč
1 600,00 Kč
3 960,00 Kč
2 400,00 Kč
7 980,00 Kč
4 300,00 Kč
950,00 Kč
800,00 Kč

139 110,00 Kč

800,00 Kč
6 625,00 Kč
31 800,00 Kč
7 200,00 Kč
1 710,00 Kč
12 000,00 Kč

60 135,00 Kč

199 245,00 Kč