

NABÍDKA

na zpracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce ZS Břeclav“

(NAB-2023-30-000021Rev 1)

Poptávající: Tereza Břeclav, příspěvková organizace
Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav
Ing. Radek Hrdina / 735 722 692

Zpracoval: ENERGO CHOCEŇ, s.r.o.
Nádražní 631, 565 01 Choceň
Ing. Jan Petera

V Chocni dne: 9. 8. 2023

1. Předmět nabídky

Předmětem nabídky je zpracování projektové dokumentace ve stupni „Dokumentace pro výběr zhotovitele“ na akci „Rekonstrukce – ZS Břeclav“.

Základní rozsah technického řešení – základní popis:

Předmětem projektové dokumentace bude kompletní rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu včetně ledové plochy ve stupni DVZ (Dokumentace pro výběr zhotovitele).

Základní koncepce chlazení, tj. čpavková technologie s přímým odparem čpavku v ledové ploše bude zachována.

Projektová dokumentace bude zahrnovat

- rekonstrukce technologie chlazení
 - výměna celé technologie chlazení
 - MaR a silová elektroinstalace
 - Stavební úpravy strojovny chlazení související s výměnou technologie
- novou desku ledové plochy
 - řešení nové ledové plochy včetně všech spodních vrstev, tj. zásyp šterkodrtí, vyrovnání plochy, tepelná izolace včetně hydroizolačních fólií a ochranných fólií + vrchní betonová deska včetně výztuží a nového potrubního roštu. Součástí bude návrh stavebního řešení vazby ledové plochy na okolí a nové technologické rozvody v potrubním kanálu ledové plochy.
 - Řešení ledové plochy a mantinelů bude navrženo na požadovanou velikost ledové plochy – max 28 m šířka x 60 m délka – přesné rozměry budou řešeny v rámci zpracovávání PD po dohodě s investorem.
 - Předpokládá se využití stávajících mantinelů, střídaček a trestných lavic

Poznámka: Detailní rozsah a vybavení dílčích částí (profesí) bude upřesněn při zadání, resp. při zahájení projekčních prací a v průběhu zpracování projektové dokumentace.

2. Rozsah projektové dokumentace

Stupeň projektové dokumentace – DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

Části dokumentace:

- A. Průvodní zpráva
- B. Souhrnná technická zpráva (*obsahuje i zásady organizace výstavby + ostatní části v souladu s požadavky vyhlášky o dokumentaci staveb*)
- C. Situační výkresy
- D.1 Dokumentace stavebního objektu
 - ASŘ (architektonicko-stavební řešení)
 - Stavebně konstrukční řešení (statika ledové plochy)
 - Technika prostředí staveb (zdravotechnika – odvodnění LP + napojení na stávající systém kanalizace, kanalizace pro strojovnu)
- D.2 Technologická část
 - Strojní část – technologie chlazení – strojovna + ledová plocha + potrubní rozvody v kanálu
 - EMI a MaR (silová elektroinstalace a měření a regulace)
- E. Dokladová část
- Výkaz výměr + rozpočet

6x tištěná verze + 1x elektronicky

Poznámka:

- *Projektová dokumentace – její členění a rozsah bude zpracován v souladu s vyhláškou č.499/2006 Sb. – Vyhláškou o dokumentaci staveb.*

- Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s požadavky Zadávání veřejných zakázek (tj. specifikace výrobků, materiálů, ostatních komponentů a prvků bez uvedení konkrétních výrobců – zadáno technickými parametry, které musí být splněny / rozpočty zpracované v souladu s platnou ÚRS, apod.).
- Pro zpracování dokumentace bude využito stávající dokumentace, jako např. PBŘ objektu
- V rámci zpracovávání PD se předpokládají 2 návštěvy/ konzultace u investora

3. Obchodní část – nabídková cena:

Nabídková cena:

Zpracování projektové dokumentace ve stupni pro výběr zhotovitele v rozsahu dle výše uvedeného:

Nabídková cena: 499.600,- Kč bez DPH

Termín dodání, zpracování:

realizace PD od 09 do 12/2023

Detailněji bude předmětem případných dalších jednání a případné smlouvy o dílo.

Obchodní a platební podmínky:

Budou řešeny v rámci případné smlouvy o dílo.

Platnost nabídky:

1 měsíc

4. Ostatní:

Upozornění:

- Předpokládá se, že je k dispozici základní PD stávajícího stavu a informace o geologii.
 - o V případě, že geologický stav nebude znám, bude nutné udělat průzkum – sondy. Zajistí investor nebo bude po dohodě za úplatu zajištěno ENERGO CHOCEŇ.
 - o V případě, že nebude k dispozici základní část PD ke stávající ledové ploše, bude nutné udělat detailní zaměření stávajícího stavu. Zajistí investor nebo bude po dohodě za úplatu zajištěno ENERGO CHOCEŇ. – zaměření stavby 25.000,- Kč bez DPH