

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Luděk Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci

ve věcech běžného plnění smlouvy

středisko 1100 – středisko realizace inženýrských staveb
číslo smlouvy objednatele: 1100-23000344

a

Zhotovitel: DIRS Brno s.r.o.
se sídlem Jihlavská 731/38, 642 00 Brno
IČO: 26255618
DIČ: CZ26255618
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40526
zastoupen Pavel Lysek, jednatel společnosti
ve věcech běžného plnění smlouvy Pavel Lysek, jednatel společnosti
ve věcech technických Ing. Pavel Uher, výrobně technický manažer
číslo smlouvy zhotovitele:

II. Předmět smlouvy

- (1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce související s realizací souvislé údržby chodníků na ulici Burešova v úseku mezi ulicemi Botanická a Bayerova v rozsahu dle projektové dokumentace a dále dle podmínek této smlouvy a zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu včetně přílohy s názvem „**Ulice Burešova – souvislá údržba chodníků**“, v jejímž rámci je tato smlouva uzavírána (dále jen „dílo“).

Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:

a) Stavba „Ulice Burešova – souvislá údržba chodníků“

Stavbou je provedení stavebních prací souvisejících s realizací souvislé údržby chodníků na ulici Burešova v úseku mezi ulicemi Botanická a Bayerova v rozsahu dle projektové dokumentace a dále dle podmínek této smlouvy.

b) Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“)

1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a se směrnicí Mp-SU3200-01 objednatele (dále také „Směrnice“). Zaměrování podzemních částí stavby bude provedeno před zakrytím, jak je stanoveno v § 13, odst. 6 vyhlášky č. 31/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ve směrnici Mp-SU3200-01 „Předpis pro vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení staveb“, odst. 3.1.1.3. Zhotovitel uvede informaci o zaměření podzemních částí stavby do stavebního deníku dle: „Náležitosti a způsobu vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě“ ve smyslu Přílohy č. 9, Stavební deník, oddíl B, odst. 2., písmeno h) vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

2. DSPS bude předána 3 x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (ÚOZI). Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb, § 13 odst.1, písm. c).

3. DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dgn).

4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

d) Geodetické zaměření stavby

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Více uvedeno ve Směrnici. V případě, že se na stavbě prolnou plnění více zhotovitelů, je zhotovitel povinen zaštitit kompletní geodetické zaměření.

2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3 x v listinné podobě a 2 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD.

3. Zhotovitel je v případě nutnosti řešení majetkoprávních vztahů a na základě požadavku objednatele povinen vyhotovit geometrický plán na stavbu, který bude určen jak pro účely rozdělení pozemků, tak i pro vymezení rozsahu věcných břemen a služebností včetně sítí uvedených v bodu 1. tohoto článku. Hranice silničního pozemku je zhotovitel povinen konzultovat s technickým dozorem stavby.

4. Geometrický plán bude předán v listinné podobě v počtu vyhotovení potřebném k tomu, aby do katastru nemovitostí mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti na plánu uvedené plus 5 plánů. Geometrický plán bude zároveň předán 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD. Předávaný geometrický plán bude v souladu s příslušnými předpisy potvrzen katastrálním úřadem.

5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického zaměření stavby. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu.

Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

(dále také „dílo“ a „stavba“).

- (2) Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
- (3) Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplně a bezvadné předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných.
- (4) Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díla, čímž je v řazení dle závaznosti:
 - soupis prací,
 - projektová dokumentace „Ulice Burešova – souvislá údržba chodníků“, kterou zpracovala společnost Brněnské komunikace a.s.,
 - přehledná situace stavby,
 - písemné pokyny objednatele,
 - technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy,
 - technické kvalitativní podmínky.

III.

Lhůty plnění a místo plnění

- (1) Provádění díla bude zahájeno: ihned po účinnosti smlouvy.
- (2) Provádění stavby bude zahájeno: ihned po předání staveniště.
- (3) Dokončení a předání stavby: do 60 dnů ode dne předání staveniště.
- (4) Dokončení a předání dokladové části: do 45 dnů ode dne dokončení stavebních prací.
- (5) Místo plnění: Brno, MČ Brno – střed, ulice Burešova.
- (6) Dílo bude provedeno dle přiloženého harmonogramu zhotovitele zpracovaného podle termínů zahájení a ukončení provádění díla dle této smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Dřívější plnění je možné.
- (7) V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací přerušit (zimní přestávka v termínu od 1.12.2023 do 31.3.2024). O zimní přestávce rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. O počátku zimní přestávky bude proveden písemný protokol, do kterého budou uvedeny důvody, proč byly práce přerušeny. V případě příznivých klimatických podmínek lze po dohodě smluvních stran zimní přestávku zkrátit či upravit. O zkrácení či úpravě zimní přestávky rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. Po dobu zimní přestávky je přerušen běh lhůty pro dokončení a předání stavby. O ukončení zimní přestávky bude proveden písemný protokol. Po ukončení zimní přestávky správce stavby provede přepočítání termínu pro dokončení a předání stavby a nový termín zapíše do stavebního deníku.
- (8) Při provádění díla je zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh realizace prací tak, aby od započítání prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodávám.

IV.

Cena díla

- (1) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na **4 827 938,01 Kč**.
- (2) Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, spadají dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je objednatel.

- (3) Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla odsouhlasených oběma smluvními stranami.
- (4) Cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla (zejména náklady na vytyčení podzemních sítí, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné zeminy, zpracování geodetického zaměření, poplatky a nájemné za plochu pro zařízení staveniště, náklady na zřízení, provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související s veškerými zkouškami, náklady na kompletaci, zaškolení obsluhy, apod.).
- (5) Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

V. Platební podmínky

- (1) Objednatel uhradí smluvní cenu za dílo postupně, placením skutečně a řádně provedených prací v jednotlivých měsících, na základě soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oběma smluvními stranami. Zaplacení konečné faktury je podmíněno řádným provedením díla a jeho úspěšným předáním a převzetím dle oboustranně potvrzeného zápisu. Při konečné fakturaci budou odečteny dříve zaplacené částky z titulu dílčí fakturace.
- (2) Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na email: [REDACTED] nebo na adresu společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice.
- (3) Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
- (4) Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.
- (5) Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
- (6) Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
- (7) Zálohové platby ani úhrada přiměřené části ceny díla se nesjednávají, a to ani v případě, provádí-li se dílo po částech nebo se značnými náklady.

VI. Předání staveniště

- (1) Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 5 měsíců od účinnosti této smlouvy, a to ve stavu způsobilém pro provedení díla.
- (2) O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak, současně s předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení provádění díla, zejména stavební povolení.

- (3) Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla s rozmístěním podzemních vedení a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- (4) Povolení potřebná ku užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených prováděním díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.
- (5) Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění díla ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit na své náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s činností zhotovitele.
- (6) Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvláště v oblasti bezpečnosti práce za mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek MDS č. 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“, bezpečnostní, požární a hygienické předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající z vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, zejména při uspořádání staveniště dle § 2 uvedeného nařízení vlády.
- (7) Objednatel nezajišťuje vytyčení sítí, energii, zařízení staveniště, zvláštní užívání komunikace, uzavírku ani dopravní značení. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi a s prováděním díla bude nutné umístit nebo přemístit dopravní značky dle předpisů o pozemních komunikacích, zajišťuje toto rovněž zhotovitel na svůj náklad.
- (8) Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti doví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.
- (9) Dojde-li v průběhu provádění díla k zásahu do pozemní komunikace, je zhotovitel povinen zabezpečit pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.
- (10) Bude-li v průběhu provádění díla nutné realizovat práce v celém profilu obousměrné pozemní komunikace, je zhotovitel povinen rozdělit průběh prací tak, aby nejdříve provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině vozovky.

VII.

Stavební deník

- (1) Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely státního stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.
- (2) Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní správy. Denní zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.
- (3) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
- (4) Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do deníku zapsáno do tří dnů.
- (5) Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy.

VIII. Technický dozor

- (1) Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektů, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.
- (2) Technický dozor objednatele je oprávněn nařídít přerušování prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí. Dále je technický dozor objednatele oprávněn nařídít přerušování prací v případě jiného závažného důvodu na straně Objednatele. Není-li přerušování prací zapříčiněno jednáním zhotovitele či porušením jeho povinností, o dobu přerušování prací se automaticky prodlužují termíny a lhůty k provedení díla. V takovém případě není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě, postačí zápis ve stavebním deníku.
- (3) V případě, že technický dozor objednatele nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přerušuje práci z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; toto přerušování nemá vliv na termíny či lhůty k provedení díla. V případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku nesjednává nápravu, je technický dozor objednatele oprávněn přerušit práci na stavbě nebo její části; toto přerušování nemá vliv na termíny či lhůty k provedení díla. Ze stejných důvodů jako technický dozor objednatele je oprávněn nařídít přerušování prací i objednatel.
- (4) Technický dozor objednatele není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele.
- (5) Technickým dozorem objednatele je [REDACTED].
- (6) Ke změně osoby vykonávající technický dozor objednatele postačuje písemné sdělení objednatele adresované zhotoviteli.

IX. Oprávněné osoby smluvních stran

- (1) Oprávněnou osobou objednatele je správce stavby. Správce stavby je oprávněn činit veškerá právní jednání dle této smlouvy, správce stavby však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
- (2) Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
- (3) Stavbyvedoucím je [REDACTED].

X. Další povinnosti smluvních stran

- (1) Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu s platnými technickými předpisy.
- (2) Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu plnění smlouvy bude splňovat veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky.
- (3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu na své náklady.
- (4) Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(5) Ve lhůtách dle č. III. této smlouvy je zhotovitel je povinen:

- zajistit etapizaci stavby a případnou úplnou nebo částečnou uzavírku dotčených částí ulic dle pokynů příslušného povolujícího úřadu,
- zajistit splnění podmínek uvedené ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů,
- zajistit obslužnost jednotek IZS ve vztahu k aktuálnímu stavu na staveništi,
- spolupracovat s koordinátorem BOZP investora,
- použít materiály I. jakostní kvality,
- zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem ČSN, TP a ZTKP,
- respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů, Územním rozhodnutí, Stavebních povoleních.

XI.

Předání a převzetí díla

- (1)** Předání a převzetí prostoru staveniště, předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či předání a převzetí díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru investora, případně také autorského dozoru projektanta.
- (2)** O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla je objednatel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Soupis ojedinělých drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby.
- (3)** Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Do dokončení stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
- (4)** U předávacího řízení je zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:
 - zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách,
 - zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
 - originál stavebního deníku,
 - průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
 - projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních a 2x v elektronické podobě dle čl. II. této smlouvy.
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby odsouhlasené geodetem objednatele ve třech vyhotoveních a 2x v elektronické podobě dle čl. II. této smlouvy.
- (5)** Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným za součinnosti obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, v jaké lhůtě je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného v projektové dokumentaci. Není-li lhůta uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do pěti dnů ode dne předání díla.

XII.

Záruka na dílo

- (1)** Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
- (2)** Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
- (3)** Práva objednatele z vad díla:

3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí, se prodlužuje na 10 let.

3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

3.5 Smluvní strany sjednávají, že vady díla může objednatel vytknout zhotoviteli kdykoliv ve lhůtě dvou let počítané od převzetí díla objednatelem. Jedná-li se o skrytou vadu, prodlužuje se lhůta k jejímu vytknutí na pět let od převzetí díla objednatelem. Přitom platí, že objednatel není povinen vady vytýkat bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležitě pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoli v průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného odkladu poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno v tímto odstavcem sjednané lhůtě).

3.6 Převzetí díla objednatelem bez výhrad nemá vliv na pozdější možnost uplatnění jakýchkoli vad díla objednatelem, ani objednatele nezbavuje práv z vadného plnění ani možnosti domáhat se u soudu uspokojení těchto práv; ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

(4) Záruka za jakost:

4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

- Záruka na stavební práce: **60 měsíců**

4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.

4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční doby. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.

4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je vada uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

4.5 Objednatel je oprávněn vady ze záruky vytknout kdykoliv v době trvání záruční doby díla. Vady díla, které vzniknou v době posledních tří měsíců trvání záruční doby, je možné zhotoviteli vytknout až do tří měsíců od skončení záruční doby díla. Přitom není objednatel povinen vytýkat vady bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležitě pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoliv v průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného odkladu poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno v tímto odstavcem sjednané lhůtě).

XIII.

Další ujednání

(1) Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány a dále zejména tato ustanovení:

- § 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 390/2021 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů,
tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění díla.
- (2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl jejich nevhodnost zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z technické zprávy, situace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
- (3) Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.
- (4) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.
- (5) Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
- (6) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla.
- (7) Zhotovitel je povinen postupovat při nakládání s odpady v souladu se svými povinnostmi vyplývajících ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
- (8) Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zejména zakotvené v § 16 písm. b) tohoto zákona, a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen zajistit zejména dodržování veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
- (9) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků realizující sjednané plnění dle této smlouvy, nebo se pouze s vědomím zhotovitele zdržujících na stanovišti, přitom je povinen všechny tyto osoby vybavit ochrannými pracovními pomůckami. Dále je povinen provést u svých pracovníků vstupní školení o BOZP a o požární ochraně, jakož i zajistit, aby byla taková školení provedena i u svých subdodavatelů a jejich pracovníků. Tato školení je povinen průběžně obnovovat a kontrolovat u veškerých pracovníků znalosti o BOZP a o požární ochraně.
- (10) Zhotovitel je povinen provádět vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním všech zásad BOZP a požární ochrany. Přitom je povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.
- (11) Dojde-li v rámci plnění této smlouvy či při činnostech s ní souvisejících k jakémukoliv úrazu, je zhotovitel povinen zabezpečit jeho vyšetření a sepsání příslušného záznamu o takové události. Objednatel je povinen poskytnout za tímto účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- (12) Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.
- (13) Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených v silničním pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy s majiteli těchto sítí samostatně projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele a odsouhlasit s ním další postup. K uvedenému následnému jednání s majiteli sítí včetně uzavření smlouvy o provedení a hrazení přeložky objednatel zhotovitele tímto výslovně zmocňuje.

(14) Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

XIV. Sankční ujednání

- (1)** Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí s platbou ceny díla, může po něm Zhotovitel požadovat uhradit úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky i za každý den prodlení.
- (2)** Objednatel může po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se v případě takového uplatnění ze strany Objednatele zavazuje Objednateli zaplatit tyto smluvní pokuty:
- 2.1 Ve výši 8.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele se zahájením prací na zhotovení stavby či díla, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.
 - 2.2 Ve výši 8.000,- Kč z ceny za zhotovení stavby bez DPH za porušení závazku zhotovitele s dokončením stavby a jejím předání objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den prodlení.
 - 2.3 Ve výši 8.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele s odstraněním drobných vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení.
 - 2.4 Ve výši 15.000,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele s odstraněním reklamovaných záručních vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se o takovou vadu, je možné požadovat smluvní pokutu ve výši 8.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.
 - 2.5 Ve výši 20.000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané k úplnému vyklizení staveniště.
 - 2.6 Ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu činností stavbyvedoucího, a to i opakovaně.
 - 2.7 Ve výši 20.000,- Kč v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti dle čl. X až XIV. nebo čl. XVII., a to za každé takové porušení.
 - 2.8 V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této skutečnosti zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu může být zhotoviteli udělena smluvní pokuta ve výši 20.000,- Kč. Koordinátor BOZP následně vyhotoví zprávu o udělení pokuty, doloží ji průkaznou fotodokumentací a doručí ji zhotoviteli.
 - 2.9 Ve výši 50.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP a odsouhlasených objednatelům ve stanovené lhůtě.
 - 2.10 Ve výši 20.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti Zhotovitele.
 - 2.11 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti maximálního účelného zkrácení průběhu realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.
 - 2.12 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zabezpečit v případě zásahu do pozemní komunikace pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.

- 2.13 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti rozdělit průběh prací tak, aby v případě realizace prací v celém profilu obousměrné pozemní komunikace nejdříve provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině vozovky.
- 2.14 Dojde-li ze strany zhotovitele k porušení smluvní povinnosti, která není výslovně zajištěna smluvní pokutou, může po zhotoviteli objednatel uplatňovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ takového porušení smluvní povinnosti.
- 2.15 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 2.16 Sjednané smluvní pokuty / úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma.
- 2.17 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.
- (3)** Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla. Objednatel nenese nebezpečí škody na díle po dobu svého prodlení.

XV.

Odstoupení od smlouvy

- (1)** Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě jejího podstatného porušení ze strany zhotovitele. Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy považuje zejména:
- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
 - provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé
 - prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla o více než 10 dní,
 - prodlení zhotovitele s předáním staveniště zpět objednateli o více než 10 dní,
 - zastavení prací na díle o více jak 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak,
 - skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
 - porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
 - zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,
 - zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
 - z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
- (2)** Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel od této smlouvy nemůže odstoupit z důvodů vymezených v ustanovení § 2595 občanského zákoníku a ani v případě nepodstatného porušení smlouvy ze strany objednatele dle ustanovení § 1978 občanského zákoníku. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit pouze v následujících případech, které se považují za podstatné porušení smlouvy:
- prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 kalendářních dnů,
 - úpadek objednatele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů,
 - prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 kalendářních dnů.
- (3)** Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají účinky odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení o odstoupení ve smyslu § 570 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od smlouvy je možné

odstoupit jak bez zbytečného odkladu, tak i v případě, pokud důvod, pro který je odstupováno, stále přetrvává.

- (4) Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě způsobené újmy.

XVI.

Důvěrnost informací

- (1) Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále důvěrné informace),
 - mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.
- (2) Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv z této smlouvy.
- (3) Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.
- (4) Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
- (5) Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

XVII.

Závěrečná ustanovení

- (1) Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- (2) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (3) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- (4) Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách.
- (5) Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuplatní § 2606, § 2609, §§ 2620 - 2622 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
- (6) Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

- (7) Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
- (8) Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- (9) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
- (10) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím obsahem a že ji uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Příloha č. 2: Harmonogram (časový)

Za objednatele:

V Brně dne 21-08-2023

Ing. Luděk Borový
generální ředitel
na základě plné moci

Za zhotovitele:

V Brně dne 9. 8. 2023

Pavel Lysek, jednatel společnosti

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **875 Ulice Burešova - Souvislá údržba chodníků**

Zadavatel **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-město

Zhotovitel: **DIRS Brno s.r.o.** IČO: **26255618**
Jihlavská 731/38 DIČ: **CZ26255618**
642 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			4 610 086,01
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			90 990,00
Ostatní náklady			126 862,00
Celkem			4 827 938,01

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 827 938,01 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem bez DPH 4827938,01 CZK

v _____ dne _____



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	217 852,00		217 852,00	5
00.01	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	217 852,00		217 852,00	5
	Stavební objekt					
SO 101	Chodník	0,00	4 610 086,01		4 610 086,01	95
101.01	Chodník	0,00	4 610 086,01		4 610 086,01	95
	Celkem za stavbu				4 827 938,01	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			514 754,34	11
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			629 561,74	13
17	Konstrukce ze zemin	HSV			439,94	0
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			76 589,08	2
5	Komunikace	HSV			969 335,80	20
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			663 129,42	14
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			9 450,00	0
8	Trubní vedení	HSV			29 746,00	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			690 328,59	14
96	Bourání konstrukcí	HSV			6 360,00	0
961	Bourání - beton	HSV			58 662,16	1
962	Bourání - asfalt	HSV			355 078,32	7
97	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			141 019,05	3

99	Staveništní přesun hmot	HSV			202 880,88	4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			262 750,69	5
VN	Vedlejší náklady	VN			90 990,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			126 862,00	3
Cena celkem					4 827 938,01	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 875	Ulice Burešova - Souvislá údržba chodníků	
O: 00	Vedlejší a ostatní náklady	
R: 00.01	Vedlejší a ostatní náklady	

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / MJ	Dem. / Hmotnost celk. (t)	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: VN	Vedlejší náklady				90 990,00		0,00		0,00		0,00
1 004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 21/II

Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyzářejí a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadu / munice / vybušnin apod.

2 00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	40 990,00	40 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 21/II
------------------	-------------------------	--------	---------	-----------	-----------	------	------	------	------	--	-----------

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček.

Výhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitosti včetně vyhotovení geometrického plánu.

3 005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 21/II
---------------------	-----------------------------------	--------	---------	-----------	-----------	------	------	------	------	--	-----------

Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

4 005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 21/II
-------------------	----------------------------	--------	---------	-----------	-----------	------	------	------	------	--	-----------

Všechné náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Vybudování: Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

Provoz: Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Odstranění: Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odsíranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Díl: ON	Ostatní náklady				126 862,00		0,00		0,00		
5 005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 21/II

Náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště.

Kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. Včetně nákladů na případné provedení kopaných sond.

6 005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 21/II
--------------	---------------------------	--------	---------	-----------	-----------	------	------	------	------	--	-----------

Náklady na vytvoření návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

7 00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 21/II
-----------	------------------	--------	---------	-----------	-----------	------	------	------	------	--	-----------

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí, jako např. kamerová zkouška napojení a průtlačnosti nových dešťových vpustí, vyčištění tlakovacím vozem a zkoušky nad rámec KZP.

8 005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 21/II
--------------	---------------------------------------	--------	---------	----------	----------	------	------	------	------	--	-----------

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, pokud jej zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 875	Ulice Burešova - Souvislá údržba chodníků
O: 00	Vedlejší a ostatní náklady
R: 00.01	Vedlejší a ostatní náklady

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost		Dem.		Dem. celk. (t)	Cenik	Cen. soustava / platnost RTS 21/ II
							/ MJ	celk. (t)	hmotnost MJ	hmotnost celk. (t)			
9	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.													
10	005241011HT	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	24 090,00	24 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Náklady na vytvoření dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.													
Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována v digitální podobě, např. projektantem stavby, a předána objednateli.													
11	005241012HT	Autorský dozor	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Náklady na zajištění autorského dozoru.													
12	00526a	Finanční náklady - údržba vegetačních ploch	m2	177,20000	10,00	1 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním údržby vegetačních ploch po dobu dle vyjádření správce společnosti Brněnské komunikace a.s.													
- údržba zeleně po dokončení díla vč. zalévání, odplevelování a pravidelných pokosů trávníků (minimálně 6x za 1 rok) 177,20													
13	00526b	Finanční náklady - záchranný archeologický dohled	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním záchranného archeologického dohledu.													
14	00526c	Finanční náklady - stavebně-geotechnický dohled	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním stavebně-geotechnického dohledu.													
15	00526d	Finanční náklady - pasportizace	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním pasportizace přílehlých objektů.													
16	00526e	Finanční náklady - včelitky PD	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti s vyhotovením včelitků (1 pár) PD.													
Celkem						217 852,00							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	875	Ulice Burešova - Souvislá údržba chodníků
O:	SO 101	Chodník
R:	101.01	Chodník

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 1												
1	111310611R00	Zemní práce Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z mozaiky s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek mozaika - chodník : 349,70	m2	349,70000	66,80	24 059,36	0,00	0,00	0,00	0,12	41,26 822-1	RTS 21/II
0,38												
514 754,34												
2	111310612R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek Potřebné množství rozebrané dlažby se použije na znovuosazení, odvezeno a uloženo na meziskládku. Nezapočteno do odvozu a uložení na skládku. 30x30 cm - chodník : 20,80 30x30 - předláždění chodník : 21,00	m2	41,80000	66,80	2 875,84	0,00	0,00	0,00	0,14	5,77 822-1	RTS 21/II
20,80000												
21,00000												
3	111310612R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z kamenných dlaždic nebo desek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek Potřebné množství rozebrané dlažby se použije na znovuosazení, odvezeno a uloženo na meziskládku. Nezapočteno do odvozu a uložení na skládku. 30x30 cm - chodník : 20,80 30x30 - předláždění chodník : 21,00	m2	153,50000	72,70	11 159,45	0,00	0,00	0,00	0,24	36,84 822-1	RTS 21/II
20,80000												
21,00000												
153,50000												
4	111310623R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažby, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek Potřebné množství rozebrané zámkové dlažby se použije na znovuosazení, odvezeno a uloženo na meziskládku. Nezapočteno do odvozu a uložení na skládku. zámková nebo skladebná dl. - chodník : 198,20 zámková nebo skladebná dl. - předláždění chodník : 31,00	m2	229,20000	61,10	14 004,12	0,00	0,00	0,00	0,23	51,57 822-1	RTS 21/II
198,20000												
31,00000												
229,20000												
5	111320111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek bet. chodníkové : 17,00	m	17,00000	126,00	2 142,00	0,00	0,00	0,00	0,22	3,74 822-1	RTS 21/II
17,00000												
6	111320211R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek bet. slíniční : 64,0 kameně slíniční : 244,0 bet. příložba : 33,5	m	341,50000	102,50	35 003,75	0,00	0,00	0,00	0,27	92,21 822-1	RTS 21/II
64,00000												
244,00000												
33,50000												
341,50000												
7	111320311R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek drobná kostka - 1řádek : 76,0*1 drobná kostka - 2řádek : 9,0*2 Vytrhání obrub záhonových s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	94,00000	105,50	9 917,00	0,00	0,00	0,00	0,12	10,81 822-1	RTS 21/II
76,00000												
18,00000												
94,00000												
8	111320411R00	Vytrhání obrub záhonových s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	883,00000	66,00	60 044,00	0,00	0,00	0,00	0,13	110,36 822-1	RTS 21/II
66,00000												
883,00000												

Položkový soupis prací a dodávek

S: 875	Ulice Burešova - Souvislá údržba chodníků
O: SO 101	Chodník
R: 101.01	Chodník

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost MJ	Dem. hmotnost / celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	120001101R00	Zřízení výkopů v horninách jakékoliv třídy příplatek k cenám výkopů za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy. Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 99,02700*0,1 Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 131,46560*0,1 Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 56,34220*0,1	m3	28,68348	709,00	20 336,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 800-1	RTS 21/II
10	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením Potřebné množství vybrané ornice se použije na znovuhumusování, odvezena a uložena na meziskládku. Nezapočteno do odvozu a uložení na skládku. ti. 20 cm : 163,20*0,2	m3	32,64000	89,90	2 934,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 800-1	RTS 21/II
11	122102201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v horninách 1 a 2 do 100 m3 s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. zemina : 99,027	m3	99,02700	146,50	14 507,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 800-1	RTS 21/II
12	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. drt pod stáv. dlažbou, tl. 4 cm (70% hor. 3) : 30,968*0,7 ŠD pod stáv. zpev. plochami (70% hor. 3) : 156,840*0,7	m3	131,46560	134,00	17 616,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 800-1	RTS 21/II
13	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 131,46560*0,2	m3	26,29312	49,40	1 298,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 800-1	RTS 21/II
14	122302202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 131,46560*0,2 Začátek provozního součtu 30% hor. 4 : 177*3 Konec provozního součtu	m3	56,34221	333,00	18 761,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 800-1	RTS 21/II
15	122302209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 56,34220*0,2	m3	11,26844	70,70	796,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 800-1	RTS 21/II
16	122101401R00	Výkopávky v zemnicích na suchu v horninách 1 a 2 do 100 m3 s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Naložení ornice z dočasné skládky. 177,20*0,1	m3	17,72000	120,50	2 135,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 800-1	RTS 21/II
												17,72000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Ulice Burešova - Souvislá údržba chodníků
O:	SO 101 Chodník
R:	101.01 Chodník

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost MJ	Dem. hmotnost / celk.(t)	Dem. hmotnost celk.(t)	Cenik	Cen. soustava / platnost RTS 21/II
17	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Přemístění ornice na dočasnou skládku a zpět na místo upotřebení.	m3	35,44000	109,50	3 880,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 17,72000		17,72000									
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 17,72000		17,72000									
18	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	301,75481	217,00	65 480,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 21/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 32,64000		32,64000									
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 99,02700		99,02700									
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 131,46560		131,46560									
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 56,34221		56,34221									
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 17,72000*-1		-17,72000									
19	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	17,72000	19,30	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 21/II
		Uložení ornice na dočasnou skládku.		17,72000									
20	184807111R00	Ochrana stromu bedněním zřízení bednění před poškozením stavebním provozem.	m2	40,00000	625,00	25 000,00	0,01	0,38	0,00	0,00	0,00	1823-1	RTS 21/II
		Včetně řeziva a jeho dopravného. Ochranné zařízení je třeba připravit bez poškození stromu, nebude se dotýkat kmene stromu a nesmí být osazeno přímo na kořenové náběhy. Výška min. 2,0 m, nebo do výšky spodního kosterního větvení stromu. Mezi bedněním a samotným kmenem bude ochranné polštářování, fošny fixovány např. ocelovým lančkem. Provedení dle ČSN 83 9061.											
		počet stromů*(šířka*výška*počet stran) : 10*(0,5*2,0*4)		40,00000									
21	184807112R00	Ochrana stromu bedněním odstranění bednění před poškozením stavebním provozem.	m2	40,00000	186,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 21/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 40,00000		40,00000									
22	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4	m3	301,75481	560,00	175 017,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 21/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 301,75481		301,75481									
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				629 561,74					0,00		
23	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	216,63600	134,00	29 029,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 21/II
		Zlepšení podloží v případě neúnosnosti zemní pláně. Provedení dle PD.											
		sanace podloží (70% hor. tř. 3) : 309,480*0,7		216,63600									
24	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepkovost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	43,32720	49,40	2 140,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 21/II
		Zlepšení podloží v případě neúnosnosti zemní pláně. Provedení dle PD.											
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 216,63600*0,2		43,32720									

Položkový soupis prací a dodávek

S: 875	Ulice Burešova - Souvislá údržba chodníků
O: SO 101	Chodník
R: 101.01	Chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost / celk. (t)	Cen. soustava / platnost
25	122302201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Zlepšení podloží v případě neúnosnosti zemní pláně. Provedení dle PD. Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 216,63600*0,42857 Začátek provozního součtu 30% hor. 4 : 1/7*3 Konec provozního součtu	m3	92,84369	597,00	55 427,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 800-1 RTS 21/ II
26	122302209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Zlepšení podloží v případě neúnosnosti zemní pláně. Provedení dle PD. Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 92,84370*0,2	m3	18,56874	70,70	1 312,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 800-1 RTS 21/ II
27	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. Zlepšení podloží v případě neúnosnosti zemní pláně. Provedení dle PD. Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 216,63600 Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 92,84369	m3	309,47969	217,00	67 157,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 800-1 RTS 21/ II
28	171101111R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí (d) 0,9 nebo v aktivní zóně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním, Zlepšení podloží v případě neúnosnosti zemní pláně. Provedení dle PD. 309,480	m3	309,48000	154,50	47 814,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 800-1 RTS 21/ II
29	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4 Zlepšení podloží v případě neúnosnosti zemní pláně. Provedení dle PD. Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 309,47969	m3	309,47969	513,00	158 763,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 800-1 RTS 21/ II
30	58344209R	šleřkotřít frakce 0,0 až 125,0 mm; třída B Zlepšení podloží v případě neúnosnosti zemní pláně. Provedení dle PD. Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 309,48000*2,2	t	680,85600	393,50	267 916,84	1,00	680,86	0,00	0,00	0,00 SPCM RTS 21/ II
Díl: 17											
31	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním. pod plochou zeleně : 13,748	m3	13,74800	32,00	439,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 800-1 RTS 21/ II
Díl: 18											
32	180402111R00	Povrchové úpravy terénu Založení trávníku parkový trávník, výševem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, Včetně prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením. 177,20	m2	177,20000	28,00	76 589,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 823-1 RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	875	Ulice Burešova - Souvislá údržba chodníků
O:	SO 101	Chodník
R:	101.01	Chodník

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost MJ	Dem. hmotnost / hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
33	181101101R00	Úprava pláňe v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhutnění vyravnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 177,20000	m2	177,20000	8,20	1 453,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 800-1	RTS 21/II
34	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyravnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 1097,10000	m2	177,20000	24,70	27 098,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 800-1	RTS 21/II
35	181301102R00	Rozproštění a urovňání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5.	m2	177,20000	78,10	13 484,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 800-1	RTS 21/II
36	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s urovňáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 177,20000	m2	177,20000	38,70	6 857,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 823-1	RTS 21/II
37	184802111R00	Chemické odplevelení pudy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5 nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2. Včetně dovozu vody do 10 km. Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 177,20000	m2	177,20000	5,30	939,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 823-1	RTS 21/II
38	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5 pudy nebo trávníku s rozproštěním nebo s rozdělením hnojiva. Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 5.48454*0,00097087 Začátek provozního součtu tuna*odětení ztrátového (3 %) : 0,001*0,97087 Konec provozního součtu	t	0,00532	9 215,00	49,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 823-1	RTS 21/II
39	185804215R00	Vypletí záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 trávník po výsevu s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením	m2	177,20000	40,40	7 158,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 823-1	RTS 21/II
40	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2, Zálivka bezprošedně po založení trávníku. Uvažována závlahová davka 15 l/m2.	m3	2,65800	193,80	515,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 823-1	RTS 21/II
41	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 6000 m Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 2,65800	m3	2,65800	787,00	2 091,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 823-1	RTS 21/II
42	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž Spotřeba cca 25 g/m2. Žitné uvažováno 5 %.	kg	4,65150	154,00	716,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 SPCM	RTS 21/II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 875	Ulice Burešova - Souvislá údržba chodníků
O: SO 101	Chodník
R: 101.01	Chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
43	25191158R	hnojivo dusíkaté Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 177,20000*0,02625	Kg	5,47548	40,50	221,76	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	SPCM RTS 21/ II
		Spotřeba cca 30 g/m ² . Ztrátne uvažováno 3 %.										
44	25234009.AR	herbicid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení dvouděložných plevelů, jednoděložných plevelů Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 177,20000*0,0309	l	7,08800	255,50	1 810,98	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	SPCM RTS 21/ II
		Spotřeba cca 0,04 l/m ² .										
45	59691018.AR	Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 177,20000*0,04 zemina stabilizační Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 13,74800*2	t	27,49600	335,70	9 230,41	1,00	27,50	0,00	0,00	0,00	SPCM RTS 21/ II
Díl: 5												
46	56483111R00	Podklad ze šterkordit s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm chodník : 1097, 10	m ²	1 097,10000	136,70	152 167,77	0,29	315,96	0,00	0,00	0,00	822-1 RTS 21/ II
47	56485111R00	Podklad ze šterkordit s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm chodník : 1097, 10	m ²	1 097,10000	198,20	217 445,22	0,38	414,70	0,00	0,00	0,00	822-1 RTS 21/ II
48	56516111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+ v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 80 mm s rozprostřením a zhutněním napojení - vozovka : 140,95	m ²	140,95000	660,00	93 027,00	0,21	29,74	0,00	0,00	0,00	822-1 RTS 21/ II
49	567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou Všechné provedení opatření proti vývoji reflexních trhlin do asfaltových vrstev. Provedení dle PD. napojení - vozovka - Zládek : 2,25	m ²	2,25000	474,00	1 066,50	0,38	0,86	0,00	0,00	0,00	822-1 RTS 21/ II
50	567142112R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 220 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou Všechné provedení opatření proti vývoji reflexních trhlin do asfaltových vrstev. Provedení dle PD. napojení - vozovka : 140,95	m ²	140,95000	621,50	87 600,43	0,56	79,21	0,00	0,00	0,00	822-1 RTS 21/ II
51	57311112R00	Postřik živičný infiltriční s posypem kamenivem v množství 1 kg/m ² z asfaltu silničního Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 140,95000	m ²	140,95000	55,00	7 752,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1 RTS 21/ II
52	573231110R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m ² Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 944,25000	m ²	944,25000	22,00	20 773,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1 RTS 21/ II
53	57741112R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m ²	m ²	944,25000	412,50	389 503,13	0,13	122,43	0,00	0,00	0,00	822-1 RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	875 Ulice Burešova - Souvislá údržba chodníků
O:	SO 101 Chodník
R:	101.01 Chodník

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cenik	Cen. soustava / platnost
		napojení - vozovka : 140,95 vozovka - obrus : 803,30										
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				663 129,42		222,05		0,00		
54	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. (15,33+129,26+838,85+99,75)*0,95238 předlaždní : 31,00	m2	1 062,60952	296,20	314 744,94	0,07	78,53	0,00	0,00	0,00	822-1 RTS 21/ II
55	59629111R00	Rezáni zámkové dlažby tloušťky 60 mm Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 1062,60960*0,05 Začátek provozního součtu odhad 5 % z cel. plochy : Konec provozního součtu	m	53,13048	263,50	13 999,88	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	822-1 RTS 21/ II
56	59681120T00	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2 předlaždní - dlažba 30x30 : 2,1,00	m2	21,00000	260,00	5 460,00	0,07	1,51	0,00	0,00	0,00	Vlastní
57	59245040R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá, čtverec; dlaždice pro nevidomé, s vodící linií; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm vodící linie - ztratině 5 % : 14,60*1,05	m2	15,33000	509,70	7 813,70	0,14	2,10	0,00	0,00	0,00	SPCM RTS 21/ II
58	5924511908R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm lemování - ztratině 5% : 123,10*1,05	m2	129,25500	278,70	36 023,37	0,13	16,93	0,00	0,00	0,00	SPCM RTS 21/ II
59	592452630R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm chodník - ztratině 5% : 798,90*1,05	m2	838,84500	278,70	233 786,10	0,13	109,89	0,00	0,00	0,00	SPCM RTS 21/ II
60	59245267HT	Dlažba BEST KLASIKO černá pro nevidomé 20x10x6, povrch STANDARD ztratině 5% : 95,00*1,05	m2	99,75000	514,30	51 301,43	0,13	13,07	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				9 450,00		0,15		0,00		
61	622490000R0P	Ev. oprava vnější omítky nebo zapravení zidky Zapravení přilehlých ometek, zidek - 30 %. Provedení dle PD. délka*výška*30 % (odhad) : 60,0*0,5*0,3	m2	9,00000	1 050,00	9 450,00	0,02	0,15	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Díl: 8		Trubní vedení				29 746,00		4,94		0,00		
62	89933111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 20 cm zvýšením poklopu odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdivky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnaní plochy nadezdivky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. l snížení.	kus	10,00000	2 690,00	26 900,00	0,43	4,31	0,00	0,00	0,00	822-1 RTS 21/ II
63	89943111R00	poklop - kanalizace : 10 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 20 cm zvýšením krytu šoupáté	kus	2,00000	1 423,00	2 846,00	0,32	0,63	0,00	0,00	0,00	822-1 RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 875	Ulice Burešova - Souvislá údržba chodníků
O: SO 101	Chodník
R: 101.01	Chodník

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
<p>Díl: 91</p> <p>Doplňující práce na komunikaci</p> <p>64 914001121R00 Osazení a montáž svíjích dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky. 690 328,59</p> <p style="text-align: right;">kus 13,00000 1 500,00 19 500,00 0,11 1,46 0,00 0,00 822-1 RTS 21/II</p> <p>Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 5,00000</p> <p>Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 8,00000</p>											
<p>65 914001125R00 Osazení a montáž svíjích dopravních značek značka, na sloupek, sloup, konzolu nebo objekt,</p> <p style="text-align: right;">kus 27,00000 300,00 8 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS 21/II</p>											
<p>66 915711111R00 Vodovorné značení krytů stříkané barvou, dělicích čar šířky 120 mm</p> <p>Včetně odstranění bílé, prachu, nebo hlinitého nánosu z povrchu podkladu.</p> <p>V 10e (0,125) : 313,0</p> <p>V 10f (0,125) : 5,0</p> <p>V 10g (0,125) : 99,5</p> <p>V 13 (0,125) : 132,0</p> <p style="text-align: right;">m 549,50000 24,00 13 188,00 0,00 0,05 0,00 0,00 822-1 RTS 21/II</p>											
<p>67 915711121R00 Vodovorné značení krytů plastem nehlučné, dělicích čar šířky 120 mm</p> <p>Včetně odstranění bílé, prachu, nebo hlinitého nánosu z povrchu podkladu.</p> <p>V 13 (0,125) : 132,0</p> <p style="text-align: right;">m 132,00000 54,00 7 128,00 0,00 0,06 0,00 0,00 822-1 RTS 21/II</p>											
<p>68 915721111R00 Vodovorné značení krytů stříkané barvou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.</p> <p>Včetně odstranění bílé, prachu, nebo hlinitého nánosu z povrchu podkladu.</p> <p>V 13 šířky (bez mezer) : 30,00</p> <p>V 7a (bez mezer) : (9,00+12,00)</p> <p>číslování park "1-20" : 20*0,25</p> <p>číslování park "1" : 1*0,25</p> <p style="text-align: right;">m2 56,25000 211,20 11 880,00 0,00 0,04 0,00 0,00 822-1 RTS 21/II</p>											
<p>69 915721211R00 Vodovorné značení krytů plastem nehlučné, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.</p> <p>Včetně odstranění bílé, prachu, nebo hlinitého nánosu z povrchu podkladu.</p> <p>V 7a (bez mezer) : (9,00+12,00)</p> <p style="text-align: right;">m2 21,00000 432,00 9 072,00 0,00 0,08 0,00 0,00 822-1 RTS 21/II</p>											
<p>70 915719111R00 Vodovorné značení krytů příplatek k ceně za reflexní úpravu dělicích čar šířky 120 mm</p> <p>Včetně odstranění bílé, prachu, nebo hlinitého nánosu z povrchu podkladu.</p> <p>V 13 (0,125) : 132,0</p> <p style="text-align: right;">m 132,00000 3,10 409,20 0,00 0,01 0,00 0,00 822-1 RTS 21/II</p>											
<p>132,00000</p>											

Položkový soupis prací a dodávek

S:	875	Ulice Burešova - Souvislá údržba chodníků
O:	SO 101	Chodník
R:	101.01	Chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
71	915729111R00	Vodorovné značení krytů příplatek k ceně za reflexní úpravu stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod. Včetně odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosů z povrchu podkladu. Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 21,000000	m2	21,00000	12,00	252,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00 822-1	RTS 21/II
72	915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky sříkané barvou nebo prováděné z náletových hmot Včetně odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosů z povrchu podkladu. V 10e (0,125) : 313,0 V 10f (0,125) : 5,0 V 10g (0,125) : 99,5 V 13 (0,125) : 132,0	m	549,50000	1,20	659,40	0,00	0,00	0,00	0,00 822-1	RTS 21/II	
73	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebr, stíny, šipky, nápis, přechody sříkané barvou nebo prováděné z náletových hmot Včetně odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosů z povrchu podkladu. V 13 šraťy (vč. mezer) : (30,00)*2 V 7a (vč. mezer) : (9,00+12,00)*2	m2	102,00000	6,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00 822-1	RTS 21/II	
74	917872111T00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25 Použití třídy betonu dle PD a ČSN 73 6131, tab. 12. Začátek provozního součtu odečtení ztratného (1 %) : 100/101 Konec provozního součtu (154,5+222,2+54,5+13,1+10,1+5,1)*0,9901	m	454,95095	345,00	156 958,08	0,14	66,62	0,00	0,00	0,00	Vlastní
75	917931122RT2	Osazení sliční přídlažby z kamenných kostek, kladených ve dvou řadách, lože z betonu C-16/20, včetně dodávky přídlažby kostka drobná - 2řádek	m	9,00000	750,00	6 750,00	0,28	2,55	0,00	0,00 822-1	RTS 21/II	
76	919731121R00	Zarovnání stýčné plochy podkladu nebo krytu živичné, tloušťky do 50 mm podlé vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy obrus : 151,5	m	151,50000	50,40	7 635,60	0,00	0,00	0,00	0,00 822-1	RTS 21/II	
77	919731123R00	Zarovnání stýčné plochy podkladu nebo krytu živичné, tloušťky přes 100 do 200 mm podlé vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 328,00000	m	328,00000	90,40	29 651,20	0,00	0,00	0,00	0,00 822-1	RTS 21/II	
78	919735111R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živичných, hloubky do 50 mm včetně spotřeby vody Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 328,00000 Začátek provozního součtu pro zalití asf. závlivkou :	m	631,00000	69,60	43 917,60	0,00	0,00	0,00	0,00 822-1	RTS 21/II	

Položkový soupis prací a dodávek

S: 875	Ulice Burešova - Souvislá údržba chodníků
O: SO 101	Chodník
R: 101.01	Chodník

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
Konec provozního součtu											
79	919735114R00	stávající asf. - obrus a pro zalití asf. závlivkou : 151,5*2	m	328,00000	187,80	61 598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/II
včetně spotřeby vody											
stávající asf. : 328,0											
80	919141110T00	Zalití spárý asfalt. modifikovanou závlivkou za horka	m	479,50000	110,00	52 745,00	0,00	1,92	0,00	0,00	Vlastní
Výřezovaná drážka bude vyčištěna a linie zalita trvale pružnou modifikovanou závlivkou hmotou za horka a utěsněna. Úprava stýčné spáry bude provedena v souladu s VL 2 212.05 -- Detail těsnící závlivky a TP 115 -- Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytím.											
Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 631,00000											
-151,50000											
81	966007113T00	Odstavení vodovodního dopravního značení z povrchu komunikace	m2	35,43750	252,00	8 930,25	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Odstavení takovým způsobem (frézováním, tryskáním, broušením, pomocí vodního paprsku), aby jeho původní význam nebyl pro účastníky silničního provozu nadále patrný.											
V 13 (odhad) : 32,00											
V 10g (odhad) : 27,5*0,125											
82	404459503R	příslušenství k dopr. značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 3000 mm	kus	5,00000	790,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM RTS 21/II
83	404459504R	příslušenství k dopr. značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 3500 mm	kus	8,00000	890,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM RTS 21/II
84	59216141R	stěna vodící běžný díl; beton; š = 440 mm; h = 500,0 mm; l = 1 000 mm	kus	16,00000	3 854,40	61 670,40	0,26	4,08	0,00	0,00	SPCM RTS 21/II
Osazení na předepsané místo dle PD, vč. dodávky.											
85	59216147R	stěna vodící koncový díl; beton; š = 440 mm; h = 500,0 mm; l = 2 000 mm	kus	20,00000	5 550,80	111 016,00	0,49	9,80	0,00	0,00	SPCM RTS 21/II
Osazení na předepsané místo dle PD, vč. dodávky.											
86	59217420R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	154,53000	109,80	16 967,39	0,05	7,11	0,00	0,00	SPCM RTS 21/II
ztrátě 1% : 153*1,01											
87	59217488R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	222,20000	145,30	32 285,66	0,08	17,78	0,00	0,00	SPCM RTS 21/II
ztrátě 1% : 220*1,01											
88	59217490R	obrubník silniční najezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	54,54000	129,80	7 079,29	0,05	2,84	0,00	0,00	SPCM RTS 21/II
ztrátě 1% : 54*1,01											
89	59217491R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	13,13000	391,40	5 139,08	0,07	0,91	0,00	0,00	SPCM RTS 21/II
ztrátě 1% : 13*1,01											
90	59217492R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	10,10000	391,40	3 953,14	0,07	0,70	0,00	0,00	SPCM RTS 21/II
ztrátě 1% : 10*1,01											
91	59217497R	obrubník silniční obloek vnější; r 2 000 mm; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	5,05000	427,90	2 160,90	0,06	0,31	0,00	0,00	SPCM RTS 21/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Ulice Burešova - Souvislá údržba chodníků
O:	Chodník
R:	Chodník

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 96							6 360,00	0,00	1,18				
Bourání konstrukcí													
92	1966006132R00	Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních s betonovými patkami	kus	13,00000	240,00	3 120,00	0,00	0,00	0,08	1,07	822-1	RTS 21/II	
93	966006211R00	s uložení hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním	kus	27,00000	120,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,11	822-1	RTS 21/II	
Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže ze sloupů nebo konzol s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek													
Díl: 961							58 662,16	0,00	72,35				
Bourání - beton													
94	11311115R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	2,25000	356,50	802,13	0,00	0,00	0,38	0,86	822-1	RTS 21/II	
SC (odhad) pod plochou přídlažby z drobné kostky : 2,25													
95	11311117R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 170 mm	m2	6,75000	384,00	2 592,00	0,00	0,00	0,43	2,93	822-1	RTS 21/II	
SC (odhad) pod betonovou přídlažbou : 6,75													
96	11311122R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	134,20000	61,40	8 239,88	0,00	0,00	0,51	68,56	822-1	RTS 21/II	
SC (odhad) pod plochou vozovky - napojení : 134,20													
97	979990021R00	Poplatek za skládku suší - směs betonu a ohevi vč. odvozu na skládku a uložení	t	72,35100	650,00	47 028,15	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 21/II	
Uložení a poplatek na nejbližší řízené skládce.													
Díl: 962							355 078,32	0,00	225,14				
Bourání - asfalt													
98	113108415R00	Odstranění podkladů nebo krytů živých, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	134,20000	242,00	32 476,40	0,00	0,00	0,33	44,29	822-1	RTS 21/II	
ACO+ACP - vozovka napojení : 134,20													
99	11315119R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živých, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 100 mm	m2	323,40000	181,50	58 697,10	0,00	0,00	0,22	71,15	822-1	RTS 21/II	
s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opořebování frézovacích nástrojů (noží, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vypouštění) živého krytu kolem překážek, ACP - chodník z LA : 323,40													
100	113151214R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živých, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase, tloušťky 50 mm	m2	803,30000	126,50	101 617,45	0,00	0,00	0,11	88,36	822-1	RTS 21/II	
s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opořebování frézovacích nástrojů (noží, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vypouštění) živého krytu kolem překážek, ACO - vozovka : 803,30													
101	113108406HT00	Odstranění litého asfaltu pl.nad 50 m2, tl. 3 cm	m2	323,40000	105,00	33 957,00	0,00	0,00	0,07	21,34		Vlastní	
chodník z LA : 323,40													
102	979990022R00	Poplatek za skládku - živice (k recyklaci) vč. odvozu na skládku	t	225,14100	670,00	128 330,37	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 21/II	

Položkový soupis prací a dodávek

S: 875	Ulice Burešova - Souvislá údržba chodníků
O: SO 101	Chodník
R: 101.01	Chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
Uložení a poplatek na nejbližší řízené skládce.											
Díl: 97 Přesuny sutí a vybouraných hmot							141 019,05			0,00	
103	979024441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoli lože a s jakoukoliv výplní spár	m	1 302,00000	51,00	66 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ II
krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložení očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m											
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 17,00000											
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 341,50000											
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 94,00000											
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 883,00000											
bet. přídávka : -33,5											
104	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	424,50000	65,80	27 932,10	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ II
krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložení očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m											
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 41,80000											
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 153,50000											
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 229,20000											
105	979071131R00	Očištění vybouraných dlažebních kostek mozaikových, s původním vyplněním spár kamenivem těženým nebo věpennou maltou	m2	349,70000	133,50	46 684,95	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ II
od spojovacího materiálu, s uložení očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m											
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 349,70000											
Díl: 99 Staveništní přesun hmot							202 880,88			0,00	
106	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažební jakéhokoli délky objektu	t	342,45200	260,50	89 208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ II
vodorovně do 200 m											
od Dílu 59 : 222,047+0,153+4,941+115,311											
107	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakéhokoli délky objektu	t	1 671,64900	68,00	113 672,13	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ II
vodorovně do 200 m											
po Díl 5 : 0,376+27,509+962,908											
sanace : 680,856											
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot							262 750,69			0,00	
108	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t	347,92200	83,70	29 121,07	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ II
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyloučením.											
352,573+1,174											
dlažba 20x20x6 - znovuosazení (0,131 t/m2) : -0,131*31,00											
353,74700											
-4,06100											

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Ulice Burešova - Souvislá údržba chodníků
O:	SO 101 Chodník
R:	101.01 Chodník

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost
		diažba 30x30x4 - znovuoasazení (0,084 t/m2) : -0,084*21,00		-1,76400							
109	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 739,61000	24,30	42 272,52	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ II
celkem 6 km : 5*347,922				1 739,61000							

110	979990101T00	Poplatek za skládku suti Uložení na skládce vyřezaného materiálu BKOM a.s. předepsaným způsobem nebo uložení a poplatek na nejbližší řízené skládce. Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 347.92200	t	347,92200	550,00	191 357,10	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
-----	--------------	--	---	-----------	--------	------------	------	------	------	------	---------

Celkem **4 610 086,01**

JKSO:

822.27 komunikace místní III. třídy
m2 kryt (materiál konstrukce krytu) dlaždený
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Časový harmonogram postupu prací

ULICE BUREŠOVA – SOUVISLÁ ÚDRŽBA CHODNÍKŮ

Harmonogram stavby	měsíc	1				2				3							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
Název činnosti	tyden																
Předání a převzetí staveniště																	
SO 101 Chodník																	
Realizace stavby (max. 60 dnů)																	
Dokončení a předání stavby																	
Dokončení a předání dokladové části																	

