

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-07-01
Stavba: Karlov pod Ještědem

KSO:
Místo: Karlov pod Ještědem

CC-CZ:
Datum: 24.07.2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IM-stav Praha DS a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				1 075 919,62
---------------------	--	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		0,00
DPH snížená	15,00%	1 075 919,62		161 387,94

Cena s DPH	v	CZK		1 237 307,56
-------------------	----------	------------	--	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-07-01

Stavba: Karlov pod Ještědem

Místo: Karlov pod Ještědem

Datum: 24.07.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha DS a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 075 919,62	1 293 304,41
SO01	Stavební část	1 075 919,62	1 237 307,56

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Karlov pod Ještědem

Objekt:

SO01 - Stavební část

KSO:

Místo: Karlov pod Ještědem

CC-CZ:

Datum: 24.07.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IM-stav Praha DS a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 075 919,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	1 075 919,62	15,00%	161 387,94

Cena s DPH

v CZK

1 237 307,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Karlov pod Ještědem

Objekt:

SO01 - Stavební část

Místo:

Karlov pod Ještědem

Datum:

24.07.2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

IM-stav Praha DS a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 075 919,62

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Karlov pod Ještědem

Objekt:

SO01 - Stavební část

Místo: Karlov pod Ještědem

Datum: 24.07.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha DS a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 075 919,62

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
1	K	342272245.XLA	Příčka z tvárnice Ytong Klasik 150 na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	3,960		0,00
2	K	346272256	Přízdívka z pórobetonových tvárnice tl 150 mm	m2	1,000		0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
3	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	174,460		0,00
4	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	72,160		0,00
5	K	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	72,160		0,00
6	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	72,160		0,00
7	K	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	102,300		0,00
8	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	38,000		0,00
9	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	5,000		0,00
10	M	55331488	zároveň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000		0,00
11	M	55331486	zároveň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	2,000		0,00
12	M	55331487	zároveň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	2,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
13	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	39,735		0,00
14	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	39,735		0,00
15	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	5,000		0,00
16	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	70,950		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
17	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	5,700		0,00
18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,700		0,00
19	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	108,300		0,00
20	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	5,700		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
21	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	5,495		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	725		Zdravotechnika - zařízení předměty				0,00
22	K	725-01	Montáž ZTI - dle položkového rozpočtu	soubor	1,000		0,00
23	K	725-0111R01	Demontáž suchého WC	soubor	2,000		0,00
D	762		Konstrukce tesařské				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	762511292	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x12 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	29,970		0,00
25	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	%	305,694		0,00
D 763 Konstrukce suché výstavby							0,00
26	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	35,955		0,00
27	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,780		0,00
28	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	39,735		0,00
29	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	1,785		0,00
30	K	763131765	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	1,785		0,00
31	K	763131772	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q4	m2	39,735		0,00
32	K	763711832	Demontáž dřevostaveb stěn a příček z panelů s izolací a omítkou tl přes 100 do 150 mm	m2	6,300		0,00
33	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,554		0,00
D 766 Konstrukce truhlářské							0,00
34	K	766491851	Demontáž prahů dveří jednokřídlových	kus	3,000		0,00
35	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000		0,00
36	M	61162025	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch fóliový plně 700x1970-2100mm	kus	2,000		0,00
37	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000		0,00
38	M	61173202	dveře jednokřídle dřevěné plně max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	1,000		0,00
39	K	766660101	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do dřevěné rámové zárubně	kus	2,000		0,00
40	M	61162026	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch fóliový plně 800x1970-2100mm	kus	2,000		0,00
41	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	4,000		0,00
42	M	54924005	zámek zadlabací mezipokojevý levý pro WC kování rozteč 72x55mm	kus	1,000		0,00
43	M	54924004	zámek zadlabací mezipokojevý levý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	3,000		0,00
44	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	3,000		0,00
45	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	3,000		0,00
46	K	766660730	Montáž dveřního interiérového kování - WC kliky se zámkem	kus	1,000		0,00
47	M	54914128	kování rozetové spodní pro WC	kus	1,000		0,00
48	K	766660731	Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku	kus	1,000		0,00
49	M	54926004	zámek zadlabací magnetický s protiplechem rozteč 72x55mm	kus	1,000		0,00
50	K	766660733	Montáž dveřního bezpečnostního kování - štítku s klikou	kus	1,000		0,00
51	M	54914130	kování bezpečnostní madlo/klika RC2	kus	1,000		0,00
52	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	10,000		0,00
53	K	766691932	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla	kus	4,000		0,00
54	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 10 cm	kus	1,000		0,00
55	M	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus	1,000		0,00
56	R	766A2002	Kuchyňská linka zakázková (na míru)	m	3,000		0,00
57	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	838,194		0,00
D 771 Podlahy z dlaždic							0,00
58	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	9,765		0,00
59	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	9,765		0,00
60	K	771151013	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	9,765		0,00
61	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	9,765		0,00
62	K	771574115	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	9,765		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
63	M	59761605	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 22 do 25ks/m2	m2	10,742		0,00
64	K	771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	9,765		0,00
65	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	3,780		0,00
66	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	13,300		0,00
67	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	0,765		0,00
68	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	%	275,791		0,00

D		776	Podlahy povlakové	0,00			
69	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	29,970		0,00
70	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	29,970		0,00
71	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	29,970		0,00
72	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	29,970		0,00
73	K	776131111	Vyztužení podkladu povlakových podlah armovacím pletivem ze skelných vláken	m2	29,970		0,00
74	K	776141113	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	29,970		0,00
75	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	29,970		0,00
76	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	29,970		0,00
77	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	29,970		0,00
78	M	28412245	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm	m2	38,000		0,00
79	K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	7,400		0,00
80	K	776410811	Odstanění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	31,000		0,00
81	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	31,000		0,00
82	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	31,620		0,00
83	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	0,800		0,00
84	M	55343120	profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro	m	0,816		0,00
85	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	29,970		0,00
86	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	603,619		0,00

D		781	Dokončovací práce - obklady	0,00			
87	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	26,250		0,00
88	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	26,250		0,00
89	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	15,600		0,00
90	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	26,250		0,00
91	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	4,000		0,00
92	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 22 do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	26,250		0,00
93	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	28,875		0,00
94	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	10,650		0,00
95	K	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	26,250		0,00
96	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	14,000		0,00
97	K	781494311	Plastové profily dilatační lepené flexibilním lepidlem	m	13,300		0,00
98	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	13,300		0,00
99	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	20,000		0,00
100	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	26,250		0,00
101	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	%	585,420		0,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
102	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	212,937		0,00
103	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	102,300		0,00
104	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	102,300		0,00
105	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	102,300		0,00
106	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	39,735		0,00
107	M	58124844	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m</i>	m2	41,722		0,00
108	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	10,000		0,00
109	M	58124844	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m</i>	m2	10,000		0,00
110	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	173,202		0,00
111	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	212,937		0,00
	D	M	Práce a dodávky M				0,00
	D	21-M	Elektromontáže				0,00
112	K	M21-1	Elektroinstalace - dle položkového rozpočtu	kpl	1,000		0,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
113	K	VRN_R3	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 500 000 Kč	%	3,000		0,00
114	K	VRN9	Přirážka zvýhodnění - běžná údržba a opravy nad 50 tis bez DPH	%	14,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Karlov pod Ještědem

Objekt:

SO02 - Elektroinstalace

KSO:

Místo: Karlov pod Ještědem

CC-CZ:

Datum: 24.07.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IM-stav Praha DS a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

146 429,18

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	146 429,18	15,00%	21 964,38

Cena s DPH

v CZK

168 393,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Karlov pod Ještědem

Objekt:

SO02 - Elektroinstalace

Místo: Karlov pod Ještědem

Datum: 24.07.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha DS a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

146 429,18

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
751 - Vzduchotechnika	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Karlov pod Ještědem

Objekt:

SO02 - Elektroinstalace

Místo: Karlov pod Ještědem

Datum: 24.07.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha DS a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

146 429,18

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
1	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,022		0,00
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,022		0,00
3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,418		0,00
4	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,022		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				0,00
5	K	735164221	Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné výška/délka 690/450 mm	kus	2,000		0,00
6	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	87,000		0,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				0,00
7	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	25,000		0,00
8	M	1188898	KRABICE S VENECKEM KU 68-1903 KA	kus	25,000		0,00
9	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	90,000		0,00
10	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	103,500		0,00
11	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	180,000		0,00
12	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	207,000		0,00
13	K	741122021	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	20,000		0,00
14	M	34111060	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x1,5mm2	m	23,000		0,00
15	K	741122024	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x10 mm2 (např. CYKY)	m	20,000		0,00
16	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	23,000		0,00
17	K	741122742	Montáž kabel Cu plný kulatý pancéřovaný žíla 5x2,5 až 4 mm2 uložený pevně (např. CYKYDY)	m	15,000		0,00
18	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	17,250		0,00
19	K	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	2,000		0,00
20	M	1692067R	Rozvodnice elektromerova pro 4 elektromery + HDO	kus	1,000		0,00
21	M	ABB.1SLM00650 1A1205	Rozvodnice nástěnná IP65/36M (18x2), Mistral65 vč. N/PE, průhledná dvířka	kus	1,000		0,00
22	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	5,000		0,00
23	M	ABB.3558A21342	Přístroj spínače jednopólového se svorkou N, řazení 1, 1So, 1S	kus	5,000		0,00
24	M	ABB.3901AB10B	Rámeček jednonásobný Tango®	kus	5,000		0,00
25	M	ABB.3558A4651 R	Kryt spínače jednoduchý Tango®	kus	5,000		0,00
26	K	741310024	Montáž přepínač nástěnný 6+6 dvojitý střídavý prostředí normální se zapojením vodičů	kus	2,000		0,00
27	M	ABB.3558A52340	Přístroj přepínače dvojitý střídavý, řazení 6+6	kus	2,000		0,00
28	M	ABB.3901AB10B	Rámeček jednonásobný Tango®	kus	2,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	M	ABB.3558AA651R	Kryt spínače jednoduchý Tango®	kus	2,000		0,00
30	K	741310563	Montáž vypínač tří/čtyřpól výkonový pojistkový do 25 A bez zapojení vodičů	kus	1,000		0,00
31	M	10.939.679	Spínač 25A 4P	kus	1,000		0,00
32	K	741313041	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	5,000		0,00
33	M	ABB.5518AA2359B	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami Tango®	kus	5,000		0,00
34	M	ABB.3901AB10B	Rámeček jednonásobný Tango®	kus	5,000		0,00
35	K	741313042	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů	kus	10,000		0,00
36	M	ABB.5512A2359B	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami Tango®	kus	10,000		0,00
37	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	6,000		0,00
38	M	35822125	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	6,000		0,00
39	K	741320106	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní, se signálním kontaktem se zapojením vodičů	kus	4,000		0,00
40	M	1030086187	ABB 2CSR254101R1065 DS204 A-B6/0,03	kus	4,000		0,00
41	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000		0,00
42	M	35822167	jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000		0,00
43	K	741321033	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000		0,00
44	M	35889206	chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A	kus	1,000		0,00
45	K	741370002	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus	2,000		0,00
46	M	34774102	žárovka LED E27/6W	kus	2,000		0,00
47	M	1150487	STROPNI SVITIDLO E27 60W	kus	2,000		0,00
48	K	741370032	Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem	kus	1,000		0,00
49	M	DAM.02785	LED 24W IP44 bílá	kus	1,000		0,00
50	K	741372022	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	1,000		0,00
51	M	1208010	SVITIDLO POD LINKU 13W	kus	1,000		0,00
52	K	210280001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací do 100 tis Kč	kus	1,000		0,00
53	K	998741202	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 244,250		0,00

D 751 Vzduchotechnika 0,00

54	K	751377011	Montáž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,000		0,00
55	M	42958001	odsavač par vestavěný výsuvný (digestoř) nerez, max. výkon 640 m3/hod	kus	1,000		0,00
56	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	%	46,460		0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

57	K	460941232	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl přes 5 do 7 cm a š přes 7 do 10 cm	m	85,000		0,00
58	K	468101432	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 5 do 7 cm a š přes 7 do 10 cm	m	85,000		0,00
59	K	469971111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží	t	1,105		0,00
60	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	1,105		0,00
61	K	469972121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	1,105		0,00
62	K	469973116	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	1,105		0,00
63	K	977132112	Vyvrtní otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel hloubky přes 60 do 90 mm	kus	25,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Karlov pod Ještědem

Objekt:

SO03 - ZTI

KSO:

Místo: Karlov pod Ještědem

CC-CZ:

Datum: 24.07.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IM-stav Praha DS a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

226 883,14

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	226 883,14	15,00%	34 032,47

Cena s DPH

v CZK

260 915,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Karlov pod Ještědem

Objekt:

SO03 - ZTI

Místo: Karlov pod Ještědem

Datum: 24.07.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha DS a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

226 883,14

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny	0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	0,00
795 - Lokální vytápění	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Karlov pod Ještědem

Objekt:

SO03 - ZTI

Místo: Karlov pod Ještědem

Datum: 24.07.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha DS a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

226 883,14

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	8		Trubní vedení				0,00
1	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	24,000		0,00
2	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	55,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
3	K	953845213	Vyvolžkování stávajícího komínového tělesa nerezovými vložkami ohebnými D přes 130 do 160 mm v 3 m	soubor	2,000		0,00
4	K	953845223	Příplatek k vyvolžkování komínového průduchu nerezovými vložkami ohebnými D přes 130 do 160 mm ZKD 1 m výšky	m	14,000		0,00
5	K	977331115	Frézování hloubky do 50 mm komínového průduchu z cihel plných pálených	m	20,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
6	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	1,633		0,00
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,633		0,00
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	31,027		0,00
9	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	1,633		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
10	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	0,466		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00
11	K	721173402.OSM	Potrubí kanalizační KG-System SN 4 svodné DN 125	m	25,000		0,00
12	K	721173402.OSM R01	Potrubí kanalizační KG-System SN 4 svodné DN 125 - napojení do septiku	m	4,000		0,00
13	K	721173722	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 40	m	14,000		0,00
14	K	721173723	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 50	m	10,000		0,00
15	K	721173726	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 100	m	2,000		0,00
16	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	1,000		0,00
17	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	286,428		0,00
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				0,00
18	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	24,000		0,00
19	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	90,480		0,00
D	723		Zdravotechnika - vnitřní plynovod				0,00
20	K	723230103	Kulový uzávěr přímý G 3/4" FF	kus	2,000		0,00
21	K	998723201	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	%	33,800		0,00
D	725		Zdravotechnika - zařízení předměty				0,00
22	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000		0,00
23	K	725119131	Montáž klozetových sedátek standardních	kus	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	M	55167381	sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem	kus	1,000		0,00
25	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000		0,00
26	K	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000		0,00
27	K	725244907	Montáž zástěny sprchové rohové (sprchový kout)	soubor	1,000		0,00
28	M	RLT.133900000L0002	GBL 900/2000 LH/ČS SPR. KOUT	kus	1,000		0,00
29	M	55423032	vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900mm	kus	1,000		0,00
30	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1,000		0,00
31	K	725532124.DZD	Elektrický ohřivač Dražice OKCE 160 zásobníkový akumulární závěsný svislý 160 l / 2 kW	soubor	1,000		0,00
32	K	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	1,000		0,00
33	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4"	kus	1,000		0,00
34	K	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2" s přípojovací trubičkou	soubor	4,000		0,00
35	M	55141001	kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8"	kus	4,000		0,00
36	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000		0,00
37	K	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	1,000		0,00
38	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	1,000		0,00
39	M	55145615	baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom	kus	1,000		0,00
40	K	725840850	Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1	kus	1,000		0,00
41	K	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,000		0,00
42	M	55145402	baterie sprchová s ruční sprchou 1/2"x100mm	kus	1,000		0,00
43	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních	kus	2,000		0,00
44	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	2,000		0,00
45	K	725865311	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	1,000		0,00
46	K	725869218	Montáž zápachových uzávěrek U-sifonů	kus	1,000		0,00
47	M	55161115	uzávěrka zápachová dřezová s kulovým kloubem DN 40	kus	1,000		0,00
48	M	55161007	ventil odpadní umyvadlový celokovový CLICK/CLACK s přepadem a přípojovacím závitem 5/4"	kus	1,000		0,00
49	M	55161843	sifon pračkový	kus	1,000		0,00
50	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	%	606,088		0,00
D 732			Ústřední vytápění - strojovny				0,00
51	K	732211813	Demontáž ohříváku zásobníkového ležatého obsah do 630 l	kus	1,000		0,00
D 734			Ústřední vytápění - armatury				0,00
52	K	734261334	Šroubení topenářské rohové G 3/4 PN 16 do 120°C	kus	2,000		0,00
53	M	IVR.558050	Bezpečnostní uzávěr 3/4"	kus	1,000		0,00
54	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	20,931		0,00
D 795			Lokální vytápění				0,00
55	K	795991001	Umístění přenosných kamen na tuhá paliva, krbokamen a sporáků hmotnosti do 100 kg	kus	1,000		0,00
56	M	6000191859	Kamna krbová grafitově šedá/antracit 12 kW	kus	1,000		0,00
57	K	998795101	Přesun hmot tonážní pro lokální vytápění v objektech v do 6 m	t	0,087		0,00
D M			Práce a dodávky M				0,00
D 58-M			Revize vyhrazených technických zařízení				0,00
58	K	580507108R	Kontrola provedení a funkce odtahu spalin	kus	1,000		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3900919

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 05e3109b-f65d-4db9-908d-6e85ed28fa14

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.08.2023 10:15:02



9edb286a-bec1-4c75-9846-ca4c2f14af02