

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Moravské Budějovice - DK

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 29. 5. 2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|-------------------|
| Cena bez DPH | | | | 116 709,71 |
|---------------------|--|--|--|-------------------|

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 116 709,71 | 21,00% | 24 509,04 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

| | | |
|-------------------|--------------|-------------------|
| Cena s DPH | v CZK | 141 218,75 |
|-------------------|--------------|-------------------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Moravské Budějovice - DK**

Místo:

Datum: 29. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

116 709,71

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

766 - Konstrukce truhlářské

771 - Podlahy z dlaždic

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN5 - Finanční náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Moravské Budějovice - DK

Místo:

Datum: 29. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

| | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|---|-----|--|--|-----------|----------------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | | |
| D | 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | | |
| 1 | K | 310237261 | Zazdivka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 450 do 600 mm | kus | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. přes 450 do 600 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/310237261 | | | | | |
| | VV | | 1+1+1"pro překlady nad dodatečně vkládaná ocelová futra po tesařské zárubni" | | | | | |
| | VV | | 1"odvod kondenzátu z kotle" | | | | | |
| | VV | | Součet | | | | | |
| 2 | K | 317121251 | Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru přes 1050 do 1800 mm | kus | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů dodatečně do připravených rýh, světlosti otvoru přes 1050 do 1800 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317121251 | | | | | |
| 3 | M | 59321071 | překlad železobetonový RZP 1490x140x140mm | kus | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | překlad železobetonový RZP 1490x140x140mm | | | | | |
| D | 4 | | Vodorovné konstrukce | | | | 2 337,00 | |
| 4 | K | 411388532 | Zabetonování otvorů pl do 1 m2 v klenbách | m3 | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Zabetonování otvorů ve stropích nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) v klenbách cihelných, kamenných nebo betonových | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411388532 | | | | | |
| | VV | | 0,9*0,4*0,35"šachtice původního topného kanálu, PZD deska jako ztacené bednění" | | | | | |
| 5 | M | 59341210 | deska stropní plná PZD 890x290x65mm | kus | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | deska stropní plná PZD 890x290x65mm | | | | | |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 34 692,60 | |
| 6 | K | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612142001 | | | | | |
| | VV | | (4,2*2+3,1*2)*3,8"plocha stěn | | | | | |
| | VV | | 4,2*3,1"plocha stropů" | | | | | |
| | VV | | -1,2*2,1-0,9*2,1"odpočet okna a dveří" | | | | | |
| | VV | | Součet | | | | | |
| 7 | K | 612315101 | Vápenná hrubá omítka rýh ve stěnách š do 150 mm | m2 | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Vápenná omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýh do 150 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612315101 | | | | | |
| | VV | | 2,65*0,07"odvod kondenzátu z kotle" | | | | | |
| 8 | K | 612325302 | Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží | m2 | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325302 | | | | | |
| | VV | | 1,2*0,35+2*2,1*0,35"ostění a nadpraží okna" | | | | | |
| 9 | K | 612325403 | oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % | m2 | | | | CS ÚRS 2022 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | PP | | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325403 | | | | | |
| | VV | | 1,4*2,5"po obkladu" | | | | | |
| 10 | K | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612311131 | | | | | |
| | VV | | 64,09-3,5"odpočet plochy obkladu" | | | | | |
| 11 | K | 635211411 | Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby perlitem pl do 2 m2 | m3 | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Doplnění násypu pod podlahy a dlažby perlitem (s dodáním hmot), s udusáním a urovnáním povrchu násypu plochy jednotlivě do 2 m2 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/635211411 | | | | | |
| | VV | | 2*0,15 | | | | | |
| 12 | K | 642944121 | Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 | kus | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z uhlíkníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642944121 | | | | | |
| 13 | M | 55331438 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm | kus | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm | | | | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | |
| 14 | K | 941111111 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m | m2 | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111111 | | | | | |
| 15 | K | 941111211 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití | m2 | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111211 | | | | | |
| 16 | K | 941111811 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m | m2 | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111811 | | | | | |
| 17 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111 | | | | | |
| 18 | K | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965081213 | | | | | |
| 19 | K | 965082932 | Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl do 2 m2 | m3 | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm, plochy do 2 m2 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965082932 | | | | | |
| | VV | | 1*1*0,2 | | | | | |
| 20 | K | 971024451 | Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 450 mm | kus | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971024451 | | | | | |
| | VV | | 1+1+1"pro překlady nad dodatečně vkládaná ocelová futra po tesařské zárubni" | | | | | |
| | VV | | 1"odvod kondenzátu z kotle" | | | | | |
| | VV | | Součet | | | | | |
| 21 | K | 974031142 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm | m | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031142 | | | | | |
| | VV | | 0,4+2,25"odvod kondenzátu z kotle" | | | | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 22 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013211 | | | | | |
| 23 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501 | | | | | |
| 24 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509 | | | | | |
| | VV | | 1,922*7 'Přepočtené koeficientem množství | | | | | |
| 25 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04 | t | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631 | | | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | | |
| 26 | K | 998018001 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m | t | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998018001 | | | | | |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | | |
| | D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | | |
| 27 | K | 711131101 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou | m2 | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711131101 | | | | | |
| | VV | | 0,9*0,45"pod PZD desky" | | | | | |
| 28 | M | 62811120 | asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnovaná vložka), typu A | m2 | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnovaná vložka), typu A | | | | | |
| | VV | | 0,405*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství | | | | | |
| | D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | | |
| 29 | K | 721173724 | Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 70 | m | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Potrubí z trub polyetylenových svařované přípojovací DN 70 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721173724 | | | | | |
| 30 | K | 721194107 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 | kus | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721194107 | | | | | |
| 31 | K | 998721101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | t | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721101 | | | | | |
| 32 | K | 998721181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace | t | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721181 | | | | | |
| | D | 762 | Konstrukce tesařské | | | | | |
| 33 | K | 762523963 | Montáž doplnění části podlah z desek tvrdých pl jednotlivě přes 1 do 4 m2 | m2 | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Doplnění tesařské podlahy deskami - montáž (materiál ve specifikaci) tvrdými (cementofířkovými, cementovými, dřevotřískovými apod), plochy jednotlivě přes 1,00 do 4,00 m2 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762523963 | | | | | |
| | VV | | 1,2*2,4 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 34 | M | 60722234 | deska dřevotřísková surová 925x2050mm tl 25mm – vodovzdorná, P+D | m2 | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | deska dřevotřísková surová 925x2050mm tl 25mm – vodovzdorná, P+D | | | | | |
| | VV | | 2,88*1,08 'Přepočtené koeficientem množství | | | | | |
| 35 | K | 762526811 | Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů | m2 | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Demontáž podlah z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových tl. do 20 mm bez polštářů | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762526811 | | | | | |
| | VV | | 1,2*2,4"proseclá podlaha pod oknem" | | | | | |
| 36 | K | 762811811 | Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm | m2 | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762811811 | | | | | |
| | VV | | 0,8*0,4"záklap šachtuce původního topného kanálu" | | | | | |
| D | 763 | | Konstrukce suché výstavby | | | | | |
| 37 | K | 763135101 | Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci | m2 | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Montáž sádkartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763135101 | | | | | |
| | VV | | 4,2*3,1"DK zázemí" | | | | | |
| 38 | M | 59030570 | podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm | m2 | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm | | | | | |
| | VV | | 13,02*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | | | | |
| 39 | K | 998763301 | Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m | t | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763301 | | | | | |
| D | 766 | | Konstrukce truhlářské | | | | | |
| 40 | K | 766491851 | Demontáž prahů dveří jednokřídlových | kus | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766491851 | | | | | |
| 41 | K | 766660002 | Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně | kus | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660002 | | | | | |
| 42 | M | 54914610 | kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R BB nerez PK | kus | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R BB nerez PK | | | | | |
| 43 | M | 61162087 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 900x1970-2100mm | kus | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 900x1970-2100mm | | | | | |
| 44 | K | 766660729 | Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou | kus | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štitku s klikou | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660729 | | | | | |
| 45 | K | 766681811 | Demontáž dveřních obložkových dřevěných zárubní plochy do 2 m2 k opětovnému použití | m2 | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Demontáž zárubní k opětovnému použití obložkových z masivu, plochy otvoru do 2 m2 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766681811 | | | | | |
| | VV | | 0,9*2,1 | | | | | |
| 46 | K | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766691914 | | | | | |
| 47 | K | 766695212 | Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 10 cm | kus | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766695212 | | | | | |
| 48 | M | 61187176 | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 100mm | kus | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 100mm | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 49 | K | 998766101 | Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m | t | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766101 | | | | | |
| | D | 771 | Podlahy z dlaždic | | | | | |
| 50 | K | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771111011 | | | | | |
| 51 | K | 771151011 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm | m2 | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771151011 | | | | | |
| 52 | K | 771473113 | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených rovných v přes 90 do 120 mm | m | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771473113 | | | | | |
| | VV | | 4,0*2+3,0*2-0,9*2"DK zázemí" | | | | | |
| 53 | M | 59761338 | sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 445x85mm | kus | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 445x85mm | | | | | |
| | VV | | 12,2*2,3 'Přepočtené koeficientem množství | | | | | |
| 54 | K | 771574113 | Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2 | m2 | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574113 | | | | | |
| 55 | M | 59761434 | dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 | m2 | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 | | | | | |
| | VV | | 12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství | | | | | |
| 56 | K | 998771101 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m | t | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771101 | | | | | |
| 57 | K | 998771181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace | t | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771181 | | | | | |
| | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry | | | | | |
| 58 | K | 783301401 | Ometení zámečnických konstrukcí | m2 | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783301401 | | | | | |
| | VV | | 2*(0,04*2+0,11)*2+0,9*(0,04*2+0,11)"ocelová futra" | | | | | |
| 59 | K | 783314201 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783314201 | | | | | |
| 60 | K | 783315101 | Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí | m2 | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783315101 | | | | | |
| 61 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783317101 | | | | | |
| | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | | |
| 62 | K | 784111001 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111001 | | | | | |
| | VV | | 60,59+1,2*0,35+2*2,1*0,35"plocha štku, včetně špalet a nadpraží, dveře obložková zárubeň" | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 63 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m | m2 | ██████ | ██████ | ██████ | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121001 | | | | | |
| | VV | | 60,59+1,2*0,35+2*2,1*0,35"před provedením omítek" | | ██████ | | | |
| 64 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | m2 | ██████ | ██████ | ██████ | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211101 | | | | | |
| | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | ██████ | |
| | D | VRN5 | Finanční náklady | | | | ██████ | |
| 65 | K | 059002000 | Ostatní finance | ... | ██████ | ██████ | ██████ | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Ostatní finance | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/059002000 | | | | | |
| | VV | | 59382,67*0,045"koeficient HSV" | | ██████ | | | |
| | VV | | 52301,26*0,045"koeficient PSV" | | ██████ | | | |
| | VV | | Součet | | ██████ | | | |