

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Brno Židenice, budova zastávky BJ - Oprava přístupu na 1. nástupiště**

KSO:  
Místo: Brno-Židenice

CC-CZ:  
Datum: 25. 7. 2023

Zadavatel:  
Správa železnic, státní organizace

IČ: 70994234  
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:  
SEŽEV facility s.r.o.

IČ: 29244960  
DIČ: CZ29244960

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>141 579,88</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	141 579,88	21,00%	29 731,77
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>171 311,65</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Brno Židenice, budova zastávky BJ - Oprava přístupu na 1. nástupiště**

Místo: Brno-Židenice  
Zadavatel: Správa železnic, státní organizace  
Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Datum: 25. 7. 2023  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>141 579,88</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	██████████
1 - Zemní práce	██████████
5 - Komunikace pozemní	██████████
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	██████████
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	██████████
997 - Přesun sutě	██████████
998 - Přesun hmot	██████████
PSV - Práce a dodávky PSV	██████████
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	██████████
712 - Povlakové krytiny	██████████
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	██████████
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	██████████
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	██████████
VRN5 - Finanční náklady	██████████

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

## Brno Židenice, budova zastávky BJ - Oprava přístupu na 1. nástupiště

Místo: Brno-Židenice  
 Zadavatel: Správa železnic, státní organizace  
 Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Datum: 25. 7. 2023  
 Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2				CS ÚRS 2022 01
PP			Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek					
VV			2,6*2,5 + 3,2*1,45					
2	K	113107111	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm ručně	m2				CS ÚRS 2022 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm					
VV			11,14-2,21					
D	5		Komunikace pozemní					
3	K	596991111	Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby tl do 60 mm	m				CS ÚRS 2022 01
PP			Řezání betonové, kameninové nebo kamenné dlažby tloušťky dlažby do 60 mm					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
4	K	632451103	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 5 do 10 mm	m2				CS ÚRS 2022 01
PP			Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 5 do 10 mm					
5	K	632451111	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 25 do 30 mm	m2				CS ÚRS 2022 01
PP			Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 25 do 30 mm					
VV			"vrstva 60 mm" 8,12*2					
6	K	R-636311112	Kladení dlažby z betonových dlaždic 30x30 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky přes 25 do 70 mm	m2				R-položka
PP			Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 40x40 cm, o výšce terče přes 25 do 70 mm					
VV			2,6*2,5 + 3,2*1,45					
7	M	59248005	dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní	m2				CS ÚRS 2022 01
PP			dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní					
VV			11,14*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
8	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2				CS ÚRS 2022 01
PP			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
9	K	965043321	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 1 m2	m3				CS ÚRS 2022 01
PP			Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 1 m2					
VV			2,21*0,05					
10	K	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2	m3				CS ÚRS 2022 01
PP			Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 4 m2					
VV			11,14*0,1					
11	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2				CS ÚRS 2022 01
PP			Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm					
12	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2				CS ÚRS 2022 01
PP			Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru					
VV			2,1*2					
13	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm	m				CS ÚRS 2022 01
PP			Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm					
14	K	985132311	Ruční dočištění ploch líc kleneb a podhledů ocelových kartáči	m2				CS ÚRS 2022 01
PP			Očištění ploch líc kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči					
15	K	985311311	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl 10 mm	m2				CS ÚRS 2022 01
PP			Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm					
16	K	R-9659901	Odbourání odvodňovacího žlabu	m				R-položka
PP			Odbourání odvodňovacího žlabu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		2,75					
17	K	R-9659902	Vyspravení poškozených hran spár MC	m				R-položka
	PP		Vyspravení poškozených hran spár MC					
	D	997	Presun sutě					
18	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění					
19	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
20	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
21	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	WV		2,916*19					
22	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
23	K	997221121	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů nošením do 50 m	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovná doprava sutí nošením s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m					
24	K	997221129	Příplatek za každých dalších 10 m u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů nošením	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovná doprava sutí nošením s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 m přes 50 m					
	WV		7,163					
	D	998	Presun hmot					
25	K	998018001	Presun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Presun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná doprava vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
26	K	711491876	Demontáž ukončovací lišty pro přichycení izolace	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž lišty pro přichycení izolace ukončovací					
27	K	711714111	Izolace proti vodě provedení detailů vytvoření adhezivního můstku modifikovanou maltou	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Provedení detailů natěradly a tmely za studena vytvoření adhezivního můstku modifikovanou maltou					
28	M	58585000	adhezivní můstek pro savé i nesavé podklady	kg				CS ÚRS 2022 01
	PP		adhezivní můstek pro savé i nesavé podklady					
	WV		2,1*2,9925 "Přepočtené koeficientem množství"					
29	K	998711201	Presun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%				CS ÚRS 2022 01
	PP		Presun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	712	Povlakové krytiny					
30	K	712361701	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů					
	WV		11,14 + 5,07					
31	M	RNL.35179010	ALKORPLAN 35179 lepený 1,5mm š.2,10m (31,50m2)	m2				
	PP		ALKORPLAN 35179 lepený 1,5mm š.2,10m (31,50m2)					
	WV		16,21*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství"					
32	K	712361803	Odstánění povlakové krytiny střech do 10° z fólií přilepených v plné ploše	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Odstánění povlakové krytiny střech plochých do 10° z fólií přilepenou v plné ploše					
33	K	712362701	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií zesílením spojů páskem	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií zesílením spojů páskem se zalitím okrajů spoje					
34	K	712363671	Provedení povlakové krytiny mechanicky kotvené profily rš do 200 mm do ocelového plechu	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací ostatní práce mechanické kotvení plechových listů do rš 200 mm do podkladu z ocelového plechu					
	WV		"Kotvení krytiny" 16,9					
35	M	69334005	lišta v 50 mm dl 1000mm	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		lišta v 50 mm dl 1000mm					
36	K	713392816	Montáž lišty na stavbě	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž lišt na stavbě					
37	M	13880011	lišta L koutová vnitřní z poplastovaného plechu (TPO/FPO) rš 100mm	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		lišta L koutová vnitřní z poplastovaného plechu (TPO/FPO) rš 100mm					
38	K	712392171	Povlakové krytiny střech plochých do 10° podkladní textilní vrstvy	m2				CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní					
39	K	712392172	Povlakové krytiny střech plochých do 10° ochranné textilní vrstvy	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné					
40	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
41	K	R-712360001	Uzavření vodorovné spáry tmelem	m				
	PP		Uzavření vodorovné spáry tmelem					
	D	721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace					
42	K	721210822	Demontáž vpustí střešních DN 100	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 100					
43	K	721233112	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým DN 110					
44	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
45	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod				CS ÚRS 2022 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník					
	VV		"zednické zapravení svislých stěn a " 3*9					
46	K	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik	hod				CS ÚRS 2022 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik					
	VV		"příprava - zaměření, koordinace se správcem" 6					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN5	Finanční náklady					
47	K	059002000	Index dle rámcové smlouvy	...				CS ÚRS 2022 01
	PP		Ostatní finance					