

**DODATEK č. 1 (dále jen „Dodatek“)  
ke Smlouvě o dílo č. 2023/ORI/S/0302 uzavřené dne 3. 7. 2023  
(dále jen „Smlouva“)**

**I.  
Smluvní strany**

**1. Město Orlová**

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně  
zastoupené: Lenkou Brzyszkowskou, starostkou města  
IČO: 00297577  
DIČ : CZ00297577  
Objednatel vystupuje u plnění jako osoba povinná k dani.  
bankovní spojení: ČSOB a.s.  
číslo účtu: [REDACTED]  
osoba oprávněná k jednání ve věcech této smlouvy:  
Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic  
Městského úřadu Orlová

Kontaktní údaje: [REDACTED]

Technický dozor stavebníka dle ust. § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“): [REDACTED]

Kontaktní údaje:

Číslo autorizace ČKAIT [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

**2. STAVBY S BAGRY s.r.o.**

Sídlo / místo podnikání: Staroveská, 27/84, 724 00 Ostrava  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 72329  
zastoupené : Jiřím Müllerem, prokuristou  
IČO: 06549136  
bankovní spojení: Česká Spořitelna, Ostrava  
číslo účtu: [REDACTED]  
Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a násl. stavebního zákona:

Stavbyvedoucí: [REDACTED]

Kontaktní údaje :

Číslo autorizace ČKAIT [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále též označovány jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely dne 3.7.2023 Smlouvu o dílo č. 2023/ORI/S/0302 na stavební práce „Vybudování dešťové kanalizace v areálu hřbitova O/Město, 2. část“.

V souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů se Smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku ke Smlouvě na plnění veřejné zakázky na stavební práce pod názvem „Vybudování dešťové kanalizace v areálu hřbitova O/Město, 2. část“.

V průběhu realizace stavby bylo nutno provést tyto změny.

- 1) Po odkrytí podkladních vrstev bylo v průběhu realizace stavby zjištěno zvodnělé neúnosné podloží, které vyžaduje dodatečné provedení sanace v tl. 300 mm na trase „A, B, C, e, f, g, a provedení sanace v tl. 200 mm na trase h, i“ vše v rozsahu **370, 284 m3** a v úseku na trase „D“ **188,10 m3**. Tyto položky nebyly součástí rozpočtu. Jedná se o rozšíření předmětu plnění.
- 2) Po provedené kontrole výšek nových přípojek dešťové kanalizace nebylo nutné provedení pažení v rozsahu **90,820 m2**, která se realizuje v rámci budování nových chodníků. Jedná se o zúžení předmětu plnění.

## II. Předmět dodatku

V souladu s čl. XX. – „Závěrečná ustanovení“ odst. 3 se Smluvní strany dohodly na změně čl. V. – „Cena díla“, odst. 1, Smlouvy.

Nové znění odst. 1

Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.

	Cena v Kč bez DPH
Cena celkem	10 880 000,00
<b>Rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č.1</b>	<b>1 122 454,19</b>
<b>Zúžení předmětu plnění dle Dodatku č.1</b>	<b>- 16 347,60</b>
<b>Cena celkem po úpravách dle Dodatku č. 1</b>	<b>11 986 106,59</b>

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2023/ORI/S/0302 zůstávají v plném rozsahu beze změn.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů dodavateli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.


3. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku přečetly a rozumí jeho obsahu.

4. Dodatek ke smlouvě je uzavřen elektronicky.

5. Uzavření Dodatku bylo schváleno Radou města Orlové usnesením č.624/15.2. ze dne 21. 8. 2023.

6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 - Oceněný soupis víceprací a méněprací.

V Orlové dne:




Lenkou Brzyszkowskou, starostkou

V Ostravě, dne:



Jiří Müller, prokuristou

Za věcnou a ekonomickou správnost:



Za právní správnost:



## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20/23

**Stavba:** Vybudování dešťové kanalizace v areálu hřbitova v Orlové - Městě, 2.část

Místo: areál hřbitova Orlová-Město

Datum: 14.8.2023

Zadavatel:  
Město Orlová

IČ: 00297577  
DIČ: CZ00297577

Zhotovitel:  
STAVBY S BAGRY s.r.o., Staroveská 27/84, 724 00 Ostrava

IČ: 06549136  
DIČ: CZ06549136

Projektant:  
Hutní projekt Ostrava, a.s.

IČ: 45193622  
DIČ: CZ45193622

Zpracovatel:

IČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **1 106 106,59**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 106 106,59	232 282,38
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK** **1 338 388,97**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20/23

**Stavba:** Vybudování dešťové kanalizace v areálu hřbitova v Orlové - Městě, 2.část

Místo: areál hřbitova Orlová-Město

Datum:

14.08.2023

Zadavatel: Město Orlová

Projektant:

Hutní projekt Ostrava, a.s.

Zhotovitel: STAVBY S BAGRY s.r.o., Staroveská 27/84, 724 00 Ostrava Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>1 106 106,59</b>	<b>1 338 388,97</b>
D1_V	Sanace území SO 02 + 04 --- VÍCEPRÁCE	1 122 454,19	1 358 169,57
D1_M	MP - Sanace území SO 02 + 04 --- MĚNĚPRÁCE	-16 347,60	-19 780,60

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudování dešťové kanalizace v areálu hřbitova v Orlové - Městě, 2.část

Objekt:

**Sanace území SO 02 + 04 --- VÍCEPRÁCE**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14.08.2023

Zadavatel:

Město Orlová

IČ:

00297577

DIČ:

CZ00297577

Zhotovitel:

STAVBY S BAGRY s.r.o., Staroveská 27/84, 724 00 Ostrava

IČ:

06549136

DIČ:

CZ06549136

Projektant:

Hutní projekt Ostrava, a.s.

IČ:

45193622

DIČ:

CZ45193622

Zpracovatel:

IČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**1 122 454,19**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 122 454,19	21,00%	235 715,38
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 358 169,57**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudování dešťové kanalizace v areálu hřbitova v Orlové - Městě, 2.část

Objekt:

**Sanace území SO 02 + 04 --- VÍCEPRÁCE**

Místo:

Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Město Orlová

Projektant: Hutní projekt Ostrava,

Zhotovitel: STAVBY S BAGRY s.r.o., Staroveská 27/84, 724 00 Ostrava

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**1 122 454,19**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 122 454,19

1 - Zemní práce

469 740,72

2 - Základy

172 072,74

5 - Komunikace

377 234,21

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

33 600,00

997 - Přesun sutě

3 780,00

998 - Přesun hmot

66 026,52

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vybudování dešťové kanalizace v areálu hřbitova v Orlové - Městě, 2.část

Objekt:

**Sanace území SO 02 + 04 --- VÍCEPRÁCE**

Místo:

Datum: 14.08.2023

Zadavatel:

Město Orlová

Projektant:

Hutní projekt Ostrava, a.s.

Zhotovitel:

STAVBY S BAGRY s.r.o., Staroveská 27/84, 724 00 Ostrava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**1 122 454,19**

D HSV Práce a dodávky HSV

**1 122 454,19**

D 1 Zemní práce

**469 740,72**

1	K	122257203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	370,284	203,40	75 315,77	ÚRS 2023 01 - 90%
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	-------------------

VV "výkopové práce pro vytvoření sanační vrstvy v tl.300 mm (plocha výkopu včetně odečtu výkopu pro potrubí kanalizace) - VÍCEPRÁCE

VV "SO 02 - Chodníky,I.etapa

VV "větev A" 0

0,000

VV "větev B" 317\*0,3

95,100

VV "větev C" 285,88\*0,3

85,764

VV Mezisoučet

**180,864**

VV "SO 04 - Chodníky,II.etapa

VV "větev e" 144,8\*0,3

43,440

VV "větev f" 153,6\*0,3

46,080

VV "větev g" 261,0\*0,3

78,300

VV Mezisoučet

**167,820**

VV "výkopové práce pro vytvoření sanační vrstvy v tl.200 mm

VV "větev h" 47,0\*0,2

9,400

VV "větev i" 61,0\*0,2

12,200

VV Mezisoučet

**21,600**

VV Součet

**370,284**

2	K	122257204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem přes 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	121,500	188,10	22 854,15	ÚRS 2023 01 - 90%
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	-------------------

VV "výkopové práce pro vytvoření sanační vrstvy v tl.300 mm (plocha výkopu včetně odečtu výkopu pro potrubí kanalizace) - VÍCEPRÁCE

VV "větev D" 405,0\*0,3

121,500

VV Součet

**121,500**

3	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	491,784	120,00	59 014,08	SOD - SO 03
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	-------------

VV "celá kubatura výkopu - VÍCEPRÁCE"

VV 370,284+121,50

491,784

VV Součet

**491,784**

4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	836,033	261,90	218 957,04	ÚRS 2023 01 - 90%
---	---	-----------	--	---	---------	--------	------------	-------------------

VV VÍCEPRÁCE

VV 491,784\*1,7

836,033

VV Součet

**836,033**

5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	491,784	20,00	9 835,68	SOD - SO 03
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	-------------

VV VÍCEPRÁCE

VV 491,784

491,784

VV Součet

**491,784**

6	K	18110 - ASPE	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1 675,280	50,00	83 764,00	SOD - SO 02, 04
---	---	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-----------------

VV "Sanace: výkop (délka\*průměrná šířka) - odečet výkopová rýha pro potrubí kanalizace (délka\*šířka) - VÍCEPRÁCE

VV "SO 02 - Chodníky,I.etapa

VV "větev B" (100,0\*4,15)-(98,0\*1,0)

317,000

VV "větev C" (90,0\*4,3)-(77,0\*1,0)-(7,0\*1,0)-(21,4\*0,8)

285,880

VV "větev D" (91,0\*4,9)-((51,1\*0,8))

405,000

VV Mezisoučet

**1 007,880**

VV "SO 04 - Chodníky,II.etapa

VV "větev e" (77,0\*2,3)-(40,35\*0,8)

144,800

VV "větev f" (78,0\*2,3)-(32,25\*0,8)

153,600

VV "větev g" (94,65\*2,8)-(5,0\*0,8)

261,000

VV "větev h" (26,1\*1,8)

47,000

VV Mezisoučet

**667,400**

VV Součet

**1 675,280**

D 2 Základy

**172 072,74**

7	K	289971 - ASPE	Geotextilie (oplaštění-zpevnění) netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost 300 g/m2	m2	2 458,182	70,00	172 072,74	SOD - SO 02, 04
---	---	---------------	--	----	-----------	-------	------------	-----------------

VV "dodávka a pokládka včetně přesahu - VÍCEPRÁCE

VV "SO 02 - Chodníky - I.etapa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"součet ploch sanace" 1007,88*1,2		1 209,456			
VV			"plocha kanalizace rýhy" (264,6*1,0+114,9*0,8)*1,05		374,346			
VV			<b>Mezisoučet</b>		<b>1 583,802</b>			
VV			"SO 04 - Chodníky - II.etapa					
VV			"součet ploch sanace " 667,4*1,2		800,880			
VV			"plocha kanalizace rýhy" (87,5*0,8)*1,05		73,500			
VV			<b>Mezisoučet</b>		<b>874,380</b>			
VV			<b>Součet</b>		<b>2 458,182</b>			
<b>D 5</b>			<b>Komunikace</b>				<b>377 234,21</b>	
8	K	564951313	Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu z rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě přes 100 m2, tl 150 mm	m2	3 134,560	114,30	358 280,21	ÚRS 2023 01 - 90%
VV			"Sanační vrstva z betonového recyklátu 0-63 mm v tl. 300 mm - nahrazení neúnosné zeminy zemní pláně - VÍCEPRÁCE"					
VV			"sanace: výkop (délka*průměrná šířka) - odečet výkopová rýha pro potrubí kanalizace (délka*šířka)					
VV			"SO 02 - Chodníky,I.etapa					
VV			"větev B" (100,0*4,15)-(98,0*1,0)		317,000			
VV			"větev C" (90,0*4,3)-(77,0*1,0)-(7,0*1,0)-(21,4*0,8)		285,880			
VV			"větev D" (91,0*4,9)-(51,1*0,8)		405,020			
VV			<b>Mezisoučet</b>		<b>1 007,900</b>			
VV			"SO 04 - Chodníky,II.etapa					
VV			"větev e" (77,0*2,3)-(40,35*0,8)		144,820			
VV			"větev f" (78,0*2,3)-(32,25*0,8)		153,600			
VV			"větev g" (94,65*2,8)-(5,0*0,8)		261,020			
VV			<b>Mezisoučet</b>		<b>559,440</b>			
VV			<b>Součet</b>		<b>1 567,340</b>			
VV			1567,28*2 "Přepočtené koeficientem množství		3 134,560			
VV			<b>Součet</b>		<b>3 134,560</b>			
9	K	564960315	Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu z rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, tl 200 mm	m2	108,000	175,50	18 954,00	ÚRS 2023 01 - 90%
VV			"Sanační vrstva z betonového recyklátu 0-63 mm v tl. 200 mm - nahrazení neúnosné zeminy zemní pláně - VÍCEPRÁCE"					
VV			"sanace: výkop (délka*průměrná šířka)					
VV			"SO 04 - Chodníky,II.etapa					
VV			"větev h" 26,1*1,8		46,980			
VV			"větev i" 26,5*2,3		60,950			
VV			0,07		0,070			
VV			<b>Součet</b>		<b>108,000</b>			
<b>D 9</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>33 600,00</b>	
10	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	8,400	4 000,00	33 600,00	SOD - SO 01.1
VV			"VÍCEPRÁCE					
VV			"betonové základy u javoru č. 12" 3*0,8*0,3		0,720			
VV			"částečné odstranění betonových nálitků u hrobů do 60%" (640*0,2*0,1)*0,6		7,680			
VV			<b>Součet</b>		<b>8,400</b>			
<b>D 997</b>			<b>Přesun sutě</b>				<b>3 780,00</b>	
11	K	997221111	Vodorovná doprava suti nošením s naložením a se složením ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 50 m	t	16,800	100,00	1 680,00	SOD - SO 01
VV			16,8		16,800			
VV			<b>Součet</b>		<b>16,800</b>			
12	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	16,800	55,00	924,00	SOD - SO 01.1
VV			16,8		16,800			
VV			<b>Součet</b>		<b>16,800</b>			
13	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skladkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	16,800	70,00	1 176,00	SOD - SO 01.1
VV			16,8		16,800			
VV			<b>Součet</b>		<b>16,800</b>			
<b>D 998</b>			<b>Přesun hmot</b>				<b>66 026,52</b>	
14	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	935,750	70,56	66 026,52	ÚRS 2023 01 - 90%



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudování dešťové kanalizace v areálu hřbitova v Orlové - Městě, 2.část

Objekt:

**MP - Sanace území SO 02 + 04 --- MĚNĚPRÁCE**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14.08.2023

Zadavatel:

město Orlová

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVBY S BAGRY s.r.o.

IČ:

06549136

DIČ:

CZ06549136

Projektant:

Hutní projekt Ostrava, a.s.

IČ:

45193622

DIČ:

CZ45193622

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-16 347,60**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-16 347,60	21,00%	-3 433,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-19 780,60**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudování dešťové kanalizace v areálu hřbitova v Orlové - Městě, 2.část

Objekt:

**MP - Sanace území SO 02 + 04 --- MĚNĚPRÁCE**

Místo:

Datum: 14.08.2023

Zadavatel: město Orlová

Projektant: Hutní projekt Ostrava,

Zhotovitel: STAVBY S BAGRY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-16 347,60**

HSV - Práce a dodávky HSV

-16 347,60

1 - Zemní práce

-16 347,60

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vybudování dešťové kanalizace v areálu hřbitova v Orlové - Městě, 2.část

Objekt:

**MP - Sanace území SO 02 + 04 --- MĚNĚPRÁCE**

Místo:

Datum: 14.08.2023

Zadavatel: město Orlová

Projektant: Hutní projekt Ostrava, a.s.

Zhotovitel: STAVBY S BAGRY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-16 347,60**

D HSV Práce a dodávky HSV

-16 347,60

D 1 Zemní práce

-16 347,60

1	K	151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	-90,820	120,00	-10 898,40	SOD - SO 03
	VV		-(33,2*1,1*2) / 2		-36,520			
	VV		-(39,9*1,0*2) / 2		-39,900			
	VV		-(14,4*1,0*2) / 2		-14,400			
	VV		<b>Součet</b>		<b>-90,820</b>			
2	K	151101111	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	-90,820	60,00	-5 449,20	SOD - SO 03