

Krycí list rozpočtu

| | | | |
|-----------------|---|-----------------|------------|
| Stavba: | Výměna oken v MŠ Puškinova, Havířov – Město | | |
| Objekt: | VÝMĚNA OKEN | | |
| | | IČO | DIČ |
| Objednatel: | Statutární město Havířov, Svornosti 86/2 | | |
| Projektant: | ENERGETING.CZ | | |
| Zhotovitel: | OKNOSTYL group s.r.o. | 27689719 | CZ27689719 |
| Subdodavatel: | | | |
| Zpracovatel PP: | | | |
| Uživatel: | | | |
| Jiné údaje: | | | |
| Název MJ: | | Počet MJ: | 0 |
| Náklady na MJ: | 0 | | |
| JKSO: | 8013112 | Ev.č.typ.proj.: | |
| Cenová úroveň: | CÚ 2016/1 | | |
| Reg. Číslo: | | Zakázka: | 003/17 |

Rozpočtové náklady v korunách

| Základní rozpočtové náklady | | | | Vedlejší rozpočtové náklady | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---------|---------|-----------------------------|-----------------------|---|
| 1 | ZRN prací montážních | Dodávka | 454 714 | 13 | Ostatní náklady | 0 |
| 2 | | Montáž | 235 285 | 14 | | 0 |
| 3 | ZRN prací stavebních | HSV | 0 | 15 | | 0 |
| 4 | | PSV | 0 | 16 | | 0 |
| 5 | ZRN celkem (ř. 1-4) | | 690 000 | 17 | | 0 |
| 6 | HZS a jiné nákl. hl. II/III | | 0 | 18 | | 0 |
| 7 | Jiné náklady | | 0 | 19 | | 0 |
| 8 | Hlava II/III celkem (ř. 5-7) | | 690 000 | 20 | | 0 |
| 9 | Hl. XI - HZS, revize, zkoušky | | 0 | 21 | | 0 |
| 10 | Hl. XI - kompletační činnost | | 0 | 22 | | 0 |
| 11 | Rezerva | | 0 | 23 | | 0 |
| 12 | Součet (ř. 8-11) | | 690 000 | 24 | | 0 |
| | | | | 25 | VRN celkem (ř. 13-24) | 0 |

Celkové náklady

| | | |
|----|------------------------|---------|
| 26 | Celkem (ř. 12+25) | 690 000 |
| 27 | DPH 21% | 0 |
| 28 | DPH ze specifikací 15% | 0 |
| 29 | DPH ze specifikací 21% | 144 900 |
| 30 | Celkem (ř. 26-29) | 834 900 |

| | | | |
|--------|---------|-----------------------|-------------|
| Podpis | Razítko | Název stavby v evid. | Výměna oken |
| | | Název objektu v evid. | 1 |
| | | Číslo záznamu v evid. | |
| | | Datum | |

Rekapitulace rozpočtu

Název stavby : Výměna oken v MŠ Puškinova, Havířov – Město

Číslo stavby : MŠ Puškinova

Datum: 16.02.2017

Název SO : VÝMĚNA OKEN

Číslo SO : Výměna oken

| Oddíl | Název | CENA (Kč) | | | Tonáž |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | Dodávka | Montáž | Celkem | |
| 61 | Úprava povrchů vnitřní | 0,00 | 64 987,85 | 64 987,85 | 9,318 |
| 62 | Úprava povrchů vnější | 0,00 | 9 415,95 | 9 415,95 | 2,299 |
| 64 | Vyplně otvorů | 421 719,80 | 46 583,65 | 468 303,45 | 8,359 |
| 764 | Konstrukce klempířské | 0,00 | 18 188,34 | 18 188,34 | 0,213 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | 103,00 | 34 166,56 | 34 269,56 | 0,047 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | 0,00 | 2 502,06 | 2 502,06 | 0,013 |
| 781 | Obklady keramické | 3 377,36 | 4 304,05 | 7 681,41 | 0,161 |
| 784 | Malby | 0,00 | 12 365,76 | 12 365,76 | 0,212 |
| 785 | Čalounické úpravy | 26 238,24 | 9 404,10 | 35 642,34 | 0,224 |
| 787 | Zasklívání | 3 276,00 | 985,24 | 4 261,24 | 0,020 |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení | 0,00 | 2 441,34 | 2 441,34 | 0,000 |
| 95 | Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních stavbách | 0,00 | 909,42 | 909,42 | 0,000 |
| 96 | Bourání konstrukcí | 0,00 | 29 031,05 | 29 031,05 | 0,000 |
| Celkem | | 454 714,40 | 235 285,37 | 689 999,77 | 20,87 |

Položkový rozpočet

Název stavby: Výměna oken v MŠ Puškinova, Havířov – Město
 Název SO: VÝMĚNA OKEN
 Datum zpracování: 16.02.2017

Číslo stavby: MŠ Puškinova
 Číslo SO: Výměna oken
 Datum aktualizace: 16.02.2017

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | Měrná jednotka | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|----------------------------------|---------------|---|----------------|----------|---------------------|------------------|------------|-------------------|------------|------------------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 61 Úprava povrchů vnitřní | | | | | | | | | | |
| 1 | 610 99-1111 | Zakrývání vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a k m2 | | 785,940 | 0,000 | 0,071 | | | 1,94 | 1 524,72 |
| 2 | 612 13-5002 | Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou cementovou tl c m2 | | 85,280 | 0,027 | 2,328 | | | 84,20 | 7 180,23 |
| 3 | 612 40-9991 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m | | 426,400 | 0,004 | 1,838 | | | 32,50 | 13 858,00 |
| 4 | 612 42-5931 | Omítka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo i m2 | | 85,280 | 0,055 | 4,719 | | | 210,49 | 17 950,59 |
| 5 | 612 47-3186 | Příplatek k vnitřní omítce zdiva vápenocementové ze such m | | 323,000 | 0,000 | 0,149 | | | 41,71 | 13 472,33 |
| 6 | or. cena | Tmelení kolem oken m | | 426,400 | 0,001 | 0,213 | | | 25,80 | 11 001,97 |
| | | 61 celkem | | | | 9,318 | | 0,00 | | 64 987,85 |
| 62 Úprava povrchů vnější | | | | | | | | | | |
| 1 | 622 61-1131 | Nátěr akrylátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn vč: m2 | | 64,600 | 0,001 | 0,034 | | | 64,02 | 4 135,69 |
| 2 | 624 40-1111 | Vyspravení poškozených hran spáry polymercementovou m | | 42,640 | 0,003 | 0,116 | | | 34,92 | 1 488,99 |
| 3 | 629 45-1112 | Výrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 n m | | 103,400 | 0,021 | 2,150 | | | 36,67 | 3 791,26 |
| | | 62 celkem | | | | 2,299 | | 0,00 | | 9 415,95 |
| 64 Vyplně otvorů | | | | | | | | | | |
| 1 | 641 99-1721 | Osazování rámu oken plastových do 4 m2 na montážní pí kus | | 21,000 | 0,001 | 0,020 | | | 718,00 | 15 078,00 |
| 2 | 641 99-1831 | Osazování rámu oken plastových do 10 m2 na montážní í kus | | 32,000 | 0,001 | 0,041 | | | 820,00 | 26 240,00 |
| 3 | 648 95-1411 | Osazování parapetních desek dřevěných š do 250 mm na m | | 103,400 | 0,007 | 0,705 | | | 50,93 | 5 265,65 |
| 1/1 | or. cena | 1/ okno plastové třikřídle, otevíravé, sklápěcí, Uw1,2 210x kus | | 8,000 | 0,120 | 0,960 | 8 799,00 | 70 392,00 | | |
| 1/2 | or. cena | 3/ okno plastové dvoukřídle, otevíravé, sklápěcí, Uw1,2 1! kus | | 12,000 | 0,090 | 1,080 | 4 559,00 | 54 708,00 | | |
| 1/3 | or. cena | 4/ okno plastové dvoukřídle, otevíravé, sklápěcí, Uw1,2 1! kus | | 1,000 | 0,086 | 0,086 | 4 370,00 | 4 370,00 | | |
| 1/4 | or. cena | S1/ síto proti hmyzu do okna 210 x 180, 3ks komplet | | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 461,00 | 1 383,00 | | |
| 1/5 | or. cena | S2/ síto proti hmyzu do okna 210 x 225, 4ks komplet | | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 489,00 | 978,00 | | |
| 1/6 | or. cena | S4/ síto proti hmyzu do okna 140 x 180, 2ks komplet | | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 367,00 | 367,00 | | |
| 2/1 | or. cena | 2/ sestava dvoukřídých oken plastových s poutcem, oteví kus | | 32,000 | 0,160 | 5,120 | 8 411,00 | 269 152,00 | | |
| 3/1 | or. cena | deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING š (m | | 103,400 | 0,003 | 0,346 | 197,00 | 20 369,80 | | |
| | | 64 celkem | | | | 8,359 | | 421 719,80 | | 46 583,65 |
| 764 Konstrukce klempířské | | | | | | | | | | |
| 1 | 764 41-0850 | Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm m | | 103,400 | 0,001 | 0,140 | | | 11,64 | 1 203,58 |
| 2 | 764 71-1114 | Oplechování parapetu rš 250 mm m | | 103,400 | 0,002 | 0,213 | | | 162,96 | 16 850,06 |
| 3 | 979 00-0000 | POPLATEK ZA SKLADKU T | | 0,140 | 0,000 | 0,000 | | | 258,02 | 36,12 |
| 4 | 979 01-1111 | Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží t | | 0,140 | 0,000 | 0,000 | | | 149,38 | 20,91 |

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | Měrná jednotka | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|----------------------------------|---------------|---|----------------|----------|---------------------|------------------|------------|---------------|------------|------------------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 5 | 979 01-1121 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží | t | 0,279 | 0,000 | 0,000 | | | 74,69 | 20,84 |
| 6 | 979 08-1111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 0,140 | 0,000 | 0,000 | | | 142,59 | 19,96 |
| 7 | 979 08-1121 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km pře t | t | 1,396 | 0,000 | 0,000 | | | 7,76 | 10,83 |
| 8 | 998 76-4102 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektu t | t | 0,213 | 0,000 | 0,000 | | | 122,22 | 26,03 |
| | | 764 celkem | | | | 0,213 | | 0,00 | | 18 188,34 |
| 766 Konstrukce truhlářské | | | | | | | | | | |
| 1 | 766 44-1821 | Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných ši kus | | 81,000 | 0,005 | 0,405 | | | 11,64 | 942,84 |
| 2 | 766 62-9314 | Příplatek k montáži oken zalomené ostění připojovací spá m | | 426,400 | 0,000 | 0,047 | | | 41,71 | 17 785,14 |
| 3 | 766 69-9611 | Montáž krytů topného tělesa dřevěných povrchově uprave m2 | | 77,423 | 0,000 | 0,000 | | | 88,27 | 6 834,13 |
| 4 | 979 00-0000 | POPLATEK ZA SKLADKU | T | 0,405 | 0,000 | 0,000 | | | 258,02 | 104,50 |
| 5 | 979 01-1111 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží t | t | 0,405 | 0,000 | 0,000 | | | 149,38 | 60,50 |
| 6 | 979 01-1121 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží t | t | 0,810 | 0,000 | 0,000 | | | 74,69 | 60,50 |
| 7 | 979 08-1111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t | t | 0,405 | 0,000 | 0,000 | | | 142,59 | 57,75 |
| 8 | 979 08-1121 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km pře t | t | 4,050 | 0,000 | 0,000 | | | 7,76 | 31,43 |
| 9 | 990 90-1172 | HZS za prací PSV - instal./topenar | Hod | 8,000 | 0,000 | 0,000 | | | 200,00 | 1 600,00 |
| 10 | 990 90-1174 | HZS za prací PSV - tesar/truhlar | Hod | 16,000 | 0,000 | 0,000 | | | 200,00 | 3 200,00 |
| 11 | 998 76-6102 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech t | t | 0,047 | 0,000 | 0,000 | | | 122,22 | 5,74 |
| 12 | or. cena | Demontáž krytů topného tělesa dřevěných povrchově upr m2 | | 77,423 | 0,000 | 0,000 | | | 45,00 | 3 484,04 |
| 9/1 | or. cena | oboustranná lepicí páska 19mm x 30m tl. 2mm kus | kus | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 103,00 | 103,00 | | |
| | | 766 celkem | | | | 0,047 | | 103,00 | | 34 166,56 |
| 767 Konstrukce zámečnické | | | | | | | | | | |
| 1 | 767 66-2120 | Demontáž mříží pevných přivařených | m2 | 34,020 | 0,000 | 0,013 | | | 73,50 | 2 500,47 |
| 2 | 998 76-7102 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektu t | t | 0,013 | 0,000 | 0,000 | | | 122,22 | 1,59 |
| | | 767 celkem | | | | 0,013 | | 0,00 | | 2 502,06 |
| 781 Obklady keramické | | | | | | | | | | |
| 1 | 781 47-3810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených | m2 | 10,965 | 0,027 | 0,298 | | | 34,92 | 382,90 |
| 2 | 781 49-1811 | Odstranění profilu ukončovacího rohového | m | 9,600 | 0,000 | 0,002 | | | 12,61 | 121,06 |
| 3 | 781 49-4111 | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem | m | 9,600 | 0,000 | 0,003 | | | 34,92 | 335,23 |
| 4 | 781 77-4116 | Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických do 25 ks/r m2 | m2 | 10,965 | 0,003 | 0,033 | | | 264,81 | 2 903,64 |
| 5 | 781 77-9191 | Příplatek k montáži obkladů vnějších z dlaždic keramických m2 | m2 | 10,965 | 0,000 | 0,000 | | | 28,13 | 308,45 |
| 6 | 979 00-0000 | POPLATEK ZA SKLADKU | T | 0,300 | 0,000 | 0,000 | | | 258,02 | 77,41 |
| 7 | 979 01-1111 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží t | t | 0,300 | 0,000 | 0,000 | | | 149,38 | 44,81 |
| 8 | 979 01-1121 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží t | t | 0,600 | 0,000 | 0,000 | | | 74,69 | 44,81 |
| 9 | 979 08-1111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t | t | 0,300 | 0,000 | 0,000 | | | 142,59 | 42,78 |
| 10 | 979 08-1121 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km pře t | t | 3,001 | 0,000 | 0,000 | | | 7,76 | 23,29 |
| 11 | 998 78-1102 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v t | t | 0,161 | 0,000 | 0,000 | | | 122,22 | 19,68 |

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | Měrná jednotka | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|--|---------------|--|----------------|----------|---------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 4/1 | or. cena | obklad dle původního typu | m2 | 4,142 | 0,010 | 0,043 | 280,00 | 1 159,76 | | |
| 4/2 | or. cena | obklad dle původního typu | m2 | 7,920 | 0,010 | 0,082 | 280,00 | 2 217,60 | | |
| | | 781 celkem | | | | 0,161 | | 3 377,36 | | 4 304,05 |
| 784 Malby | | | | | | | | | | |
| 1 | 784 45-3481 | Malby směsi tekuté disperzní tónované ořevzdorné dvoj m2 | | 542,358 | 0,000 | 0,212 | | | 22,80 | 12 365,76 |
| | | 784 celkem | | | | 0,212 | | 0,00 | | 12 365,76 |
| 785 Čalounické úpravy | | | | | | | | | | |
| 1 | 786 62-6111 | Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých dř m2 | | 172,620 | 0,000 | 0,000 | | | 54,32 | 9 376,72 |
| 2 | 998 78-6102 | Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v t | | 0,224 | 0,000 | 0,000 | | | 122,22 | 27,38 |
| 1/1 | 55346200 | žaluzie horizontální interiérové | m2 | 172,620 | 0,001 | 0,224 | 152,00 | 26 238,24 | | |
| | | 785 celkem | | | | 0,224 | | 26 238,24 | | 9 404,10 |
| 787 Zasklívání | | | | | | | | | | |
| 1 | 787 91-1111 | Montáž bezpečnostní fólie na sklo | m2 | 32,760 | 0,000 | 0,000 | | | 30,00 | 982,80 |
| 2 | 998 78-7102 | Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 12 m t | | 0,020 | 0,000 | 0,000 | | | 122,22 | 2,44 |
| 1/1 | 63479019 | fólie na sklo bezpečnostní ochranná, SC X, čirá, 84%, rol m2 | | 32,760 | 0,001 | 0,020 | 100,00 | 3 276,00 | | |
| | | 787 celkem | | | | 0,020 | | 3 276,00 | | 985,24 |
| 9 Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení | | | | | | | | | | |
| 1 | 999 28-1111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m t | | 19,975 | 0,000 | 0,000 | | | 122,22 | 2 441,34 |
| | | 9 celkem | | | | 0,000 | | 0,00 | | 2 441,34 |
| 95 Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních stavbách | | | | | | | | | | |
| 1 | 952 90-2021 | Čištění budov zametení hladkých podlah | m2 | 606,280 | 0,000 | 0,000 | | | 1,50 | 909,42 |
| | | 95 celkem | | | | 0,000 | | 0,00 | | 909,42 |
| 96 Bourání konstrukcí | | | | | | | | | | |
| 1 | 967 03-1142 | Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MC | m2 | 8,528 | 0,059 | 0,503 | | | 34,92 | 297,80 |
| 2 | 968 06-1112 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl do 1,5 r kus | | 114,000 | 0,000 | 0,000 | | | 3,40 | 387,03 |
| 3 | 968 06-1113 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl přes 1,5 kus | | 64,000 | 0,000 | 0,000 | | | 3,40 | 217,28 |
| 4 | 968 06-2376 | Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel m2 | | 65,160 | 0,034 | 2,215 | | | 50,93 | 3 318,27 |
| 5 | 968 06-2377 | Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel m2 | | 151,200 | 0,032 | 4,838 | | | 50,93 | 7 699,86 |
| 6 | 968 08-1001 | Vyvěšení nebo zavěšení plastových oken jednoduchých p m2 | | 30,240 | 0,000 | 0,000 | | | 3,40 | 102,66 |

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | Měrná jednotka | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|---|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 7 | 968 08-1002 | Vyvěšení nebo zavěšení plastových oken jednoduchých p m2 | | 186,120 | 0,000 | 0,000 | | | 3,40 | 631,88 |
| 8 | 968 08-1041 | Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvíravého a kus | | 178,000 | 0,000 | 0,000 | | | 13,58 | 2 417,24 |
| 9 | 978 01-3191 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozs: m2 | | 106,600 | 0,046 | 4,904 | | | 34,92 | 3 722,47 |
| 10 | 979 00-0000 | POPLATEK ZA SKLADKU | T | 12,685 | 0,000 | 0,000 | | | 258,02 | 3 272,98 |
| 11 | 979 01-1111 | Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží | t | 12,685 | 0,000 | 0,000 | | | 149,38 | 1 894,89 |
| 12 | 979 01-1121 | Svislá doprava sutí a vybouraných hmot ZKD podlaží | t | 25,369 | 0,000 | 0,000 | | | 74,69 | 1 894,81 |
| 13 | 979 08-1111 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 12,685 | 0,000 | 0,000 | | | 142,59 | 1 808,75 |
| 14 | 979 08-1121 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km pře t | | 126,846 | 0,000 | 0,000 | | | 7,76 | 984,32 |
| 15 | or. cena | Demontáž parapetních desek teracových tl do 30 mm | m | 22,400 | 0,010 | 0,224 | | | 17,00 | 380,80 |
| | | 96 celkem | | | | 0,000 | | 0,00 | | 29 031,05 |

Položkový výkaz výměr

Název stavby: Výměna oken v MŠ Puškinova, Havířov – Město
 Název SO: VÝMĚNA OKEN
 Datum zpracování: 16.02.2017

Číslo stavby: MŠ Puškinova
 Číslo SO: Výměna oken
 Datum aktualizace: 16.02.2017

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | Měrná jednotka | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------|---------------------|------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |

61 Úprava povrchů vnitřní

| | | | | | | | | | | |
|----------|--------------------|---|--|---------|-------|-------|--|--|-------|----------|
| 1 | 610 99-1111 | Zakrývání vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a křm2 | | 785,940 | 0,000 | 0,071 | | | 1,94 | 1 524,72 |
| | | podlaha | | 0,000 | | | | | | |
| | | 8,85*(5,4+5,4)*2 | | 191,160 | | | | | | |
| | | 2,7*(2,35+3,02+2,4+2,44+3,02+2,35)*2 | | 84,132 | | | | | | |
| | | 5,4*(7,99+7,99)*2 | | 172,584 | | | | | | |
| | | 3,84*(2,47+2,48)*2 | | 38,016 | | | | | | |
| | | 6,84*(2,7+2,58) | | 36,115 | | | | | | |
| | | 5,4*(2,79+5,07) | | 42,444 | | | | | | |
| | | 3,4*(2,48+2,48) | | 16,864 | | | | | | |
| | | 5,65*2,45+3,93*2,83 | | 24,964 | | | | | | |
| | | Mezisoučet | | 606,280 | | | | | | |
| | | otopná tělesa | | 0,000 | | | | | | |
| | | okno 1; 2,1x1,8 | | 0,000 | | | | | | |
| | | 8*(2,1*0,8) | | 13,440 | | | | | | |
| | | okno 2; 2,1x2,25 | | 0,000 | | | | | | |
| | | 32*(2,1*0,8) | | 53,760 | | | | | | |
| | | okno 3; 1,5x1,8 | | 0,000 | | | | | | |
| | | 12*(1,5*0,8) | | 14,400 | | | | | | |
| | | okno 4; 1,4x1,8 | | 0,000 | | | | | | |
| | | 1*(1,4*0,8) | | 1,120 | | | | | | |
| | | Mezisoučet | | 82,720 | | | | | | |
| | | truhlářské obklady | | 0,000 | | | | | | |
| | | 8*((5,4-2*2,1)*1,5) | | 14,400 | | | | | | |
| | | 4*((7,99-3*2,1)*1,5) | | 10,140 | | | | | | |
| | | Mezisoučet | | 24,540 | | | | | | |
| | | obklady | | 0,000 | | | | | | |
| | | 2*((3,0+2,4+2,4+3,0+2,5)*2,0) | | 53,200 | | | | | | |
| | | (5,0+2,5+2,5+2,8)*1,5 | | 19,200 | | | | | | |
| 2 | 612 13-5002 | Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou cementovou tl d m2 | | 85,280 | 0,027 | 2,328 | | | 84,20 | 7 180,23 |
| | | okno 1; 2,1x1,8 | | 0,000 | | | | | | |
| | | 8*(2,1+1,8+2,1+1,8)*0,2 | | 12,480 | | | | | | |
| | | okno 2; 2,1x2,25 | | 0,000 | | | | | | |
| | | 32*(2,1+2,25+2,1+2,25)*0,2 | | 55,680 | | | | | | |
| | | okno 3; 1,5x1,8 | | 0,000 | | | | | | |

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | Měrná jednotka | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|--------------------|---|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|-----------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | 12*(1,5+1,8+1,5+1,8)*0,2 | | 15,840 | | | | | | |
| | | okno 4; 1,4x1,8 | | 0,000 | | | | | | |
| | | 1*(1,4+1,8+1,4+1,8)*0,2 | | 1,280 | | | | | | |
| 3 | 612 40-9991 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m | | 426,400 | 0,004 | 1,838 | | | 32,50 | 13 858,00 |
| | | okno 1; 2,1x1,8 | | 0,000 | | | | | | |
| | | 8*(2,1+1,8+2,1+1,8) | | 62,400 | | | | | | |
| | | okno 2; 2,1x2,25 | | 0,000 | | | | | | |
| | | 32*(2,1+2,25+2,1+2,25) | | 278,400 | | | | | | |
| | | okno 3; 1,5x1,8 | | 0,000 | | | | | | |
| | | 12*(1,5+1,8+1,5+1,8) | | 79,200 | | | | | | |
| | | okno 4; 1,4x1,8 | | 0,000 | | | | | | |
| | | 1*(1,4+1,8+1,4+1,8) | | 6,400 | | | | | | |
| 4 | 612 42-5931 | Omítka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo d m2 | | 85,280 | 0,055 | 4,719 | | | 210,49 | 17 950,59 |
| | | okno 1; 2,1x1,8 | | 0,000 | | | | | | |
| | | 8*(2,1+1,8+2,1+1,8)*0,2 | | 12,480 | | | | | | |
| | | okno 2; 2,1x2,25 | | 0,000 | | | | | | |
| | | 32*(2,1+2,25+2,1+2,25)*0,2 | | 55,680 | | | | | | |
| | | okno 3; 1,5x1,8 | | 0,000 | | | | | | |
| | | 12*(1,5+1,8+1,5+1,8)*0,2 | | 15,840 | | | | | | |
| | | okno 4; 1,4x1,8 | | 0,000 | | | | | | |
| | | 1*(1,4+1,8+1,4+1,8)*0,2 | | 1,280 | | | | | | |
| 5 | 612 47-3186 | Příplatek k vnitřní omítce zdiva vápenocementové ze such m | | 323,000 | 0,000 | 0,149 | | | 41,71 | 13 472,33 |
| | | okno 1; 2,1x1,8 | | 0,000 | | | | | | |
| | | 8*(1,8+2,1+1,8) | | 45,600 | | | | | | |
| | | okno 2; 2,1x2,25 | | 0,000 | | | | | | |
| | | 32*(2,25+2,1+2,25) | | 211,200 | | | | | | |
| | | okno 3; 1,5x1,8 | | 0,000 | | | | | | |
| | | 12*(1,8+1,5+1,8) | | 61,200 | | | | | | |
| | | okno 4; 1,4x1,8 | | 0,000 | | | | | | |
| | | 1*(1,8+1,4+1,8) | | 5,000 | | | | | | |
| 6 | or. cena | Tmelení kolem oken | m | 426,400 | 0,001 | 0,213 | | | 25,80 | 11 001,97 |
| | | 426.400 'Viz 61/3 (612409991)' | | 426,400 | | | | | | |
| | 62 | Úprava povrchů vnější | | | | | | | | |
| 1 | 622 61-1131 | Nátěr akrylátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn vše m2 | | 64,600 | 0,001 | 0,034 | | | 64,02 | 4 135,69 |
| | | okno 1; 2,1x1,8 | | 0,000 | | | | | | |
| | | 8*(1,8+2,1+1,8)*0,2 | | 9,120 | | | | | | |
| | | okno 2; 2,1x2,25 | | 0,000 | | | | | | |
| | | 32*(2,25+2,1+2,25)*0,2 | | 42,240 | | | | | | |
| | | okno 3; 1,5x1,8 | | 0,000 | | | | | | |

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | Měrná jednotka | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|--|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | 12*(1,8+1,5+1,8)*0,2 | | 12,240 | | | | | | |
| | | okno 4; 1,4x1,8 | | 0,000 | | | | | | |
| | | 1*(1,8+1,4+1,8)*0,2 | | 1,000 | | | | | | |
| 2 | 624 40-1111 | Vyspravení poškozených hran spáry polymercementovou i m 10% Z CELKOVÉ DÉLKY PŘIPOJOVACÍ SPÁRY 0,1*426.400 'Viz 61/3 (612409991)' | | 42,640 | 0,003 | 0,116 | | | 34,92 | 1 488,99 |
| | | | | 0,000 | | | | | | |
| | | | | 42,640 | | | | | | |
| 3 | 629 45-1112 | Výrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 n m okno 1; 2,1x1,8 8*2,1 okno 2; 2,1x2,25 32*2,1 okno 3; 1,5x1,8 12*1,5 okno 4; 1,4x1,8 1*1,4 | | 103,400 | 0,021 | 2,150 | | | 36,67 | 3 791,26 |
| | | | | 0,000 | | | | | | |
| | | | | 16,800 | | | | | | |
| | | | | 0,000 | | | | | | |
| | | | | 67,200 | | | | | | |
| | | | | 0,000 | | | | | | |
| | | | | 18,000 | | | | | | |
| | | | | 0,000 | | | | | | |
| | | | | 1,400 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 64 | Vyplně otvorů | | | | | | | | |
| 1 | 641 99-1721 | Osazování ráků oken plastových do 4 m2 na montážní pě kus okno 1; 2,1x1,8 8 okno 3; 1,5x1,8 12 okno 4; 1,4x1,8 1 | | 21,000 | 0,001 | 0,020 | | | 718,00 | 15 078,00 |
| | | | | 0,000 | | | | | | |
| | | | | 8,000 | | | | | | |
| | | | | 0,000 | | | | | | |
| | | | | 12,000 | | | | | | |
| | | | | 0,000 | | | | | | |
| | | | | 1,000 | | | | | | |
| 2 | 641 99-1831 | Osazování ráků oken plastových do 10 m2 na montážní p kus okno 2; 2,1x2,25 32 | | 32,000 | 0,001 | 0,041 | | | 820,00 | 26 240,00 |
| | | | | 0,000 | | | | | | |
| | | | | 32,000 | | | | | | |
| 3 | 648 95-1411 | Osazování parapetních desek dřevěných š do 250 mm na m okno 1; 2,1x1,8 8*2,1 okno 2; 2,1x2,25 32*2,1 okno 3; 1,5x1,8 12*1,5 okno 4; 1,4x1,8 1*1,4 | | 103,400 | 0,007 | 0,705 | | | 50,93 | 5 265,65 |
| | | | | 0,000 | | | | | | |
| | | | | 16,800 | | | | | | |
| | | | | 0,000 | | | | | | |
| | | | | 67,200 | | | | | | |
| | | | | 0,000 | | | | | | |
| | | | | 18,000 | | | | | | |
| | | | | 0,000 | | | | | | |
| | | | | 1,400 | | | | | | |
| 1/1 | or. cena | 1/ okno plastové tříkřídle, otevíravé, sklápěcí, Uw1,2 210x kus | | 8,000 | 0,120 | 0,960 | 8 799,00 | 70 392,00 | | |
| 1/2 | or. cena | 3/ okno plastové dvoukřídle, otevíravé, sklápěcí, Uw1,2 15 kus | | 12,000 | 0,090 | 1,080 | 4 559,00 | 54 708,00 | | |
| 1/3 | or. cena | 4/ okno plastové dvoukřídle, otevíravé, sklápěcí, Uw1,2 14 kus | | 1,000 | 0,086 | 0,086 | 4 370,00 | 4 370,00 | | |
| 1/4 | or. cena | S1/ síto proti hmyzu do okna 210 x 180, 3ks komplet | | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 461,00 | 1 383,00 | | |

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | Měrná jednotka | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|--|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|------------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1/5 | or. cena | S2/ síto proti hmyzu do okna 210 x 225, 4ks | komplet | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 489,00 | 978,00 | | |
| 1/6 | or. cena | S4/ síto proti hmyzu do okna 140 x 180, 2ks | komplet | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 367,00 | 367,00 | | |
| 2/1 | or. cena | 2/ sestava dvoukřídlých oken plastových s poutcem, otevírá kus | | 32,000 | 0,160 | 5,120 | 8 411,00 | 269 152,00 | | |
| 3/1 | or. cena | deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING š (m | | 103,400 | 0,003 | 0,346 | 197,00 | 20 369,80 | | |

764 Konstrukce klempířské

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|---|--|-------|-------|--|--|--------|-----------|
| 1 | 764 41-0850 | Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm okno 1; 2,1x1,8 8*2,1 okno 2; 2,1x2,25 32*2,1 okno 3; 1,5x1,8 12*1,5 okno 4; 1,4x1,8 1*1,4 | m | 103,400 0,000 16,800 0,000 67,200 0,000 18,000 0,000 1,400 | 0,001 | 0,140 | | | 11,64 | 1 203,58 |
| 2 | 764 71-1114 | Oplechování parapetu rš 250 mm okno 1; 2,1x1,8 8*2,1 okno 2; 2,1x2,25 32*2,1 okno 3; 1,5x1,8 12*1,5 okno 4; 1,4x1,8 1*1,4 | m | 103,400 0,000 16,800 0,000 67,200 0,000 18,000 0,000 1,400 | 0,002 | 0,213 | | | 240,00 | 24 816,00 |
| 3 | 979 00-0000 | POPLATEK ZA SKLADKU | T | 0,140 | 0,000 | 0,000 | | | 258,02 | 36,12 |
| 4 | 979 01-1111 | Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží | t | 0,140 | 0,000 | 0,000 | | | 149,38 | 20,91 |
| 5 | 979 01-1121 | Svislá doprava sutí a vybouraných hmot ZKD podlaží | t | 0,279 | 0,000 | 0,000 | | | 74,69 | 20,84 |
| 6 | 979 08-1111 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 0,140 | 0,000 | 0,000 | | | 142,59 | 19,96 |
| 7 | 979 08-1121 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km pře t | t | 1,396 | 0,000 | 0,000 | | | 7,76 | 10,83 |
| 8 | 998 76-4102 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektu t | t | 0,213 | 0,000 | 0,000 | | | 122,22 | 26,03 |

766 Konstrukce truhlářské

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|--|--|-------|-------|--|--|-------|-----------|
| 1 | 766 44-1821 | Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných ší kus okno 2; 2,1x2,25 30*2,1 okno 3; 1,5x1,8 12*1,5 | | 81,000 0,000 63,000 0,000 18,000 | 0,005 | 0,405 | | | 11,64 | 942,84 |
| 2 | 766 62-9314 | Příplatek k montáži oken zalomené ostění připojovací spár m okno 1; 2,1x1,8 | | 426,400 0,000 | 0,000 | 0,047 | | | 41,71 | 17 785,14 |

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | Měrná jednotka | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------|---------------|--|----------------|----------|---------------------|------------------|------------|--------|------------|----------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | 8*(2,1+1,8+2,1+1,8) | | 62,400 | | | | | | |
| | | okno 2; 2,1x2,25 | | 0,000 | | | | | | |
| | | 32*(2,1+2,25+2,1+2,25) | | 278,400 | | | | | | |
| | | okno 3; 1,5x1,8 | | 0,000 | | | | | | |
| | | 12*(1,5+1,8+1,5+1,8) | | 79,200 | | | | | | |
| | | okno 4; 1,4x1,8 | | 0,000 | | | | | | |
| | | 1*(1,4+1,8+1,4+1,8) | | 6,400 | | | | | | |
| 3 | 766 69-9611 | Montáž krytů topného tělesa dřevěných povrchově upraver m2 | | 77,423 | 0,000 | 0,000 | | | 88,27 | 6 834,13 |
| | | (4*5,4+2*7,99+2,47+2*2,35+4*1,5)*0,75 | | 38,063 | | | | | | |
| | | (4*5,4+2*7,99+2*2,35+4*1,5)*0,75 | | 36,210 | | | | | | |
| | | (2*2,1)*0,75 | | 3,150 | | | | | | |
| 4 | 979 00-0000 | POPLATEK ZA SKLADKU | T | 0,405 | 0,000 | 0,000 | | | 258,02 | 104,50 |
| 5 | 979 01-1111 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží | t | 0,405 | 0,000 | 0,000 | | | 149,38 | 60,50 |
| 6 | 979 01-1121 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží | t | 0,810 | 0,000 | 0,000 | | | 74,69 | 60,50 |
| 7 | 979 08-1111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 0,405 | 0,000 | 0,000 | | | 142,59 | 57,75 |
| 8 | 979 08-1121 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km pře t | | 4,050 | 0,000 | 0,000 | | | 7,76 | 31,43 |
| 9 | 990 90-1172 | HZS za práci PSV - instal./topenar | Hod | 8,000 | 0,000 | 0,000 | | | 200,00 | 1 600,00 |
| 10 | 990 90-1174 | HZS za práci PSV - tesar/truhlar | Hod | 16,000 | 0,000 | 0,000 | | | 200,00 | 3 200,00 |
| 11 | 998 76-6102 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektu t | | 0,047 | 0,000 | 0,000 | | | 122,22 | 5,74 |
| 12 | or. cena | Demontáž krytů topného tělesa dřevěných povrchově upra m2 | | 77,423 | 0,000 | 0,000 | | | 45,00 | 3 484,04 |
| | | (4*5,4+2*7,99+2,47+2*2,35+4*1,5)*0,75 | | 38,063 | | | | | | |
| | | (4*5,4+2*7,99+2*2,35+4*1,5)*0,75 | | 36,210 | | | | | | |
| | | (2*2,1)*0,75 | | 3,150 | | | | | | |
| 9/1 | or. cena | oboustranná lepicí páska 19mm x 30m tl. 2mm | kus | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 103,00 | 103,00 | | |
| | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | | | | | |
| 1 | 767 66-2120 | Demontáž mříží pevných přivařených | m2 | 34,020 | 0,000 | 0,013 | | | 73,50 | 2 500,47 |
| | | okno 1; 2,1x1,8 | | 0,000 | | | | | | |
| | | 8*(2,1*1,8) | | 30,240 | | | | | | |
| | | okno 4; 1,4x1,8 | | 0,000 | | | | | | |
| | | 1*(2,1*1,8) | | 3,780 | | | | | | |
| 2 | 998 76-7102 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektu t | | 0,013 | 0,000 | 0,000 | | | 122,22 | 1,59 |
| | 781 | Obklady keramické | | | | | | | | |
| 1 | 781 47-3810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených | m2 | 10,965 | 0,027 | 0,298 | | | 34,92 | 382,90 |
| | | okno 1; 2,1x1,8 | | 0,000 | | | | | | |
| | | 3*(0,95+2,4+0,95)*0,15 | | 1,935 | | | | | | |
| | | okno 2; 2,1x2,25 | | 0,000 | | | | | | |
| | | 2*(0,95+2,4+0,95)*0,15 | | 1,290 | | | | | | |

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | Měrná jednotka | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|--|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|----------|------------|----------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | okno 3; 1,5x1,8 | | 0,000 | | | | | | |
| | | 8*(0,6+1,8+0,6)*0,3 | | 7,200 | | | | | | |
| | | okno 4; 1,4x1,8 | | 0,000 | | | | | | |
| | | 1*(0,95+1,7+0,95)*0,15 | | 0,540 | | | | | | |
| 2 | 781 49-1811 | Odstranění profilu ukončovacího rohového | m | 9,600 | 0,000 | 0,002 | | | 12,61 | 121,06 |
| | | okno 3; 1,5x1,8 | | 0,000 | | | | | | |
| | | 8*(0,6+0,6) | | 9,600 | | | | | | |
| 3 | 781 49-4111 | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem | m | 9,600 | 0,000 | 0,003 | | | 34,92 | 335,23 |
| | | okno 3; 1,5x1,8 | | 0,000 | | | | | | |
| | | 8*(0,6+0,6) | | 9,600 | | | | | | |
| 4 | 781 77-4116 | Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických do 25 ks/r m2 | | 10,965 | 0,003 | 0,033 | | | 264,81 | 2 903,64 |
| | | okno 1; 2,1x1,8 | | 0,000 | | | | | | |
| | | 3*(0,95+2,4+0,95)*0,15 | | 1,935 | | | | | | |
| | | okno 2; 2,1x2,25 | | 0,000 | | | | | | |
| | | 2*(0,95+2,4+0,95)*0,15 | | 1,290 | | | | | | |
| | | okno 4; 1,4x1,8 | | 0,000 | | | | | | |
| | | 1*(0,95+1,7+0,95)*0,15 | | 0,540 | | | | | | |
| | | Mezisoučet | | 3,765 | | | | | | |
| | | okno 3; 1,5x1,8 | | 0,000 | | | | | | |
| | | 8*(0,6+1,8+0,6)*0,3 | | 7,200 | | | | | | |
| | | Mezisoučet | | 7,200 | | | | | | |
| 5 | 781 77-9191 | Příplatek k montáži obkladů vnějších z dlaždic keramickýc m2 | | 10,965 | 0,000 | 0,000 | | | 28,13 | 308,45 |
| | | okno 1; 2,1x1,8 | | 0,000 | | | | | | |
| | | 3*(0,95+2,4+0,95)*0,15 | | 1,935 | | | | | | |
| | | okno 2; 2,1x2,25 | | 0,000 | | | | | | |
| | | 2*(0,95+2,4+0,95)*0,15 | | 1,290 | | | | | | |
| | | okno 4; 1,4x1,8 | | 0,000 | | | | | | |
| | | 1*(0,95+1,7+0,95)*0,15 | | 0,540 | | | | | | |
| | | Mezisoučet | | 3,765 | | | | | | |
| | | okno 3; 1,5x1,8 | | 0,000 | | | | | | |
| | | 8*(0,6+1,8+0,6)*0,3 | | 7,200 | | | | | | |
| | | Mezisoučet | | 7,200 | | | | | | |
| 6 | 979 00-0000 | POPLATEK ZA SKLADKU | T | 0,300 | 0,000 | 0,000 | | | 258,02 | 77,41 |
| 7 | 979 01-1111 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží | t | 0,300 | 0,000 | 0,000 | | | 149,38 | 44,81 |
| 8 | 979 01-1121 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží | t | 0,600 | 0,000 | 0,000 | | | 74,69 | 44,81 |
| 9 | 979 08-1111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 0,300 | 0,000 | 0,000 | | | 142,59 | 42,78 |
| 10 | 979 08-1121 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km pře t | t | 3,001 | 0,000 | 0,000 | | | 7,76 | 23,29 |
| 11 | 998 78-1102 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v t | t | 0,161 | 0,000 | 0,000 | | | 122,22 | 19,68 |
| 4/1 | or. cena | obklad dle původního typu | m2 | 4,142 | 0,010 | 0,043 | 280,00 | 1 159,76 | | |
| 4/2 | or. cena | obklad dle původního typu | m2 | 7,920 | 0,010 | 0,082 | 280,00 | 2 217,60 | | |

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | Měrná jednotka | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------|--------------------|---|----------------|--|---------------------|------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 784 | | Malby | | | | | | | | |
| 1 | 784 45-3481 | Malby směsi tekuté disperzní tónované otěruvzdorné dvojr m2 (4*5,4+2*7,99+2*2,48+4*2,35+2*3,02+2*2,7+7*0,8)*3,3*2 (2,7+2,58+2,79+2,48+2,48+5,07+2,45+2,83+5,65)*3,0 | | 542,358 455,268 87,090 | 0,000 | 0,212 | | | 22,80 | 12 365,76 |
| 785 | | Čalounické úpravy | | | | | | | | |
| 1 | 786 62-6111 | Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých dřev m2 okno 1; 2,1x1,8 5*(2,1*1,8) okno 2; 2,1x2,25 32*(2,1*2,25) okno 3; 1,5x1,8 0*(1,5*1,8) okno 4; 1,4x1,8 1*(1,4*1,8) | | 172,620 0,000 18,900 0,000 151,200 0,000 0,000 0,000 2,520 | 0,000 | 0,000 | | | 54,32 | 9 376,72 |
| 2 | 998 78-6102 | Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v t | | 0,224 | 0,000 | 0,000 | | | 122,22 | 27,38 |
| 1/1 | 55346200 | žaluzie horizontální interiérové m2 | | 172,620 | 0,001 | 0,224 | 100,00 | 17 262,00 | | |
| 787 | | Zasklívání | | | | | | | | |
| 1 | 787 91-1111 | Montáž bezpečnostní fólie na sklo m2 okno 1; 2,1x1,8 8*(2,1*1,8) okno 4; 1,4x1,8 1*(1,4*1,8) | | 32,760 0,000 30,240 0,000 2,520 | 0,000 | 0,000 | | | 30,00 | 982,80 |
| 2 | 998 78-7102 | Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 12 m t | | 0,020 | 0,000 | 0,000 | | | 122,22 | 2,44 |
| 1/1 | 63479019 | fólie na sklo bezpečnostní ochranná, SC X, čirá, 84%, role m2 | | 32,760 | 0,001 | 0,020 | 100,00 | 3 276,00 | | |
| 9 | | Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení | | | | | | | | |
| 1 | 999 28-1111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m t | | 19,975 | 0,000 | 0,000 | | | 122,22 | 2 441,34 |
| 95 | | Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních stavbách | | | | | | | | |
| 1 | 952 90-2021 | Čištění budov zametení hladkých podlah m2 8,85*(5,4+5,4)*2 2,7*(2,35+3,02+2,4+2,44+3,02+2,35)*2 5,4*(7,99+7,99)*2 3,84*(2,47+2,48)*2 | | 606,280 191,160 84,132 172,584 38,016 | 0,000 | 0,000 | | | 1,50 | 909,42 |

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | Měrná jednotka | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|---|-------------------|--|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|----------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | 6,84*(2,7+2,58) | | 36,115 | | | | | | |
| | | 5,4*(2,79+5,07) | | 42,444 | | | | | | |
| | | 3,4*(2,48+2,48) | | 16,864 | | | | | | |
| | | 5,65*2,45+3,93*2,83 | | 24,964 | | | | | | |
| 96 | 96 | Bourání konstrukcí | | | | | | | | |
| 1 | 967 03-1142 | Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MC 10% Z CELKOVÉ PLOCHY OSTENÍ 0,1*85.280 'Viz 61/2 (612135002)' | m2 | 8,528 0,000 8,528 | 0,059 | 0,503 | | | 34,92 | 297,80 |
| 2 | 968 06-1112 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 n kus okno 1; 2,1x1,8 8*3 okno 2; 2,1x2,25 32*2 okno 3; 1,5x1,8 12*2 okno 4; 1,4x1,8 1*2 | | 114,000 0,000 24,000 0,000 64,000 0,000 24,000 0,000 2,000 | 0,000 | 0,000 | | | 3,40 | 387,03 |
| 3 | 968 06-1113 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl přes 1,5 kus okno 1; 2,1x1,8 8*0 okno 2; 2,1x2,25 32*2 okno 3; 1,5x1,8 12*0 okno 4; 1,4x1,8 1*0 | | 64,000 0,000 0,000 0,000 64,000 0,000 0,000 0,000 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 3,40 | 217,28 |
| 4 | 968 06-2376 | Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křídel m2 okno 1; 2,1x1,8 8*(2,1*1,8) okno 3; 1,5x1,8 12*(1,5*1,8) okno 4; 1,4x1,8 1*(1,4*1,8) | | 65,160 0,000 30,240 0,000 32,400 0,000 2,520 | 0,034 | 2,215 | | | 50,93 | 3 318,27 |
| 5 | 968 06-2377 | Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křídel m2 okno 2; 2,1x2,25 32*(2,1*2,25) | | 151,200 0,000 151,200 | 0,032 | 4,838 | | | 50,93 | 7 699,86 |
| 6 | 968 08-1001 | Vyvěšení nebo zavěšení plastových oken jednoduchých pl m2 okno 2; 2,1x2,25 32*2*(1,05*0,45) | | 30,240 0,000 30,240 | 0,000 | 0,000 | | | 3,40 | 102,66 |

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | Měrná jednotka | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|--|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|----------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 7 | 968 08-1002 | Vyvěšení nebo zavěšení plastových oken jednoduchých pl m2 | | 186,120 | 0,000 | 0,000 | | | 3,40 | 631,88 |
| | | okno 1; 2,1x1,8 | | 0,000 | | | | | | |
| | | 8*3*(0,7*1,8) | | 30,240 | | | | | | |
| | | okno 2; 2,1x2,25 | | 0,000 | | | | | | |
| | | 32*2*(1,05*1,8) | | 120,960 | | | | | | |
| | | okno 3; 1,5x1,8 | | 0,000 | | | | | | |
| | | 12*2*(0,75*1,8) | | 32,400 | | | | | | |
| | | okno 4; 1,4x1,8 | | 0,000 | | | | | | |
| | | 1*2*(0,7*1,8) | | 2,520 | | | | | | |
| 8 | 968 08-1041 | Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvíravého a kus | | 178,000 | 0,000 | 0,000 | | | 13,58 | 2 417,24 |
| | | okno 1; 2,1x1,8 | | 0,000 | | | | | | |
| | | 8*3 | | 24,000 | | | | | | |
| | | okno 2; 2,1x2,25 | | 0,000 | | | | | | |
| | | 32*4 | | 128,000 | | | | | | |
| | | okno 3; 1,5x1,8 | | 0,000 | | | | | | |
| | | 12*2 | | 24,000 | | | | | | |
| | | okno 4; 1,4x1,8 | | 0,000 | | | | | | |
| | | 1*2 | | 2,000 | | | | | | |
| 9 | 978 01-3191 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu m2 | | 106,600 | 0,046 | 4,904 | | | 34,92 | 3 722,47 |
| | | 85.280 'Viz 61/2 (612135002)' | | 85,280 | | | | | | |
| | | NAPOJENÍ NOVÉ OMÍTKY NA STÁVAJÍCÍ - 5cm | | 0,000 | | | | | | |
| | | 0,05*426.400 'Viz 61/3 (612409991)' | | 21,320 | | | | | | |
| 10 | 979 00-0000 | POPLATEK ZA SKLADKU | T | 12,685 | 0,000 | 0,000 | | | 258,02 | 3 272,98 |
| 11 | 979 01-1111 | Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží | t | 12,685 | 0,000 | 0,000 | | | 149,38 | 1 894,89 |
| 12 | 979 01-1121 | Svislá doprava sutí a vybouraných hmot ZKD podlaží | t | 25,369 | 0,000 | 0,000 | | | 74,69 | 1 894,81 |
| 13 | 979 08-1111 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 12,685 | 0,000 | 0,000 | | | 142,59 | 1 808,75 |
| 14 | 979 08-1121 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km pře t | t | 126,846 | 0,000 | 0,000 | | | 7,76 | 984,32 |
| 15 | or. cena | Demontáž parapetních desek teracových tl do 30 mm | m | 22,400 | 0,010 | 0,224 | | | 17,00 | 380,80 |
| | | okno 1; 2,1x1,8 | | 0,000 | | | | | | |
| | | 8*2,1 | | 16,800 | | | | | | |
| | | okno 2; 2,1x2,25 | | 0,000 | | | | | | |
| | | 2*2,1 | | 4,200 | | | | | | |
| | | okno 4; 1,4x1,8 | | 0,000 | | | | | | |
| | | 1*1,4 | | 1,400 | | | | | | |