

**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO č. 2023/001**

uzavřené dle všeobecných obchodních podmínek pro zhotovení stavby

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Obchodní jméno: MĚSTO UNIČOV
Sídlo, PSČ: Masarykovo nám.1, 783 91 Uničov
Statutární orgán: Mgr. Radek Vincour, starosta
IČ: 00299634
DIC: CZ00299634

(dale „objednatel“)

2. Zhotovitel:

Obchodní jméno: LAZAM uničovská stavební s.r.o.
Sídlo, PSČ: Masarykovo nám. 37, 783 91 Uničov
Statutární orgán: Ing. Michal Axmann, Jiří Mazal, jednatel
IČ: 64087883
DIC: CZ 64087883

uzavírají dnešního dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2023/001, kterým se upravuje cena díla dle článku V. CENA DíLA z důvodu změny rozsahu prací.

Název projektu: **Cyklostezka Uničov - Lazce, II. etapa k. ú. Nová Dědina**

Registrační číslo projektu: CZ.06.06.01/00/22_035/0000454

V. CENA DíLA

5.1. Cena díla	
Celkem bez DPH 21 %	2.349.000,00 Kč
DPH 21 %	493.290,00 Kč
Cena celkem s DPH:	2.842.290,00 Kč

Vícepráce (VCP) bez DPH	3.897,02 Kč
Méněpráce (MNP) bez DPH	-158.824,50 Kč
VCP a MNP bez DPH	-154.927,48 Kč
DPH 21 %	- 32.534,77 Kč
Celkem s DPH	- 187.462,25 Kč

Méněpráce (MNP):

Z důvodu zkrácení technologické pauzy bude provedena změna sanační vrstvy. Projektovaná vrstva z SC fr. 32/63 tl.150 mm bude nahrazena betonovým recyklátem tl. 200–250 mm. Z důvodu lepší rovinatosti finálního povrchu bude provedena změna konstrukční vrstvy. Projektovaná štěrková drť fr. 4/8 tl. 50mm bude nahrazena asfaltovým recyklátem fr. 0/16 tl.50mm.

Vícepráce (VCP):

V místě napojení na úsek provedené části cyklostezky Obce Troubelice je cyklostezka rozšířena na 2,8m. Zjištěný rozdíl šířky bude vyrovnán na prvních 20m nově budované cyklostezky na projektovanou šířku 2,5m.

Cena díla po změnách

Celkem bez DPH 21 %	2.194.072,52 Kč
DPH 21 %	460.755,23 Kč
Cena celkem s DPH:	2.654.827,75 Kč

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu odpovědných zástupců obou smluvních stran. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, kdy zhotovitel získá jeden výtisk a objednatel jeden výtisk.


Přílohy: Rozpočet VCP a MNP

V Uničově dne:

V Uničově dne:

Objednatel:

Zhotovitel:



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 031
Stavba: **Cyklostezka Uničov - Lazce II. etapa, k.ú. Nová Dědina**

KSO:
Místo: Uničov, m.č. Nová Dědina

CC-CZ:
Datum: 1. 8. 2023

Zadavatel:
Město Uničov

IČ: 00299634
DIČ: CZ00299634

Zhotovitel:
Lazam uničovská stavební s.r.o.

IČ: 64087883
DIČ: CZ64087883

Projektant:
Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ: 25849280
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-154 927,48
---------------------	--	--	--	--------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-154 927,48	-32 534,77
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-187 462,25
-------------------	----------	------------	--------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 031

Stavba: Cyklostezka Uničov - Lazce II. etapa, k.ú. Nová Dědina

Místo: Uničov, m.č. Nová Dědina

Datum:

1. 8. 2023

Zadavatel: Město Uničov

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc a.s.

Zhotovitel: Lazam uničovská stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

-154 927,48

-187 462,25

1	přímé hlavní výdaje	-158 824,50	-192 177,65
1.1	stezka pro chodce a cyklisty - méněpráce 1	-158 824,50	-192 177,65
3	nepřímé výdaje	3 897,02	4 715,39
3.3	stezka pro chodce a cyklisty - vícepráce 1	3 897,02	4 715,39

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Uničov - Lazce II. etapa, k.ú. Nová Dědina

Objekt:

1 - přímé hlavní výdaje

Soupis:

1.1 - stezka pro chodce a cyklisty - méněpráce 1

KSO:

Místo: Uničov, m.č. Nová Dědina

CC-CZ:

Datum: 1. 8. 2023

Zadavatel:

Město Uničov

IČ:

00299634

DIČ:

CZ00299634

Zhotovitel:

Lazam uničovská stavební s.r.o.

IČ:

64087883

DIČ:

CZ64087883

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ:

25849280

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-158 824,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-158 824,50	21,00%	-33 353,15
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-192 177,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Uničov - Lazce II. etapa, k.ú. Nová Dědina

Objekt:

1 - přímé hlavní výdaje

Soupis:

1.1 - stezka pro chodce a cyklisty - méněpráce 1

Místo:

Uničov, m.č. Nová Dědina

Datum:

1. 8. 2023

Zadavatel:

Město Uničov

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc
a.s.

Zhotovitel:

Lazam uničovská stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-158 824,50

HSV - Práce a dodávky HSV

-158 824,50

1 - Zemní práce

43 920,00

5 - Komunikace pozemní

-202 744,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Uničov - Lazce II. etapa, k.ú. Nová Dědina

Objekt:

1 - přímé hlavní výdaje

Soupis:

1.1 - stezka pro chodce a cyklisty - méněpráce 1

Místo: Uničov, m.č. Nová Dědina

Datum: 1. 8. 2023

Zadavatel: Město Uničov

Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.

Zhotovitel: Lazam uničovská stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-158 824,50

D HSV Práce a dodávky HSV -158 824,50

D 1 Zemní práce 43 920,00

1	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	114,375	102,00	11 666,25
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

vv 1525*(0,25/2+0,2/2-0,15) 114,375

2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	114,375	282,00	32 253,75
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

D 5 Komunikace pozemní -202 744,50

3	K	564211011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	-1 170,000	56,00	-65 520,00
---	---	-----------	---	----	------------	-------	------------

4	K	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	1 170,000	48,90	57 213,00
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

5	K	564961315	Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	762,500	173,00	131 912,50
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

vv 1525/2 762,500

6	K	564971315	Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	762,500	212,00	161 650,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

vv 1525/2 762,500

7	K	565211111	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 150 mm	m2	-1 525,000	320,00	-488 000,00
---	---	-----------	---	----	------------	--------	-------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Uničov - Lazce II. etapa, k.ú. Nová Dědina

Objekt:

3 - nepřímé výdaje

Soupis:

3.3 - stezka pro chodce a cyklisty - vícepráce 1

KSO:

Místo: Uničov, m.č. Nová Dědina

CC-CZ:

Datum: 1. 8. 2023

Zadavatel:

Město Uničov

IČ:

00299634

DIČ:

CZ00299634

Zhotovitel:

Lazam uničovská stavební s.r.o.

IČ:

64087883

DIČ:

CZ64087883

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ:

25849280

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 897,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 897,02	21,00%	818,37
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 715,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Uničov - Lazce II. etapa, k.ú. Nová Dědina

Objekt:

3 - nepřímé výdaje

Soupis:

3.3 - stezka pro chodce a cyklisty - vícepráce 1

Místo:

Uničov, m.č. Nová Dědina

Datum:

1. 8. 2023

Zadavatel:

Město Uničov

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc
a.s.

Zhotovitel:

Lazam uničovská stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 897,02

HSV - Práce a dodávky HSV

3 897,02

1 - Zemní práce

331,58

5 - Komunikace pozemní

3 344,34

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

221,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Uničov - Lazce II. etapa, k.ú. Nová Dědina

Objekt:

3 - nepřímé výdaje

Soupis:

3.3 - stezka pro chodce a cyklisty - vícepráce 1

Místo: Uničov, m.č. Nová Dědina

Datum: 1. 8. 2023

Zadavatel: Město Uničov

Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.

Zhotovitel: Lazam uničovská stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 897,02

D	HSV	Práce a dodávky HSV					3 897,02
D	1	Zemní práce					331,58
1	K	121151126	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 300 do 400 mm strojně	m2	3,000	36,00	108,00
	vv		20*0,3*0,5		3,000		
2	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	0,225	189,00	42,53
	vv		3*(0,25/2+0,2/2-0,15)		0,225		
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,225	298,00	67,05
4	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	3,000	38,00	114,00
D	5	Komunikace pozemní					3 344,34
5	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	3,000	159,00	477,00
6	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	3,000	274,00	822,00
7	K	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	3,000	48,90	146,70
8	K	564961315	Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	1,500	173,00	259,50
	vv		3/2		1,500		
9	K	564971315	Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	1,500	212,00	318,00
	vv		3/2		1,500		
10	K	573111115	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2	m2	3,000	22,38	67,14
11	K	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3,000	418,00	1 254,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					221,10
12	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm do 200 g/m2	m2	3,000	49,00	147,00
13	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	0,300	137,00	41,10
14	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	0,300	110,00	33,00