

č. s. 144/2023  
č. j. 43949/2023  
č. s. 10470/2023

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

### Článek 1 – Smluvní strany

#### 1.1 Objednatel:

MĚSTO CHOTĚBOŘ  
Sídlo: Trčků z Lipy 69, 583 01, Chotěboř  
Zástupce pro věci smluvní: Ing. Ondřej Kozub – starosta města  
Zástupce pro věci technické: Bc. Jiří Pešout  
IČO: 00267538  
DIČ: CZ00267538

(dále jen objednatel)

#### 1.2 Zhotovitel:

FACHMAN STAV v.o.s.  
Sídlo: Sokolovská 325/140, 186 00 Praha 8 - Karlín  
Zástupce pro věci smluvní: Bc. Matěj Pešek  
Zástupce pro věci technické: Bc. Matěj Pešek  
Bankovní spojení: Komerční Banka  
Číslo účtu: 10300000000000000000  
IČO: 03680274  
DIČ: CZ03680274  
Zápis v obchodním rejstříku: A 76958 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen zhotovitel)

### Článek 2 – Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem smlouvy je zhotovení stavby s názvem **ZŠ Buttulova č.p. 74 – dodávka a montáž SDK podhledů vč. osvětlení**, dle projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a provedení stavby vypracované v červenci 2023 s názvem „ZŠ Buttulova č.p. 74, Chotěboř – počítačová učebna č. 3.10 a č. 2.22 – podhled, osvětlení, zatemnění. Projektovou dokumentaci vypracoval Qatrosystém, spol s r.o., Kyjovská 3578, 580 01 Havlíčkův Brod.

Dále dle podmínek zadávací dokumentace a nabídky zhotovitele v tomto rozsahu:

- 2.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny. Stavba bude provedena za podmínek stanovených ve vyjádřeních orgánů státní správy.

Místo plnění: ZŠ Buttulova č.p. 74, 583 01 Chotěboř

### 2.3 Předmětem díla jsou rovněž všechny následující práce a činnosti:

- dokumentace skutečného provedení stavby, dále jen DSPS, vč. výškopisného a polohopisného zaměření. DSPS bude předána 2x v písemné podobě a 1x v digitální podobě na CD nosiči při dokončení díla. Součástí dokladů při předání dokončeného díla budou rovněž veškeré atesty, prohlášení o shodě, certifikáty na použité materiály a výrobky a protokoly o výsledcích provedených zkoušek
  - zajištění veškerých atestů, revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených příslušnými předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/97 Sb. a nařízení vlády č. 163/02 Sb.,
  - zajištění dokladu o předání pozemků dočasně dotčených stavbou vlastníkům s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány
  - zajištění vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům
  - příprava staveniště včetně provizorního přístupu na staveniště
  - dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů
  - zhotovení práce podle technologického předpisu
  - veškeré nutné ochrany práce
  - veškeré požadované úpravy a práce
  - průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol technických kvalitativních podmínek (TKP)
  - veškerá doprava (svislá, vodorovná i za ztížených podmínek, příplatky na lepivost)
  - veškeré lešení a podpěrné konstrukce
  - montážní prostředky a pomůcky
  - úprava, očištění a ošetření styčných ploch a konstrukcí
  - potřebné dočasné úpravy
  - úprava, očištění a ošetření pracoviště
  - zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci
  - soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště
  - poplatky a zajištění výluk na propojení inženýrských sítí
  - odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemín
  - náklady na činnost úředně oprávněného zeměměřičského inženýra zhotovitele
  - zajištění skládek
  - zajištění požadavků správců dotčených inženýrských sítí uvedených v jejich vyjádřeních a podmínek uvedených ve stavebním povolení
  - poskytnutí potřebné součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví
  - pasportizace okolních objektů před zahájením a po dokončení prací
  - dodržet rozsah trvalého a dočasného záboru stavby
  - náklady na zajištění a poučení všech zúčastněných pracovníků o zásadách a opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle příslušných zákonných bezpečnostních předpisů a technologických pravidel zpracovaných pro jednotlivé technologie výstavby.
- Jde zejména o tyto práce a technologie:
- zvedání těžkých břemen pomocí jeřábů
  - montáž pomocných konstrukcí a lešení
  - práce ve výškách
  - bednicí práce
  - železářské a betonářské práce
  - práce se stroji a strojními zařízeními

- práce s elektrickým zařízením
- veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v platném znění. Při pracích je nutné dodržovat nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
- veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění
- **zajistit přístup majitelům přilehlých nemovitostí a informovat je v případě nemožnosti přístupu s dostatečným předstihem.**

**Náklady na veškeré výše uvedené požadavky na činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu zhotovitele.**

- 2.4 Pakliže dojde ke změně v rozsahu díla – tedy změn díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci, musí být jejich rozsah a způsob provedení předem odsouhlasen technickým dozorem (dále jen „TD“) a zástupcem objednatele. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací, po dosažení cenové shody, uzavřen dodatek k této smlouvě v souladu s odstavcem 4.6a 13.10 této smlouvy.
- 2.5 Podmínky, vyplývající z dostupných podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost investora během realizace stavby, zajistí zhotovitel.
- 2.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla byl zabezpečen provizorní přístup do přilehlých nemovitostí, musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací v max. možné míře, nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů pro integrovaný záchranný systém. Dále je zhotovitel povinen informovat majitele přilehlých nemovitostí o veškerých prováděných pracích, které by způsobily další omezení jejich majitelům a řídit se pokyny koordinátora BOZP v souvislosti s pohybem veřejnosti po staveništi.
- 2.7 Zhotovitel se zavazuje, že dílo jím vybudované v rozsahu čl. II. této smlouvy bude mít kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a platných norem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech prováděných prací.
- 2.8 Zhotovitel je na základě písemného pokynu objednatele povinen provést práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, respekt. projektové dokumentaci a které jsou potřebné pro provedení plánovaných stavebních prací, a to i v případě, kdy jejich nezahrnutí do původních zadávacích podmínek respekt. projektové dokumentace, bylo zaviněno objednatelem. Změny ceny díla se řídí ustanovením tohoto článku. Tato povinnost trvá i v případě, kdy se strany nedohodnou na konkrétním znění textu dodatku smlouvy.

### Článek 3 – termín plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

**Zahájení:** od 04.08.2023  
**Dokončení prací a předání díla:** do 30.09.2023

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je předvedena jeho způsobilost sloužit ujednanému účelu, je vyklizeno staveniště, podepsán zápis o předání a převzetí stavby, předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, o odstranění všech případných vad a nedodělků a předání projektové dokumentace o skutečném stavu provedeného díla.

3.2 Plnění předmětu smlouvy bude prováděno podle předem vzájemně odsouhlaseného věcného a časového harmonogramu postupu stavebních prací. Podrobný harmonogram prací bude členěn po týdnech. Tento harmonogram bude průběžně aktualizován s ohledem na skutečný průběh stavebních prací (min. každý měsíc).

3.3 Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

3.4 Objednatel připouští přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech:

- Dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele
- nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele

V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být uzavřen dodatek k této smlouvě. Na prodloužení termínu není právní nárok.

3.5 Zhotovitel neodpovídá za prodloužení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

3.6 Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn prodloužit termín plnění o technicky zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu dokončení díla bude pro tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě. Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na plnění díla. Za tyto okolnosti smluvní strany považují také případy klimatických podmínek (silné mrazy nebo velké dlouhotrvající dešťové srážky) znemožňujících pokračování prací v období delším než 10 dnů v době realizace stavby, potvrzené ve stavebním deníku technickým dozorem stavby. To však pouze v případě, že takové počasí v daném termínu není obvyklé.

3.7 Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto okolnosti bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. Nastoupení okolností

vyšší moci nezbavuje objednatele povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek provedených do té doby.

#### **Článek 4 – Cenové ujednání**

- 4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele (oceněný položkový rozpočet dle výkazu výměr), která je jako její nedílná součást přílohou č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH.
- 4.2 Nabídková cena se považuje za cenu nejvýše přípustnou a musí obsahovat veškeré náklady potřebné ke splnění veřejné zakázky.

<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>694.940,-Kč</b>
<b>21% DPH</b>	<b>145.937,40,-Kč</b>
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>840.877,40,-Kč</b>

---

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

(slovy: **Osmsetčtyřicettisícosmsetsessedmdesátsedum** korun českých)

- 4.3 Sjednaná cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení a v I. třídě jakosti od dodavatelů vybraných zhotovitelem. Tyto materiály odpovídají českým technickým normám platným v době realizace díla a technické specifikaci předmětu díla. Výběr dodavatelů zhotovitele podléhá schválení objednatele.
- 4.4 Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto podmínek:
- V případě změny v rozsahu díla – tedy změn díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto změny jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Tyto případné změny v rozsahu díla musí být projednány a odsouhlaseny objednatelem.
  - V případě změny daňových předpisů.
- Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
- 4.5 Cena díla bude snížena v případě, že se strany po uzavření smlouvy dohodnou na omezení rozsahu díla.
- 4.6 Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění případných změn díla:
- Zhotovitel ocení veškeré činnosti dle jednotkových cen použitých v nabídkovém položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

- Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno cenou z katalogu RTS, a.s. Brno a URS, a.s. Praha, a to v cenové úrovni platné v době podání nabídky, sníženou o 5 %.
- Položky, které nebudou obsaženy v nabídce zhotovitele ani v RTS a.s. Brno a URS, a.s. Praha, budou oceněny na základě dohody všech smluvních stran – obvyklá cena. Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele, který objednatel uzná). Tato cena bude navýšena o pořizovací přírážku ve výši do 5 %.
- Při dodatečném zajišťování subdodavatelských prací (případně i nestavebních) ze strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů, respektive nabídkou předloženou objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordinační přírážku ve výši do 5 % z ceny těchto prací.
- Cena bude odsouhlasena s objednatelem
- Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě.
- Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznesne připomínky do 15 pracovních dnů od doručení návrhu.
- Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a v jeho ceně zahrnuty.

## Článek 5 – Platební podmínky

- 5.1 Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- 5.2 Cena díla bude dílčími měsíčními fakturami hrazena až do výše 80 % dohodnuté ceny (vč. DPH). Zbývajících 20 % ceny bude proplaceno po předání a převzetí díla a odstranění vad a nedodělků na základě konečné faktury. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel a doručí objednateli nejpozději do 30dnů po ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla.
- 5.3 Bude-li dílo předáno a převzato s případnými vadami a nedodělků, počne běžet lhůta splatnosti konečné faktury dnem podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků.
- 5.4 Dílčí faktury i konečná faktura budou vyhotoveny ve dvou vyhotovení a doručeny na adresu objednatele nejpozději do 14. dne následujícího měsíce. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací samostatně potvrzeným technickým dozorem stavby a odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických.
- 5.5 Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. **Objednatel prohlašuje, že na tuto zakázku nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti § 92a, 92e zákona o DPH na plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění.**
- 5.6 Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný název akce dle čl. 2, odstavec 2.1 této smlouvy.“

- 5.7 Lhůta splatnosti (termín odpisu platby z účtu objednatele) dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní ode dne doručení objednateli.
- 5.8 V případě, že doklad nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má objednatel právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu odběrateli.
- 5.9 Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- 5.10 Zhotovitel má povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s § 28 zákona o dani z přidané hodnoty. Pro účely vystavení daňového dokladu se použije označení: MĚSTO CHOTĚBOŘ, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř.
- 5.11 Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti dle § 2e) a §13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytovat kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Splnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje požadovat po svých poddodavatelích. Dále se zavazuje předložit kontrolním orgánům ke kontrole veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona daních z příjmů.
- 5.12 Objednatel je povinen uchovávat všechny dokumenty k veřejné zakázce nejméně po dobu deseti let od uzavření smlouvy o dílo.
- 5.13 Všechny faktury včetně příloh budou objednateli doručeny elektronicky na emailovou adresu do dvou dnů od vystavení.

## **Článek 6 – Staveniště**

- 6.1 Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 6.2 Objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení písemné výzvy doručené zhotoviteli, a to formou oboustranně podepsaného protokolu.
- 6.3 Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí, neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.
- 6.4 Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s projektovou dokumentací.
- 6.5 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění pozdějších předpisů. Zdroje

- energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správcí, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod.
- 6.6 Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody.
- 6.7 Zhotovitel je povinen před započítím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.
- 6.8 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.
- 6.9 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 6.10 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

## Článek 7 – Provádění díla

- 7.1 Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy o provedených pracích v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující pro provedení díla, časového postupu prací a jejich jakosti, podmínky bezpečnosti práce a technických zařízení a údaje důležité pro posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. V pracovní době bude stavební deník trvale přístupný zástupcům objednatele na pracovišti zhotovitele (tj. na místě provádění díla). Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. Ve stavebním deníku je zakázáno přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj stránky. Do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího zhotovitele oprávněni nahlížet, či zapisovat do něho pověřeni zástupci objednatele, osoby vykonávající funkce technického dozoru stavby, koordinátor BOZP a autorský dozor projektanta, popř. osoby jimi pověřené.
- 7.2 Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavby („TD“) a koordinátora BOZP:

Technický dozor stavby: QATROSYSTEM, spol. s.r.o. Kyjovská 3578, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 15058654, DIČ: CZ15058654

Autorský dozor projektanta: UNIVERSEMIND, s.r.o., Ing. Jan Pešek, Ke Srážku 1185/8 Modřany, 143 00 Praha, IČO: 09630741, DIČ: CZ09630741



Koordinátor BOZP: Jitka Krupičková, Masarykova 2978, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 75972140, DIČ: CZ6454230618

Technický dozor stavby zejména:

- Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy o dílo, platných technických norem, rozhodnutí státní správy a jiných předpisů.
  - Je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) na nedostatky zjištěné v průběhu prací a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve stanovené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn použít smluvní pokutu dle čl. 11.1.3.
  - Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a odsouhlasuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly.
  - Účastní se prováděných zkoušek zhotovitelem a provádí kontrolu zakrývaných prací.
  - Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, které nemají vliv na cenu díla a musí následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli.
  - Je oprávněn dát zhotoviteli příkaz přerušit práci je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
  - Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.
- 7.3 Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a TD, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.
- 7.4 Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při převjímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci.
- 7.5 Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny jak TD, tak zástupcem objednatele ve věcech technických a nesmí mít vliv na výši ceny díla.
- 7.6 Kontrolní dny zajišťuje a organizuje objednatel a budou svolávány dle potřeby stavby. Předpokládá se 1x týdně.
- 7.7 Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních dnech, jejichž termíny budou oznámeny TD.
- 7.8 Zhotovitel vyzve zástupce objednatele (TD) prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel (TD) bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.

- 7.9 Zhotovitel vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání díla předá objednateli.
- 7.10 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.
- 7.11 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.
- 7.12 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději do 14 dnů od zjištění rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.
- 7.13 Před započítáním díla je zhotovitel povinen předložit jmenný seznam subdodavatelů. Zhotovitel není oprávněn při stavbě využívat jiné subdodavatele, než byli uvedeni v nabídce. Změna subdodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Pokud zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení část kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, je povinen tohoto subdodavatele využít při plnění části díla, kterého se daná kvalifikace týká. Veškeré náklady spojené se změnami subdodavatelů nese zhotovitel. Subdodavatelé nejsou oprávněni bez souhlasu objednatele využít další subdodavatel.
- 7.14 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající se produkci a nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek závadných vodám (zejména ropných látek). Dojde-li přesto k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen provést na vlastní náklady taková opatření, která zabrání znečištění povrchových nebo podzemních vod těmito závadnými látkami. Dále je zhotovitel povinen respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.
- 7.15 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

## **Článek 8 – Předání a převzetí díla**

- 8.1 Dokončení díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli.
- 8.2 Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí ukončeného díla nejméně 10 pracovních dnů předem. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení písemně svolat přijímací řízení.
- 8.3 K zahájení přijímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:
- stavební deník

- atesty a certifikáty použitých materiálů
  - doklady o provedených zkouškách
  - dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích částí
  - prohlášení o shodě
  - doklady o likvidaci odpadů
  - ostatní doklady požadované stavebními úřady pro umožnění kolaudace staveb
  - vyjádření vlastníků dočasně dotčených pozemků
  - doklady a zápisy o převzetí částí díla jiným vlastníkem, případně správcem (např. správcem toku apod.)
  - pasportizace okolních objektů
- 8.4 O průběhu přejímacího řízení bude pořízen „protokol o předání a převzetí“ podepsaný zástupci obou smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato a dohodnuto o termínech odstranění vad a nedodělků, datum vyklizení staveniště apod.
- 8.5 Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.
- 8.6 V případě, že budou zjištěny vady nebo nedodělky díla v rámci přejímacího řízení, je zhotovitel povinen je odstranit nejpozději do 14dní od jejich zjištění. Pozdější termín odstranění vad je možný pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran.
- 8.7 Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Objednatel jej vyrozumí o termínu jejího konání nejméně 5 dnů předem.
- 8.8 Zhotovitel je povinen odstranit všechny vady a nedodělky ve lhůtě určené v zápise z kontrolní prohlídky stavby a splnit podmínky stanovené pro povolení k užívání předmětu smlouvy. O odstranění závad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.
- 8.9 Dílo bude předáváno v souladu s termínem ukončení dle čl. III odst. 3.1 Smlouvy o dílo, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby.

## **Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruční podmínky**

- 9.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušným ČSN, TP, TKP, ZTKP, případně vlastnosti obvyklé.
- 9.2 Zhotovitel poskytuje na stavební část díla záruku v délce **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla ve smyslu Článek 8 této smlouvy.

- 9.3 Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.
- 9.4 Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.
- 9.5 Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum odeslání oznámení vad zhotoviteli.
- 9.6 Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady bezplatně odstranit, a to ve lhůtě do 30 dnů od uplatnění reklamace nebo ve lhůtě, která bude pro ten účel sjednána.
- 9.7 V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 9.8 Za sjednanou úhradu odstraní zhotovitel i poškození a vady, za které neručí.
- 9.9 Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.
- 9.10 Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 9.1. zhotovitel neodpovídá jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.
- 9.11 V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.
- 9.12 Provedenou opravu vady předá zhotovitel objednateli písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce, jako v odst. 9.2 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy.

## **Článek 10 – Odpovědnost za škodu**

- 10.1 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.
- 10.2 Zhotovitel po celou dobu provádění díla bude mít sjednáno pojištění proti škodám způsobeným jeho činnostmi, včetně škod způsobených jeho pracovníky.
- 10.3 Zhotovitel předloží při podpisu smlouvy o dílo příslušnou pojistnou smlouvu dle bodu 10.2.
- 10.4 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

- 10.5 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
- 10.6 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady opravit případné poškození komunikací, způsobené jeho provozem nebo činností.
- 10.7 Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou, budou po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dotčené plochy uvedeny do původního nebo projektovaného stavu.

### **Článek 11 – Smluvní pokuty a náhrada škody**

- 11.1 Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:
  - 11.1.1 Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,20 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
  - 11.1.2 Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.
  - 11.1.3 Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných v průběhu prací, ve lhůtě stanovené technickým dozorem stavby ve stavebním deníku, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.
  - 11.1.4 Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných v průběhu prací, ve lhůtě stanovené koordinátorem BOZP ve stavebním deníku, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.
  - 11.1.5 Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
  - 11.1.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu dle odst. 9.6 této smlouvy, tj. do 30 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každou vadu a den prodlení.
  - 11.1.7 Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele, a to zejména porušení ustanovení odst. 6.3, 7.1, 7.7, 7.14a 7.15 je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý jednotlivý nedostatek.
- 11.2 Smluvní pokuty sjednané dle článku 11.1 této smlouvy jsou splatné do 20 kalendářních dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku.
- 11.3 Vznikem nároku na zaplacení smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

- 11.4 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

## Článek 12 – Odstoupení od smlouvy

- 12.1 Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.
- 12.2 Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy musí nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.
- 12.3 Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.
- 12.4 Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
- 12.4.1 bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení
  - 12.4.2 zhotovitel vstoupí do likvidace,
- 12.5 Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 14 tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
- 12.6 Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 12.1a 12.2 tohoto článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 12.4 tohoto článku, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.
- 12.7 Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

- 12.8 Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vad či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.
- 12.9 V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout nebo dát k dispozici provizorní stavby, materiál a hmoty, zásoby na staveništi nebo ve výrobně či skladu, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady spjaté se stavbou.
- 12.10 Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.
- 12.11 Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.
- 12.12 Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.
- 12.13 V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
- 12.14 Odstoupení je možné i jen ohledně dosud nesplněné části díla.

### **Článek 13 – Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení**

- 13.1 Zhotovitel se náležitě seznámil s projektovou dokumentací stavby a se všemi podmínkami realizace a je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce, souhlasí se všemi podmínkami stanovenými v oznámení zadávacího řízení a v zadávací dokumentaci a při realizaci prací bude postupovat striktně podle zpracované projektové dokumentace, kdy jakékoliv odchylky musí být předem konzultovány se zadavatelem.
- 13.2 Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí právem ČR příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Pro řešení případných sporů je příslušený Okresní soud v Havlíčkově Brodě.
- 13.3 Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě v přeměnu této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický právní subjekt.
- 13.4 Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a

- kteře se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 13.5 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
- 13.6 Zhotovitel je dle § 2, písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 13.7 Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 13.8 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 13.9 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.
- 13.10 Nedílnou přílohou této smlouvy je oceněný položkový rozpočet dle výkazu výměř, harmonogram prací.
- 13.11 Zhotovitel souhlasí s tím, že mu objednatel může doručovat prostřednictvím datových zpráv. Nepřihlásí-li se zhotovitel do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty.
- 13.12 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění z této smlouvy je plněním ve vztahu k veřejnoprávní korporaci a veřejným prostředkům a vztahuje se na ni zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Prohlašují, že skutečnosti a údaje uvedené ve smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a podpisem této smlouvy dávají souhlas ke zveřejnění osobních údajů ve smlouvě obsažených pro účely uveřejnění smlouvy a metadat smlouvy v Registru smluv zřízeném podle zákona o registru smluv. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 13.13 Smluvní strany berou na vědomí že, získané osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu v rámci plnění právních povinností a smluvních povinností vzniklých uzavřením smlouvy v souladu s obecným nařízením EU 2016/679 a platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.
- 13.14 Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Chotěboř č.468/21/RM/2023 ze dne 09.08.2023 .

Přílohy:

- rozpočet
- harmonogram prací



V Chotěboři dne

22-08-2023

Za objednatele:

.....  
Ing. Ondřej Kozub  
starosta města



V Okrouhlici dne 15.8.2023

**FACHMAN STAV v.o.s.**

Za zhotovitele:

.....  
Bc. Matěj Pešek  
FACHMAN STAV v.o.s.



## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba: 01 ZŠ Buttulova - Počítačové učebny 2.22, 3.10 a předstěna SKD**

**Zadavatel: Město Chotěboř IČO: 00267538**  
**Trčků z Lípy 69 DIČ: CZ00267538**  
**58301 Chotěboř**

**Zhotovitel: FACHMAN STAV v.o.s. IČO: 3680274**  
**Sokolovská 325/140 DIČ: CZ03680274**  
**18600 Praha 8 - Karlín**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	60 601,92
PSV	396 539,59
MON	193 758,98
Vedlejší náklady	28 639,62
Ostatní náklady	15 400,00
<b>Celkem</b>	<b>694 940,11</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	694 940,11 CZK
Zaokrouhlení		-0,11 CZK

**Cena celkem bez DPH 694 940,00 CZK**

v Okrouhlíci

dne


15.8.2023

 **FACHMAN STAV v.o.s.**  
274

Za zhotovitele



Za objednatele



## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>Stavební objekt</b>						
<b>01</b>	<b>ZŠ Buttulova čp74, Chotěboř- stavební úpravy ředitelny -</b>	<b>0,00</b>	<b>64 192,11</b>		<b>64 192,11</b>	<b>9</b>
01	ZŠ Buttulova čp74, Chotěboř- stavební úpravy ředitelny -	0,00	64 192,11		64 192,11	9
<b>02</b>	<b>ZŠ Buttulova č.p.74, Chotěboř- Počítač.účebna malá 2.22-</b>	<b>0,00</b>	<b>284 054,00</b>		<b>284 054,00</b>	<b>41</b>
Rozpočet	ZŠ Buttulova č.p.74, Chotěboř- Počítač.účebna malá 2.22-	0,00	284 054,00		284 054,00	41
<b>03</b>	<b>ZŠ Buttulova č.p.74, Chotěboř - Počítačová učebna velká 3.10-</b>	<b>0,00</b>	<b>346 694,00</b>		<b>346 694,00</b>	<b>50</b>
Rozpočet	ZŠ Buttulova č.p.74, Chotěboř - Počítačová učebna velká 3.10-	0,00	346 694,00		346 694,00	50
Celkem za stavbu					694 940,11	100

Popis stavby: 01 - ZŠ Buttulova - Počítačové učebny 2.22, 3.10 a předstěna SKD

Popis objektu: 01 - ZŠ Buttulova čp74, Chotěboř- stavební úpravy ředitelny - předstěna SDK

Popis rozpočtu: 01 - ZŠ Buttulova čp74, Chotěboř- stavební úpravy ředitelny - předstěna SDK

Popis objektu: 02 - ZŠ Buttulova č.p.74, Chotěboř-Počítač.účebna malá 2.22-podhled,osvětlení,zatamn

Popis rozpočtu: Rozpočet - ZŠ Buttulova č.p.74, Chotěboř-Počítač.účebna malá 2.22-podhled,osvětlení,zatamn

Popis objektu: 03 - ZŠ Buttulova č.p.74, Chotěboř - Počítačová učebna velká 3.10-podhled, osvětlení

Popis rozpočtu: Rozpočet - ZŠ Buttulova č.p.74, Chotěboř - Počítačová učebna velká 3.10-podhled, osvětlení

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			38 234,64	5,5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			6 763,34	1,0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			3 343,34	0,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 973,12	0,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 520,99	0,2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			7 382,01	1,1
767	Konstrukce zámečnické - akustické podhledy	PSV			347 279,02	50,0
776	Podlahy povlakové	PSV			714,07	0,1
784	Malby	PSV			1 983,70	0,3
786	Čalounické úpravy	PSV			39 180,79	5,6
M21	Elektromontáže	MON			193 758,98	27,9
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			8 766,49	1,3
VN	Vedlejší náklady	VN			28 639,62	4,1
ON	Ostatní náklady	ON			15 400,00	2,2
Cena celkem					694 940,11	100,0

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	ZŠ Buttulova - Počítačové učebny 2.22, 3.10 a předstěna SKD
O:	03	ZŠ Buttulova č.p.74, Chotěboř - Počítačová učebna velká 3.10-podhled, osvětlení
R:	Rozpočet	ZŠ Buttulova č.p.74, Chotěboř - Počítačová učebna velká 3.10-podhled, osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>								<b>4 095,40</b>
1	612401291RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m <sup>2</sup> , vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	kus	1,00000	278,39	278,39	801-4	RTS 23/ I	Indiv	
2	612401391RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m <sup>2</sup> , vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	kus	3,00000	742,37	2 227,11	801-4	RTS 23/ I	Indiv	
3	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	4,00000	65,80	263,20	801-4	RTS 23/ I	Indiv	
4	612403385R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 50 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	6,00000	137,95	827,70	801-4	RTS 23/ I	Indiv	
5	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,17900	2 501,01	447,68	801-4	RTS 23/ I	Indiv	
6	999281193R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,17900	73,13	13,09	801-4	RTS 23/ I	Indiv	
7	999281199R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 5000 m oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,71600	53,39	38,23	801-4	RTS 23/ I	Indiv	
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>								<b>1 158,98</b>
8	974031133R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm	m	6,00000	135,47	812,82	801-3	RTS 23/ I	Indiv	

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	ZŠ Buttulova - Počítačové učebny 2.22, 3.10 a předstěna SKD
O:	03	ZŠ Buttulova č.p.74, Chotěboř - Počítačová učebna velká 3.10-pohled, osvětlení
R:	Rozpočet	ZŠ Buttulova č.p.74, Chotěboř - Počítačová učebna velká 3.10-pohled, osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
9	974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	4,00000	86,54	346,16	801-3	RTS 23/ I	Indiv
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické - akustické podhledy</b>						<b>218 626,30</b>			
10	767587112RU1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy hrana kazety pod úrovní roštu, v modulu 600 x 1200 mm,	m2	82,00238	455,54	37 355,36	800-767	RTS 23/ I	Indiv
11	767585131R00	Montáž podhledů lamelových a kazetových Montáž podhledů z kazet včetně montáže nosného roštu Zhotovení otvorů v kazetách o ploše otvoru do 0,25 m2	kus	3,00000	86,44	259,32	800-767	RTS 23/ I	Indiv
12	767585115R00	Montáž podhledů lamelových a kazetových Montáž podhledů z kazet včetně montáže nosného roštu Montáž doplňků podhledů kazetových úprava kazet pro nepravidelný obklad	m	36,31800	91,90	3 337,62	800-767	RTS 23/ I	Indiv
13	767585113R00	Montáž podhledů lamelových a kazetových Montáž doplňků podhledů okrajové lišty	m	36,91800	201,97	7 456,33	800-767	RTS 23/ I	Indiv
14	767584642R00	Montáž podhledů lamelových a kazetových Montáž podhledů z desek sádkartonových, dřevovláknitých apod. montáž desek	m2	77,68238	268,46	20 854,61	800-767	RTS 23/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	ZŠ Buttulova - Počítačové učebny 2.22, 3.10 a předstěna SKD
O:	03	ZŠ Buttulova č.p.74, Chotěboř - Počítačová učebna velká 3.10-podhled, osvětlení
R:	Rozpočet	ZŠ Buttulova č.p.74, Chotěboř - Počítačová učebna velká 3.10-podhled, osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
15	767583354R00	Montáž podhledů lamelových a kazetových podhledů lamelových vložené lišty	m	7,20000	81,08	583,78	800-767	RTS 23/ I	Indiv
16	767587911R00	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy doplňkové práce ochrana vestavěného svítidla	m2	4,32000	939,87	4 060,24	800-767	RTS 23/ I	Indiv
17	998767103R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0,40100	1 591,92	638,36	800-767	RTS 23/ I	Indiv
18	998767194R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m 50 m vodorovně	t	0,40100	780,10	312,82	800-767	RTS 23/ I	Indiv
19	998767199R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 50 m vodorovně	t	8,02000	27,29	218,87	800-767	RTS 23/ I	Indiv
20	767R1	Montáž vložek EXTRA BASS na kazety Ecophon GEDINA E 1200x600 mm	m2	18,00000	672,89	12 112,02		Vlastní	Indiv
21	63173006R	Vložka EXTRA BASS na kazetu podhledovou Ecophon GEDINA E 600x1200x40 mm	m2	19.44000	643,12	12 502,25		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	ZŠ Buttulova - Počítačové učebny 2.22, 3.10 a předstěna SKD
O:	03	ZŠ Buttulova č.p.74, Chotěboř - Počítačová učebna velká 3.10-pohled, osvětlení
R:	Rozpočet	ZŠ Buttulova č.p.74, Chotěboř - Počítačová učebna velká 3.10-pohled, osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
22	63173005R	Kazeta podhledová Ecophon GEDINA E/GAMMA 600x1200x40 mm,skelná vlna,povrch Akutex T,white	m2	41,04000	1 673,31	68 672,64		Vlastní	Indiv

23	63173004R	Kazeta podhledová Ecophon GEDINA E 600x1200x40 mm,skelná vlna,povrch Akutex T,white,o.d.s 250 mm	m2	33,84000	1 208,83	40 906,81		Vlastní	Indiv
----	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------	----------	-----------	--	---------	-------

24	63173003R	Kazeta podhledová Ecophon GEDINA E 600x600x40 mm, skelná vlna, povrch Akutex T, white,o.d.s 250 mm	m2	4,68000	1 208,83	5 657,32		Vlastní	Indiv
----	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	----------	----------	--	---------	-------

25	76S1	Ecophon Connect T24 vedlejší profil 8103, L=600 mm, bílá barva 01	kus	12,00000	62,53	750,36		Vlastní	Indiv
----	------	-------------------------------------------------------------------	-----	----------	-------	--------	--	---------	-------

26	76S2	Ecophon Connecz obvodová lišta 22x22 mm, L=3000 mm, bílá barva 01	m	43,00000	48,63	2 091,09		Vlastní	Indiv
----	------	-------------------------------------------------------------------	---	----------	-------	----------	--	---------	-------



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	ZŠ Buttulova - Počítačové učebny 2.22, 3.10 a předstěna SKD
O:	03	ZŠ Buttulova č.p.74, Chotěboř - Počítačová učebna velká 3.10-pohled, osvětlení
R:	Rozpočet	ZŠ Buttulova č.p.74, Chotěboř - Počítačová učebna velká 3.10-pohled, osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
27	76S3	Ecophon Connect nástroj na hrany E 0221	kus	1,00000	856,50	856,50		Vlastní	Indiv
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>	<b>97 714,74</b>						
28	210201526R00	Montáž svítidla LED do technických prostor, stropního vestavného, s vestavěným LED modulem	kus	14,00000	376,15	5 266,10	M21	RTS 23/ I	Indiv
29	210201523R00	Montáž svítidla LED do technických prostor, stropního závěsného, na dva upevňovací body s vestavěným LED modulem	kus	2,00000	354,31	708,62	M21	RTS 23/ I	Indiv
30	210203814R00	Montáž závěsu lankového, ke svítidlu	kus	4,00000	186,58	746,32	M21	RTS 23/ I	Indiv
31	210205106R00	Montáž nástěnného piktogramu (do 563x563x120 mm)	kus	1,00000	579,60	579,60	M21	RTS 23/ I	Indiv
32	M21-R1	Demontáž stávajících svítidel vč. rozvodů, spínačů, vč. odvozu a ekologické likvidace odpadů	kpl	1,00000	4 962,36	4 962,36		Vlastní	Indiv
33	M21-R2	Montáž elektroinstal. rozvodů dle PD, včetně dodávky mater. a přípoj. do rozvaděče a jeho doplnění	kpl	1,00000	26 201,26	26 201,26		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	ZŠ Buttulova - Počítačové učebny 2.22, 3.10 a předstěna SKD
O:	03	ZŠ Buttulova č.p.74, Chotěboř - Počítačová učebna velká 3.10-pohled, osvětlení
R:	Rozpočet	ZŠ Buttulova č.p.74, Chotěboř - Počítačová učebna velká 3.10-pohled, osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
34	M21-Spec.1	LED svítidlo do rastru, Modus IBP5000A-KN, 44W, 5100lm, 4000K, Ra80, IP54, mikroprismatický difuzor	kus	12,00000	2 878,16	34 537,92		Vlastní	Indiv
35	M21-Spec.4	LED svítidlo vestavné nouzové MODUS AXP SE/AT, 6W, 600lm, 4000K, IP20, area, EMG 1 hod	kus	2,00000	3 175,91	6 351,82		Vlastní	Indiv
36	M21-Spec.5	LED svítidlo nástěnné nouzové MODUS EXIT SE/AT, 3W, 320lm, IP65, piktogram, EMG 1 hod	kus	1,00000	2 282,68	2 282,68		Vlastní	Indiv
37	M21-Spec.6	LED svítidlo zavěšené asymet. MODUS, parab.dif.MIRO , AREL4000RMAS, 35W, 4500lm, 4000K, Ra80, IP20	ks	2,00000	5 607,48	11 214,96		Vlastní	Indiv
38	M21-R3	Revize elektroinstalace osvětlení v počítačové míst, vč. vydání revizní zprávy	kpl	1,00000	2 481,17	2 481,17		Vlastní	Indiv
39	M21-D1	Dopravní náklady a přesuny hmot k elektromontážím	kpl	1,00000	2 381,93	2 381,93		Vlastní	Indiv
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>4 404,58</b>			
40	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,06200	366,77	22,74	801-3	RTS 23/ I	Indiv
41	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,62000	40,89	25,35	801-3	RTS 23/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	ZŠ Buttulova - Počítačové učebny 2.22, 3.10 a předstěna SKD
O:	03	ZŠ Buttulova č.p.74, Chotěboř - Počítačová učebna velká 3.10-podhled, osvětlení
R:	Rozpočet	ZŠ Buttulova č.p.74, Chotěboř - Počítačová učebna velká 3.10-podhled, osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
42	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,06200	782,10	48,49	801-3	RTS 23/ I	Indiv
43	979011219R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,06200	373,06	23,13	801-3	RTS 23/ I	Indiv
44	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,06200	262,10	16,25	801-3	RTS 23/ I	Indiv

45	979990105R00	Poplatek za skládku za uložení, cihelné výrobky, , skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	0,06200	1 488,71	92,30	801-3	RTS 23/ I	Indiv
46	900 R03	Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 6	h	8,00000	522,04	4 176,32	801-1	RTS 23/ I	Indiv

Díl: VN	Vedlejší náklady		14 344,00						
47	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	6 520,00	6 520,00		RTS 23/ I	Indiv

48	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	7 824,00	7 824,00		RTS 23/ I	Indiv
----	----------	---------------------	--------	---------	----------	----------	--	-----------	-------

Díl: ON	Ostatní náklady		6 350,00						
49	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	800,00	800,00		RTS 23/ I	Indiv

50	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	800,00	800,00		RTS 23/ I	Indiv
----	---------	-------------------------	--------	---------	--------	--------	--	-----------	-------

51	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	4 750,00	4 750,00		RTS 23/ I	Indiv
----	------------	----------------------------------	--------	---------	----------	----------	--	-----------	-------

<b>Celkem</b>						<b>346 694,00</b>			
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	ZŠ Buttulova - Počítačové učebny 2.22, 3.10 a předstěna SKD
O:	02	ZŠ Buttulova č.p.74, Chotěboř-Počítač. učebna malá 2.22-podhled,osvětlení,zatemn
R:	Rozpočet	ZŠ Buttulova č.p.74, Chotěboř-Počítač. učebna malá 2.22-podhled,osvětlení,zatemn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 61</b>						<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>		<b>2 667,94</b>	
1	612403385R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 50 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	6,00000	138,17	829,02	801-4	RTS 23/ I	Indiv
2	612401391RT2	Omičky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	kus	2,00000	743,55	1 487,10	801-4	RTS 23/ I	Indiv
3	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,12600	2 505,00	315,63	801-4	RTS 23/ I	Indiv
4	999281193R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,12600	73,25	9,23	801-4	RTS 23/ I	Indiv
5	999281199R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 5000 m oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,50400	53,49	26,96	801-4	RTS 23/ I	Indiv
<b>Díl: 96</b>						<b>Bourání konstrukcí</b>		<b>814,14</b>	
6	974031133R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm	m	6,00000	135,69	814,14	801-3	RTS 23/ I	Indiv
<b>Díl: 767</b>						<b>Konstrukce zámečnické - akustické podhledy</b>		<b>128 652,72</b>	
7	767587112RU1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy hrana kazety pod úrovní roštu, v modulu 600 x 1200 mm,	m2	49,94200	456,27	22 787,04	800-767	RTS 23/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	ZŠ Buttulova - Počítačové učebny 2.22, 3.10 a předstěna SKD
O:	02	ZŠ Buttulova č.p.74, Chotěboř-Počítač.účebna malá 2.22-podhled,osvětlení,zatemn
R:	Rozpočet	ZŠ Buttulova č.p.74, Chotěboř-Počítač.účebna malá 2.22-podhled,osvětlení,zatemn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
8	767585131R00	Montáž podhledů lamelových a kazetových roštu Zhotovení otvorů v kazetách o ploše otvoru do 0,25 m2	kus	3,00000	86,58	259,74	800-767	RTS 23/ I	Indiv
9	767585115R00	Montáž podhledů lamelových a kazetových roštu Montáž doplňků podhledů kazetových úprava kazet pro nepravidelný obklad	m	31,85900	92,05	2 932,62	800-767	RTS 23/ I	Indiv
10	767585113R00	Montáž podhledů lamelových a kazetových roštu Montáž doplňků podhledů okrajové lišty	m	40,84600	202,29	8 262,74	800-767	RTS 23/ I	Indiv
11	767584642R00	Montáž podhledů lamelových a kazetových roštu Montáž podhledů z desek sádrokartonových, dřevovláknitých apod. montáž desek	m2	45,62200	268,89	12 267,30	800-767	RTS 23/ I	Indiv
12	767583354R00	Montáž podhledů lamelových a kazetových roštu Montáž podhledů lamelových Montáž doplňků podhledů lamelových vložené lišty	m	7,20000	81,21	584,71	800-767	RTS 23/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	ZŠ Buttulova - Počítačové učebny 2.22, 3.10 a předstěna SKD
O:	02	ZŠ Buttulova č.p.74, Chotěboř-Počítač.účebna malá 2.22-podhled,osvětlení,zatemn
R:	Rozpočet	ZŠ Buttulova č.p.74, Chotěboř-Počítač.účebna malá 2.22-podhled,osvětlení,zatemn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
13	767587911R00	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy doplňkové práce ochrana vestavěného svítidla	m2	4,32000	941,37	4 066,72	800-767	RTS 23/ I	Indiv
14	998767103R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0,31300	1 594,44	499,06	800-767	RTS 23/ I	Indiv
15	998767194R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m 50 m vodorovně	t	0,31300	781,34	244,56	800-767	RTS 23/ I	Indiv
16	998767199R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 50 m vodorovně	t	6,26000	27,34	171,15	800-767	RTS 23/ I	Indiv
17	63173005R	Kazeta podhledová Ecophon GEDINA E/GAMMA 600x1200x40 mm,skelná vlna,povrch Akutex T,white	m2	22,32000	1 675,97	37 407,65		Vlastní	Indiv
18	63173003R	Kazeta podhledová Ecophon GEDINA E 600x600x40 mm, skelná vlna. povrch Akutex T, white,o.d.s 250 mm	m2	6,84000	1 210,75	8 281,53		Vlastní	Indiv
19	63173004R	Kazeta podhledová Ecophon GEDINA E 600x1200x40 mm,skelná vlna,povrch Akutex T,white,o.d.s 250 mm	m2	23,04000	1 210,75	27 895,68		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	ZŠ Buttulova - Počítačové učebny 2.22, 3.10 a předstěna SKD
O:	02	ZŠ Buttulova č.p.74, Chotěboř-Počítač. učebna malá 2.22-podhled, osvětlení, zatemn
R:	Rozpočet	ZŠ Buttulova č.p.74, Chotěboř-Počítač. učebna malá 2.22-podhled, osvětlení, zatemn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

20	76S1	Ecophon Connect T24 vedlejší profil 8103, L=600 mm, bílá barva 01	kus	12,00000	62,63	751,56		Vlastní	Indiv
----	------	-------------------------------------------------------------------	-----	----------	-------	--------	--	---------	-------

21	76S2	Ecophon Connecz obvodová lišta 22x22 mm, L=3000 mm, bílá barva 01	m	46,00000	48,71	2 240,66		Vlastní	Indiv
----	------	-------------------------------------------------------------------	---	----------	-------	----------	--	---------	-------

<b>Díl: 786</b>		<b>Čalounické úpravy</b>				<b>39 180,79</b>			
22	786612200R00	Montáž zastíňujících rolet textilních,	m2	10,08000	104,38	1 052,15	800-786	RTS 23/ I	Indiv

23	998786103R00	Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0,01747	1 082,43	18,91	800-786	RTS 23/ I	Indiv
----	--------------	-------------------------------------------------------------------------------	---	---------	----------	-------	---------	-----------	-------

24	998786194R00	Přesun hmot pro čalounické úpravy příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m 50 m vodorovně	t	0,01747	1 034,92	18,08	800-786	RTS 23/ I	Indiv
----	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	----------	-------	---------	-----------	-------

25	998786199R00	Přesun hmot pro čalounické úpravy příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 50 m vodorovně	t	0,34940	45,11	15,76	800-786	RTS 23/ I	Indiv
----	--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	-------	-------	---------	-----------	-------

26	786-Spec.1	Dodávka zatemňovací rolety mechanicky ovládané	m2	10,08000	3 777,37	38 075,89		Vlastní	Indiv
----	------------	------------------------------------------------	----	----------	----------	-----------	--	---------	-------

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	ZŠ Buttulova - Počítačové učebny 2.22, 3.10 a předstěna SKD
O:	02	ZŠ Buttulova č.p.74, Chotěboř-Počítač.účebna malá 2.22-pohled,osvětlení,zatemn
R:	Rozpočet	ZŠ Buttulova č.p.74, Chotěboř-Počítač.účebna malá 2.22-pohled,osvětlení,zatemn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>					<b>90 322,50</b>		
27	210201526R00	Montáž svítidla LED do technických prostor, stropního vestavného, s vestavěným LED modulem	kus	14,00000	376,75	5 274,50	M21	RTS 23/ I	Indiv

28	210201523R00	Montáž svítidla LED do technických prostor, stropního závěsného, na dva upevňovací body s vestavěným LED modulem	kus	1,00000	354,88	354,88	M21	RTS 23/ I	Indiv
----	--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------	--------	--------	-----	-----------	-------

29	210203814R00	Montáž závěsu lankového, ke svítidlu	kus	2,00000	186,88	373,76	M21	RTS 23/ I	Indiv
----	--------------	--------------------------------------	-----	---------	--------	--------	-----	-----------	-------

30	210205106R00	Montáž nástěnného piktogramu (do 563x563x120 mm)	kus	1,00000	580,53	580,53	M21	RTS 23/ I	Indiv
----	--------------	--------------------------------------------------	-----	---------	--------	--------	-----	-----------	-------

31	M21-Spec.1	LED svítidlo do rastru, Modus IBP5000A-KN, 44W, 5100lm, 4000K, Ra80, IP54, mikroprismatický difuzor	kus	8,00000	2 882,75	23 062,00		Vlastní	Indiv
----	------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------	----------	-----------	--	---------	-------

32	M21-Spec.2	LED svítidlo do rastru, Modus IBP4000A-KN, 32W, 4200lm, 4000K, Ra80. IP54, mikroprismatický difuzor	kus	4,00000	2 733,64	10 934,56		Vlastní	Indiv
----	------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------	----------	-----------	--	---------	-------



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	ZŠ Buttulova - Počítačové učebny 2.22, 3.10 a předstěna SKD
O:	02	ZŠ Buttulova č.p.74, Chotěboř-Počítač.účebna malá 2.22-pohled,osvětlení,zatemn
R:	Rozpočet	ZŠ Buttulova č.p.74, Chotěboř-Počítač.účebna malá 2.22-pohled,osvětlení,zatemn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
33	M21-Spec.3	LED svítidlo zavěšené asymet.MODUS, parab.MIRO , AREL6000RLAS, 47W, 6200lm, 4000K, Ra80, IP20	ks	1,00000	7 395,72	7 395,72		Vlastní	Indiv
34	M21-Spec.4	LED svítidlo vestavné nouzové MODUS AXP SE/AT, 6W, 600lm, 4000K, IP20, area, EMG 1 hod	kus	2,00000	3 180,96	6 361,92		Vlastní	Indiv
35	M21-Spec.5	LED svítidlo nástěnné nouzové MODUS EXIT SE/AT, 3W, 320lm, IP65, piktogram, EMG 1 hod	kus	1,00000	2 286,32	2 286,32		Vlastní	Indiv
36	M21-R1	Demontáž stávajících svítidel vč. rozvodů,spínačů, vč.odvozu a ekologické likvidace odpadů	kpl	1,00000	4 970,25	4 970,25		Vlastní	Indiv
37	M21-R2	Montáž elektroinstal.rozvodů dle PD, včetně dodávky mater.a přípoj.do rozvaděče a jeho doplnění	kpl	1,00000	23 857,21	23 857,21		Vlastní	Indiv
38	M21-R3	Revize elektroinstalace osvětlení v počítačové mis, vč. vydání revizní zprávy	kpl	1,00000	2 485,13	2 485,13		Vlastní	Indiv
39	M21-D1	Dopravní náklady a přesuny hmot k elektromontážím	kpl	1,00000	2 385,72	2 385,72		Vlastní	Indiv
<b>Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>						<b>4 361,91</b>			
40	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,05400	367,22	19,83	801-3	RTS 23/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	ZŠ Buttulova - Počítačové učebny 2.22, 3.10 a předstěna SKD
O:	02	ZŠ Buttulova č.p.74, Chotěboř-Počítač. učebna malá 2.22-podhled, osvětlení, zatemn
R:	Rozpočet	ZŠ Buttulova č.p.74, Chotěboř-Počítač. učebna malá 2.22-podhled, osvětlení, zatemn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
41	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,54000	40,96	22,12	801-3	RTS 23/ I	Indiv
42	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,05400	783,33	42,30	801-3	RTS 23/ I	Indiv
43	979011219R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,00000	376,00	0,00	801-3	RTS 23/ I	Indiv
44	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,05400	262,59	14,18	801-3	RTS 23/ I	Indiv
45	979990105R00	Poplatek za skládku za uložení, cihelné výrobky, skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	0,05400	1 491,11	80,52	801-3	RTS 23/ I	Indiv
46	900 R03	Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 6	h	8,00000	522,87	4 182,96	801-1	RTS 23/ I	Indiv
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>11 704,00</b>			
47	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	5 320,00	5 320,00		RTS 23/ I	Indiv
48	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	6 384,00	6 384,00		RTS 23/ I	Indiv
<b>Díl: ON Ostatní náklady</b>						<b>6 350,00</b>			
49	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	800,00	800,00		RTS 23/ I	Indiv
50	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	800,00	800,00		RTS 23/ I	Indiv
51	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	4 750,00	4 750,00		RTS 23/ I	Indiv
<b>Celkem</b>						<b>284 054,00</b>			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	ZŠ Buttulova - Počítačové učebny 2.22, 3.10 a předstěna SDK
O:	01	ZŠ Buttulova čp74, Chotěboř- stavební úpravy ředitelny - předstěna SDK
R:	01	ZŠ Buttulova čp74, Chotěboř- stavební úpravy ředitelny - předstěna SDK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 342</b>		<b>Stěny a příčky montované lehké</b>				<b>38 234,64</b>			
1	347016211R00	Předstěny opláštěné sádkovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 50, dvojitě opláštěné, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 75 mm, požární odolnost EI 45	m2	22,48750	961,20	21 614,99	801-1	RTS 23/ I	Indiv
2	63140581R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 50,0 mm; OH = 50 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 0,5 kPa; Rf: A1	m2	24,73625	144,72	3 579,83	SPCM	RTS 23/ I	Indiv
3	900 R02	Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 5	h	12,00000	471,22	5 654,64	801-1	RTS 23/ I	Indiv
4	342-R1	D+M Stavěcích trmenů pro SDK předstěnu tl. 75 mm	kus	55,00000	82,98	4 563,90		Vlastní	Indiv
5	342-R2	Montáž akustické izolace do SDK předstěny, materiál ve specifikaci	m2	22,48750	125,46	2 821,28		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>3 343,34</b>			
6	624602111R00	Tmelení spár šířky 10 mm, hloubky 7 mm, tmelem polymerovým spárovacím s dodáním hmot,	m	19,85000	168,43	3 343,34	801-4	RTS 23/ I	Indiv
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>1 520,99</b>			
7	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,55700	2 489,44	1 386,62	801-4	RTS 23/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	ZŠ Buttulova - Počítačové učebny 2.22, 3.10 a předstěna SKD
O:	01	ZŠ Buttulova čp74, Chotěboř- stavební úpravy ředitelny - předstěna SDK
R:	01	ZŠ Buttulova čp74, Chotěboř- stavební úpravy ředitelny - předstěna SDK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
8	999281196R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,55700	81,80	45,56	801-4	RTS 23/ I	Indiv
9	999281199R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 5000 m oborů 801, 803, 811 a 812	t	1,67100	53,15	88,81	801-4	RTS 23/ I	Indiv
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>7 382,01</b>			
10	767581801R00	Demontáž podhledů kazet	m2	3,85500	251,91	971,11	800-767	RTS 23/ I	Indiv
11	767582800R00	Demontáž podhledů roštů	m2	3,85500	53,64	207,55	800-767	RTS 23/ I	Indiv
12	767585113R00	Montáž podhledů lamelových a kazetových Montáž doplňků podhledů okrajové lišty	m	6,42500	201,03	1 291,62	800-767	RTS 23/ I	Indiv
13	767584641R00	Montáž podhledů lamelových a kazetových Montáž podhledů z desek sádrokartonových, dřevovláknitých apod. montáž roštu	m2	3,37312	285,99	964,68	800-767	RTS 23/ I	Indiv
14	767584642R00	Montáž podhledů lamelových a kazetových Montáž podhledů z desek sádrokartonových, dřevovláknitých apod. montáž desek	m2	3,40525	267,22	909,95	800-767	RTS 23/ I	Indiv
15	767585115R00	Montáž podhledů lamelových a kazetových Montáž podhledů z kazet včetně montáže nosného roštu Montáž doplňků podhledů kazetových úprava kazet pro nepravidelný obklad	m	6,42500	91,48	587,76	800-767	RTS 23/ I	Indiv
16	998767103R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0,02700	1 584,45	42,78	800-767	RTS 23/ I	Indiv
17	998767194R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,02700	776,30	20,96	800-767	RTS 23/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	ZŠ Buttulova - Počítačové učebny 2.22, 3.10 a předstěna SKD
O:	01	ZŠ Buttulova čp74, Chotěboř- stavební úpravy ředitelny - předstěna SDK
R:	01	ZŠ Buttulova čp74, Chotěboř- stavební úpravy ředitelny - předstěna SDK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		50 m vodorovně							
18	998767199R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	t	0,54000	27,17	14,67	800-767	RTS 23/ I	Indiv
		50 m vodorovně							
19	767-Spec.2	Doplnění materiálu pro min. pohled ve třídě - zpětná montáž a úprava	kpl	1,00000	2 370,93	2 370,93		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>714,07</b>			
20	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku	m	6,42500	111,14	714,07	800-775	RTS 23/ I	Indiv
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>1 983,70</b>			
21	784121101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná	m2	21,20250	26,38	559,32	800-784	RTS 23/ I	Indiv
22	784125212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bílé, dvojnásobné	m2	21,20250	67,18	1 424,38	800-784	RTS 23/ I	Indiv
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>5 721,74</b>			
23	900 R04	Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 7	h	6,00000	565,06	3 390,36	801-1	RTS 23/ I	Indiv
24	M21 S1	Elektroinstalační materiál pro přeložení 1 ks zásuvky na 230 v a slab. krabic 2 ks	kpl	1,00000	1 481,81	1 481,81		Vlastní	Indiv
25	M21 D1	Dopravní náklady k elektroinstalačním pracím	kpl	1,00000	849,57	849,57		Vlastní	Indiv
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>2 591,62</b>			
26	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	1 178,01	1 178,01		RTS 23/ I	Indiv
27	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 413,61	1 413,61		RTS 23/ I	Indiv
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>2 700,00</b>			
28	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 23/ I	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	ZŠ Buttulova - Počítačové učebny 2.22, 3.10 a předstěna SKD
O:	01	ZŠ Buttulova čp74, Chotěboř- stavební úpravy ředitelny - předstěna SDK
R:	01	ZŠ Buttulova čp74, Chotěboř- stavební úpravy ředitelny - předstěna SDK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
29	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 23/ I	Indiv
30	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	1 700,00	1 700,00		RTS 23/ I	Indiv

<b>Celkem</b>						<b>64 192,11</b>
---------------	--	--	--	--	--	------------------

**ZŠ BUTTULOVA Č.P. 74 – DODÁVKA A MONTÁŽ SDK PODHLEDŮ VČ. OSVĚTLENÍ**

**HARMONOGRAM PRACÍ**

4. - 6.8.23 Hrubé stavební práce

7.-13.8.23 Hrubé stavební práce

14- 20.8.23 Hrubé stavební práce

21.8.23 – 28.8. 23 Dokončovací práce

28.8.23 – 28.9.23 Dodávka stínění v případě, že bychom nebyli schopni dodat do konce prázdnin.