

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Linka 4L Slavětín_ID 1263466

KSO:

Místo: LR Červený Kostelec

CC-CZ:

Datum: 26.7.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

78 159,37

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	78 159,37	21,00%	16 413,47
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

94 572,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Linka 4L Slavětín_ID 1263466

Místo:

LR Červený Kostelec

Datum:

26.7.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

78 159,37

HSV - Práce a dodávky HSV

78 159,37

1 - Zemní práce

78 159,37

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Linka 4L Slavětín_ID 1263466

Místo: LR Červený Kostelec

Datum: 26.7.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

78 159,37

D HSV Práce a dodávky HSV 78 159,37

D 1 Zemní práce 78 159,37

6	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	11,000	700,00	7 700,00
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm

2	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	78,000	423,13	33 004,37
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3

P *Poznámka k položce:
Materiál bude rozprostřen v místě stavby na pozemku objednatele.*

7	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	49,000	45,00	2 205,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m

P *Poznámka k položce:
Přemístění částí odtěženého materiálu a rozprostření na pozemku objednatele.*

1	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	2 350,000	15,00	35 250,00
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním