

Datum: 18.08.2023

**Hroší stavby Morava a.s.**

Průmyslová 955/4

779 00 Olomouc

IČO: 28597460      DIČ: CZ28597460

E-mail: [udrzba@hrosistavby.cz](mailto:udrzba@hrosistavby.cz)

Ve smyslu Rámcové dohody č. E635-S-4199/2022 u Vás objednááme demolici dřevěného přístřešku zničeného pádem stromu včetně základu a podlahy, osazení kovového přístřešku, včetně zámečnické úpravy, oplechování a nátěru, uloženého na TO Hanušovice, přístřešek bude osazen blíže nástupišti do 5ks betonových patek a uvnitř přístřešku bude provedena dlažba. Osazení dodaných 2 ks tabulí informačního systému, tabule budou osazeny pod sebou na tři sloupky D60 do betonu - nahoře tabule s nápisem zastávky a pod ní tabule směřová, na zast. Vysoké Žibřidovice - přístřešek, IC 5000178530, dle nabídkového listu č. 293/2023. Jedná se o škodní událost – pád stromu na přístřešek.

**Zakázka / Objekt RE:** V773Z3521090

**Dohodnutá cena:** 248 227,10 Kč (bez DPH)

**Termín:** 31.10.2023

**Jedná se o činnost v režimu OUA:** PA 635220024

**Příloha:** Nabídkový list 293/2023

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

## Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava

číslo **293/2023**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Kategorie objektu :

A

B

C

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

Zakázky:

V773Z3521090

Škodní událost ANO/NE

**ANO**

Název objektu:

Inventární číslo, číslo SAP:

Vysoké Žibřidovice -přístřešek

IC5000178530

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

50.1164092N, 16.9375992E

Demolice přístřešku, osazení kovového přístřešku - škodní událost

Demolice dřevěného přístřešku zničeného pádem stromu včetně základu a podlahy, osazení kovového přístřešku, včetně zámečnické úpravy, oplechování a nátěru, uloženého na TO Hanušovice, přístřešek bude osazen blíže nástupišti do 5ks betonových patek a uvnitř přístřešku bude provedena dlažba. Osazení dodaných 2 ks tabulí informačního systému, tabule budou osazeny pod sebou na tři sloupky D60 do betonu - nahoře tabule s nápisem zastávky a pod ní tabule směrová.

Termín: 31.10.2023

Příloha: fotografie

Vzdálenost v KM

23

vyplní zhotovitel a zašle obratem informací zpět zadavateli

# NABÍDKA ZHOTOVITELE

Číslo požadavku: 293-2023

**Stavba:** Vysoké Žibřidovice - přístřešek - Demolice přístřešku, osazení kovového přístřešku

KSO:  
Místo: Vysoké Žibřidovice -přístřešek

CC-CZ:  
Datum: 17. 8. 2023

Zadavatel:  
Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

## Cena bez DPH

	Sazba daně
DPH základní	21,00%
snížená	15,00%

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>
-------------------	----------

---

Správce obvodu:

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednatel - Vedoucí PO, Přednost SPS:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 293-2023  
**Stavba:** Vysoké Žibřidovice - přístřešek - Demolice přístřešku, osazení kovového přístřešku  
Místo: Vysoké Žibřidovice -přístřešek Datum: 17. 8. 2023  
Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava Projektant:  
Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

<b>293-2023</b>	<b>Vysoké Žibřidovice - přístřešek - Demolice přístřešku, osazení kovového přístřešku</b>
<b>VRN</b>	<b>VRN</b>
<b>Ostatní</b>	<b>Ostatní</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vysoké Žibřidovice - přístřešek - Demolice přístřešku, osazení kovového přístřešku

Objekt:

**293-2023 - Vysoké Žibřidovice - přístřešek - Demolice přístřešku, osazení kovového přístřešku**

Místo:

Vysoké Žibřidovice -přístřešek

Datum:

17. 8. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV		
D	1	Zemní práce		
1	K	131111332	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 100 do 200 mm ručně s motorovým vrtákem	m
	W		značka 3ks	
	W		3	
	W		Součet	
2	K	131313701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3
	W		pod dlažbu a obrubníky	
	W		4,4*2,2*0,3	
	W		Součet	
3	K	131312531	Hloubení jamek objem do 0,5 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3
	W		pod konstrukci přístřešku 5ks	
	W		(0,5*0,5*1,1)*5	
	W		Součet	
4	K	175111201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně	m3
5	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t
	W		0,8*2 "Přepočtené koeficientem množství	
	W		Součet	
6	K	181311105	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2
7	M	10364101	zemina pro terénní úpravy	t
	W		10*0,35*1,5	
	W		Součet	
D	2	Zakládání		
8	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3
	W		pod konstrukci přístřešku 5ks	
	W		(0,5*0,5*0,1)*5	
	W		Součet	
9	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3
	W		pod konstrukci přístřešku 5ks	
	W		(0,4*0,4*1)*5	
	W		Součet	
10	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2
11	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2
D	998	Přesun hmot		
12	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t
13	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t
D	997	Přesun sutě		
14	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t
15	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t
16	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t
	W		16,914*5 "Přepočtené koeficientem množství	
17	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t
18	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			16,914*20 'Přepočtené koeficientem množství				
19	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				
20	K	337171111	Montáž nosné ocelové kce průmyslové haly bez jeřábové dráhy v do 6 m rozpětí vazníků do 12 m	t			
	D	5	Komunikace pozemní				
21	K	564750101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2			
22	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm	m2			
23	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2			
	W		4,3*2,2				
	W		Součet				
24	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2			
	W		9,46*1,08 "Přepočtené koeficientem množství				
	W		Součet				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
25	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus			
26	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			
	W		(4,3+2,2)*2				
	W		Součet				
27	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m			
	W		13*1,08 "Přepočtené koeficientem množství				
	W		Součet				
28	K	953945131	Kotvy mechanické M 12 dl 115 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus			
29	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3			
	W		(5,2+1,9)*2*0,35*0,3				
	W		Součet				
30	K	965031131	Bourání podlah z cihel kladených na plocho pl přes 1 m2	m2			
	W		4,6*1,9				
	W		Součet				
31	K	113107123	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm ručně	m2			
	W		4,6*1,9				
	W		Součet				
32	K	981011112	Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých případně omítnutých postupným rozebíráním	m3			
	W		5,2*2,5*2,7				
	W		Součet				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	767	Konstrukce zámečnické				
33	K	767391113	Montáž krytiny z tvarovaných plechů přístřelením	m2			
	W		oplechování přístřešku				
	W		1,3*2,35*2				
	W		4,3*2,35				
	W		4,3*2,4				
	W		Součet				
34	K	767991911R	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - úprava přístřešku-odřezání přebytečných prvků, oprava svárů a navaření nových montážních stojen	soub.			
35	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%			
36	K	998767292	Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 100 m	%			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
37	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2			
	W		17,856				
	W		Součet				
38	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2			
39	K	783314201	Základní antikorozi jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(0,12*2+0,06*2)*49,6				
	VV		Součet				
40	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2			
41	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2			

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vysoké Žibřidovice - přístřešek - Demolice přístřešku, osazení kovového přístřešku

Objekt:

**VRN - VRN**

Místo:

Vysoké Žibřidovice -přístřešek

Datum:

17. 8. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1	K	013314000	Náklady na propočet	Soubor
---	---	-----------	---------------------	--------

D VRN4 Inženýrská činnost

2	K	045303000	Koordinační činnost	Soubor
---	---	-----------	---------------------	--------

D VRN6 Územní vlivy

3	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	Soubor
---	---	-----------	---------------------------	--------

W "Ztížená přístupnost staveniště"

W 1



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vysoké Žibřidovice - přístřešek - Demolice přístřešku, osazení kovového přístřešku

Objekt:

**Ostatní - Ostatní**

Místo: Vysoké Žibřidovice -přístřešek

Datum: 17. 8. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN9 Ostatní náklady

1	K	000000000	Index dle rámcové dohody	%			
---	---	-----------	--------------------------	---	--	--	--

## Hlášenka škodní události č. 6352301090

## Základní údaje o škodní události

Číslo a název PU: <b>635: OŘ Ostrava</b>	Datum vzniku: <b>13.07.2023 02:20</b>
Zakázka: <b>V770Z3521090, V773Z3521090</b>	Vznik v kraji: <b>Olomoucký</b>
Místo: <b>Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem, km 6,200 - 5,550</b>	
Popis: <b>Poškozená zastávka Vysoké Žibřidovice od popadaných stromů při bouřce přes trať (celkem 33 ks)</b>	
Poznámka: <b>ST 0 Kč SPS 200000 Kč</b>	
Interní status: <b>Ve zpracování u PU</b>	
Status (stav) škody: <b>Šetření / příprava podkladů</b>	

## Údaje o viníkovi

Viník škody: <b>Vyšší moc</b>
-------------------------------

## Výše škody a požadované náhrady (bez propojených záznamů)

Předběžná škoda: <b>200 000,00</b>	Požadovaná náhrada:
Vyčíslená škoda:	Uhrazeno: