

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**DOZP - Oprava komunikací a teras, výstavba zastřešení, oprava vstupní branky a brány**

Místo: Ústí nad Labem - Severní Terasa

Datum: 11.07.2023

Zadavatel: DOZP UL, p.o.

Projektant:

Zhotovitel: North stav a.s.

Zpracovatel: ZDEMAR ústí nad Labem s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**2 421 044,53**

HSV - Práce a dodávky HSV	1 600 981,41
1 - Zemní práce	159 580,27
2 - Zakládání	1 003,43
3 - Svislé a kompletní konstrukce	69 466,38
5 - Komunikace pozemní	202 750,24
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	312 920,66
997 - Přesun sutě	450 922,18
998 - Přesun hmot	404 338,25
PSV - Práce a dodávky PSV	820 063,12
764 - Konstrukce klempířské	4 285,68
767 - Konstrukce zámečnické	623 974,13
787 - Dokončovací práce - zasklívání	147 803,57
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	43 999,74

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**DOZP - Oprava komunikací a teras, výstavba zastřešení, oprava vstupní branky a brány**

Místo: Ústí nad Labem - Severní Terasa

Datum: 11.07.2023

Zadavatel: DOZP UL, p.o.

Projektant:

Zhotovitel: North stav a.s.

Zpracovatel: ZDEMAR ústí nad Labem s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**2 421 044,53**

D HSV Práce a dodávky HSV 1 600 981,41

D 1 Zemní práce 159 580,27

1	K	112251103R	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm	kus			23 949,94	
2	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2			3 187,26	CS ÚRS 2023 01

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/113106121](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106121)

VV "Terasa č.1"  
VV 6,960\*6,180

3	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2			7 714,68	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	--	--	----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/113106123](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106123)

VV "Rozebrání stavající zámkové dlažby a uložení pro další použití"  
VV 29,190\*1,750

4	K	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m			9 575,78	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	--	--	----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/113201111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113201111)

VV 29,180+11,560+10,700

5	K	131111321	Vrtání jamek ručně mechanickým vrtákem průměru do 100 mm	m			1 617,79	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	--	--	----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/131111321](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131111321)

VV 16\*0,8

6	K	131213701	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3			28 852,48	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	--	--	-----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/131213701](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131213701)

VV "Terasa č.1"  
VV (6,960+6,180)\*0,4

7	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3			31 601,87	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	--	--	-----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/132212131](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212131)

VV "Terasa č.1 pasy"  
VV (7+3)\*0,5\*0,8

VV Součet

8	K	162211311	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3			5 202,11	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	--	--	----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/162211311](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211311)

VV 25,160-4,10

9	K	162211319	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311	m3			4 727,42	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	--	--	----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/162211319](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211319)

VV 25,160-4,10





PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svleče ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t			130 346,67	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013211</a>					
32	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t			64 034,78	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013219">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013219</a>					
VV			138,006*5					
33	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t			40 488,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501</a>					
34	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t			11 940,28	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509</a>					
VV			138,006*6					
35	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t			204 112,25	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013602">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013602</a>					
D 998 Přesun hmot							404 338,25	
36	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t			280 517,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018001</a>					
VV			89,306+92,455					
37	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t			123 821,05	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018011</a>					
D PSV Práce a dodávky PSV							820 063,12	
D 764 Konstrukce klempířské							4 285,68	
38	K	764561401.GTA	Žlab podokapní půlkruhový Gutta Aqua 75	m			2 498,44	
VV			7					
39	K	764561451.GTA	Kotlík podokapního půlkruhového žlabu Gutta Aqua 75/60	kus			420,28	
40	K	764568621.GTA	Svod kruhový Gutta Aqua 63 včetně objímek, kolen, odskoků z plastu	m			1 339,73	
VV			2,6					
41	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t			17,35	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764101</a>					
42	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t			9,88	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764181">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764181</a>					
D 767 Konstrukce zámečnické							623 974,13	
43	K	767161813	Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotností 1 m zábradlí do 20 kg	m			14 400,36	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767161813">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767161813</a>					
VV			"Terasa č.1"					
VV			6+6+7+7+1					
VV								
VV								
VV								
44	K	767163121	Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců v rovině (na rovné ploše) kotveného do betonu	m			34 839,48	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767163121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767163121</a>					
VV			17,6+5,4					
45	M	55342284	zábradlí s hranatým sloupkem a hranatými pruty s horním kotvením	m			241 514,49	CS ÚRS 2023 01
46	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg			13 076,42	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995114</a>					
VV			"Zpětná montáž rampy"					
VV			28					
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
47	M	15945001R	branka plotová jednokřídlá Al 1200x1500mm	kus			16 032,45	
48	M	15945002R	brána plotová dvoukřídlá Al 4000x1500mm	kus			43 790,37	
49	K	767995115	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg			90 990,40	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995115</a> "Pergola - dle výpisu prvků" 2120					
50	M	767995115R	Dodávka Ocelové pergoly 6x4,7 dle dílenské dokumentace	soubor			158 241,26	
51	K	767996801	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí rozebráním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg			11 088,90	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV VV VV VV VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767996801">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767996801</a> "Demontáž rampy" 28					
	D	787	Dokončovací práce - zasklívání				147 803,57	
52	K	787317148	Zasklívání střešních konstrukcí, střešních světlíků a zahradních skleníků deskami plochými plnými polykarbonátovým profilem plným do polykarbonátového U profilu s UV ochranou s krycí a přítlačnou lištou, tl. 12 mm	m2			147 803,57	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/787317148">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/787317148</a> "Púdorys střechy včetně přesahů" 7*5,7					
		789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				43 999,74	
53	K	789421231	Provedení žárového sřikání ocelových konstrukcí zinkem, tloušťky 100 µm, třídy I (1,850 kg Zn/m2)	m2			28 613,88	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV VV VV VV VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/789421231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/789421231</a> "Povrchová úprava pergoly" "Sloupy" 3*(0,14+0,14+0,14+0,14)*2,5					
54	M	15625101	drát metalizační Zn D 3mm	kg			15 385,86	CS ÚRS 2023 01
			VV 37,52*1,85 *Přepočtené koeficientem množství					