



VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA  
ČESKÉ REPUBLIKY

## Smlouva o dílo

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**autorský zákon**“)

### **Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky**

se sídlem: Praha 9, Dražobejlova 1404/4  
zastoupena: Ing. Josefem Diesslem, generálním ředitelem  
IČO: 47114975  
bankovní spojení: ČNB  
číslo účtu: 2011300091/0710

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7564  
(dále jen „**objednatel**“ či „**VoZP ČR**“)

a

### **PROFITEAM topení – voda – plyn s.r.o. /název, právní forma - doplní zhotovitel/**

se sídlem: Tovární 807, 664 61 Rajhrad  
zastoupena: Petrem Konečným, jednatelem  
IČO: 28287967  
bankovní spojení: Fio banka Brno – Nové Sady  
číslo účtu: 2500635001/2010

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 58792  
(dále jen „**zhotovitel**“);

společně též jako „**smluvní strany**“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva**“) na základě provedeného výběrového řízení s názvem „**Rekonstrukce sociálních zařízení ve 2.NP v budově pobočky VoZP ČR Brno**“. Smlouva byla uzavřena v souladu s nabídkou zhotovitele jako účastníka výběrového řízení a rozhodnutím objednatele o výběru nejvýhodnější nabídky.

## I.

### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést realizaci stavebních úprav sociálního zázemí pro zaměstnance VoZP ČR v 2.NP budovy pobočky VoZP ČR v Brně (dále také „dílo“). Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede dílo způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky. Řádně provedeným dílem se rozumí dílo, které má vlastnosti, formu, obsah i rozsah vymíněné v této smlouvě a je bez vad.
2. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. Součástí díla jsou i veškeré související stavební práce a vedlejší výkony neuvedené v technických podmínkách nutné k řádnému dokončení a předání kompletního díla.
3. Přesná technická specifikace díla je uvedena v Příloze č. 1 – Technická zpráva.
4. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v čl. III. této smlouvy.
5. Součástí provedení díla dle smlouvy jsou i veškeré doklady potřebné k převzetí a užívání. Tyto doklady budou v českém jazyce.
6. Zhotovitel se zavazuje, že bezplatně poučí objednatele o správném způsobu užívání díla před jeho uvedením do provozu.
7. Zhotovitel závazně prohlašuje, že je na základě příslušného oprávnění oprávněn vykonávat činnost směřující k provedení díla dle této smlouvy, že disponuje všemi právními, technickými i personálními předpoklady, kapacitami a odbornými znalostmi všech předpisů včetně znalostí ČSN, které jsou nutné k provedení díla dle této smlouvy, a že je tak schopen zajistit splnění sjednaného předmětu smlouvy, že se seznámil se zadávací dokumentací objednatele v souvisejícím výběrovém řízení veřejné zakázky a se všemi podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty a nemá vůči nim žádné výhrady, připomínky ani požadavky a považuje je za vhodné a dostatečné pro řádné plnění předmětu smlouvy, a že je schopen podle tohoto zadání předmět smlouvy odborně provést v požadovaném rozsahu a za cenu uvedenou v nabídce zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo za plného provozu, přičemž vzhledem k provozním podmínkám objednatel stanovuje počátek a konec pracovní doby k provádění díla v pracovních dnech 6:00 až 18:00. Provádění díla mimo pracovní dny je možné pouze po dohodě s objednatelem. Během provádění díla se zhotovitel zavazuje provádět průběžný úklid.

## II.

### Místo a doba plnění, způsob předání díla

1. Místem plnění díla je budova objednatele na adrese pobočka VoZP ČR Brno, Banskobystrická 40, 621 00 Brno (dále jen „objekt“).
2. Zhotovitel se zavazuje vytvořit řádně dílo dle čl. I. odst. 1 této smlouvy v souladu s touto smlouvou a předat jej objednateli nejpozději do 40 pracovních dní od účinnosti smlouvy.
3. Na objednatele přechází nebezpečí škody na věci okamžikem převzetí díla.
4. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol podepsaný kontaktními osobami objednatele a zhotovitele. Návrh předávacího protokolu připraví zhotovitel.

5. Zhotovitel písemně vyzve objednatele v předstihu nejméně 2 kalendářních dnů k převzetí díla. Takový termín musí korespondovat s termínem pro dokončení díla uvedeným v této smlouvě. Je-li zhotovitelem takto určený termín pozdější, platí příslušná sankční ustanovení dle čl. VII. této smlouvy.
6. Objednatel převezme dílo bez vad. Objednatel není povinen převzít dílo ani s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.
7. Zhotovitel je povinen odstranit vady zapsané v podepsaném protokolu o předání díla ve sjednaných termínech, resp. do náhradního termínu předání (převzetí) díla.
8. Bude-li zřejmé, že dílo z důvodu vyšší moci nebude dokončeno do termínu dokončení díla, předloží zhotovitel objednateli písemnou zprávu, ve které uvede podrobné zdůvodnění situace a navrhne prodloužení termínu o dobu přiměřenou k dokončení předmětu smlouvy a v takovém případě pak bude bez sankčních důsledků posunout termín dokončení díla. Vyšší mocí se pro tyto případy rozumí vedle zákonných případů i výluky, stávky a nepředvídatelné administrativně technické překážky (například blokády, embarga, atd..) stojící mimo kontrolu zhotovitele.
9. Dojde-li z viny objednatele:
  - k nemožnosti expedice materiálu;
  - k nemožnosti zahájení montáže;
  - k přerušení montáže;
  - ke zmaření předání, resp. převzetí díla

vyhrazuje si zhotovitel právo posunout i termín dokončení díla, nejdéle však o dobu trvání překážky na straně objednatele, přičemž zhotovitel je povinen využití tohoto práva objednateli oznámit do dvou týdnů po vzniku takového oprávnění.

### III.

#### **Cena a platební podmínky**

1. Cena za provedení díla dle čl. I. odst. 1 této smlouvy, včetně odměny za poskytnutá práva duševního vlastnictví dle čl. V. této smlouvy, činí 878 456,77,- Kč bez DPH, tj. 1 062 933,00,- Kč včetně DPH. VoZP ČR v této souvislosti prohlašuje, že u tohoto plnění nejedná jako osoba povinná k dani ve smyslu § 92a odst. 2 a odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 235/2004 Sb.“) a na zdanitelná plnění se neuplatní režim přenesené daňové povinnosti.
2. Cena dle čl. III. odst. 1 této smlouvy bude objednatelem zaplacená zhotoviteli po dokončení díla této smlouvy včetně odstranění případných vad a předání a převzetí díla. Cena dle čl. III. odst. 1 této smlouvy je splatná do 30 pracovních dnů od převzetí díla objednatelem, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele vedený u banky Fio banka, číslo účtu 2500635001/2010.
3. Cena dle čl. III. odst. 1 této smlouvy obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné nebo související s řádným plněním předmětu této smlouvy, tj. i činnosti a související výkony, které nejsou v této smlouvě výslovně uvedeny, ale zhotovitel, jakožto odborník, o nich ví nebo má vědět, že jsou nezbytné pro zhotovení díla (tj. dopravy, odvozu a likvidace vybouraných materiálů a ekologické likvidace veškerých odpadů a veškerých ostatních nákladů souvisejících s řádným provedením díla). Odpad vzniklý při realizaci díla je považován za odpad zhotovitele.
4. Cena bude změněna pouze v případě změny sazby DPH, a to výhradně o částku odpovídající této změně, a dále v souladu s čl. XII. odst. 3 smlouvy.

5. Zaplacený budou zhotoviteli pouze skutečně a řádně provedené práce včetně použitého materiálu.
6. Objednatel si vyhrazuje právo nezaplatit zhotoviteli zejména neprovedené práce anebo materiál nezpracovaný do díla, z důvodu vad příslušné části provedeného díla, na kterém byly práce provedeny nebo použit příslušný materiál.
7. Faktura zhotovitele za provedení díla musí vždy obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku a daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 235/2004 Sb. a její přílohou bude kopie objednatelem potvrzeného předávacího protokolu o předání a převzetí části díla, včetně soupisu skutečně provedených prací a použitého materiálu.
8. V případě, že faktura nebude mít stanovené náležitosti nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn tuto fakturu ve lhůtě její splatnosti vrátit zhotoviteli zpět k opravě či doplnění, aniž se tím dostane do prodlení s úhradou faktury. Důvod případného vrácení faktury musí být objednatelem jednoznačně vymezen.
9. Změnu účtu, na který je objednatel povinen hradit platbu, je zhotovitel oprávněn provést jednostranným písemným oznámením objednateli.
10. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů. Rovněž tato změna musí být odsouhlasena oprávněnými zástupci obou smluvních stran a zpracována formou dodatku smlouvy.

#### IV.

#### Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem v rozsahu nutném k provedení díla, zejména poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost pro plnění předmětu této smlouvy.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli v objektu:
  - sociální zařízení (WC, umyvadlo).
3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně elektrickou energii a vodu pro provedení díla. Při předání objektu zhotoviteli budou určeny napojovací body na vodu a elektrickou energii.
4. Zhotovitel se zavazuje, že zhotoví dílo s odbornou péčí a v souladu s právními předpisy, příslušnými normami, a že bude postupovat dle případných písemných pokynů objednatele a za podmínek stanovených touto smlouvou.
5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření a předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů souvisejících s realizací díla a zavazuje se uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením uvedených předpisů.
6. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla informovat objednatele o skutečnostech, které mohou mít vliv na provedení díla.
7. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli při plnění jeho povinností vyplývajících z této smlouvy nutnou součinnost, zejména podávat zhotoviteli potřebné informace a nezbytné podklady, které má ve svém držení a které souvisí s předmětem plnění této smlouvy. Neposkytl-li objednatel zhotoviteli nutnou součinnost, je zhotovitel povinen určit objednateli k jejímu poskytnutí přiměřenou lhůtu, která nesmí být kratší než 5 pracovních dnů.



8. Zhotovitel nemá právo zajistit si náhradní plnění dle § 2591 občanského zákoníku na účet objednatele.
9. Zhotovitel nese odpovědnost za to, že dílo bude zhotoveno v nejvyšší dostupné kvalitě tak, aby vyhovovalo potřebám objednatele, příslušným normám a právním předpisům.
10. Zhotovitel zajistí dodržování zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.
11. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník v souladu s platnými právními předpisy.
12. Zhotovitel se zavazuje, že před uzavřením smlouvy předloží objednateli pojistnou smlouvu, kterou má sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu jeho podnikatelské činnosti. Zhotovitel je povinen udržovat pojistnou smlouvu v účinnosti po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a řádného předání objednateli. Předmětem pojistné smlouvy je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při provádění díla dle smlouvy, přičemž limit pojistného plnění vyplývající z této pojistné smlouvy nesmí být nižší než 1 mil. Kč. Veškeré náklady spojené se sjednáním pojistné smlouvy musí být zahrnuty do nabídkové ceny zhotovitele, její dodatečné navýšení z titulu požadovaného pojištění díla není přípustné.

## V.

### Práva duševního vlastnictví

1. Zhotovitel se zavazuje, že při vypracování díla neporuší práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví, že je plně oprávněn disponovat s právy, které touto smlouvou postupuje na objednatele, nebo k jejichž užití poskytuje objednateli dle této smlouvy licenci a zavazuje se za tímto účelem zajistit řádné a nerušené užívání díla objednatelům, včetně případného zajištění dalších souhlasů a licencí od autorů děl v souladu s autorským zákonem popř. od vlastníků jiných práv duševního vlastnictví v souladu s právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které objednateli vzniknou v důsledku porušení povinností dle předchozí věty.
2. Je-li výsledkem činnosti zhotovitele dle této smlouvy anebo součástí předaného díla výtvar, který je předmětem práv autorských, práv souvisejících či předmětem práv pořizovatele k jím pořízené databázi, a nejde přitom o dílo anebo jeho části vytvořené jako zaměstnanecké dílo (dále pro účely tohoto článku souhrnně jen „Předměty ochrany podle autorského zákona“), náleží od okamžiku předání díla dle této smlouvy objednateli pro území celého světa včetně České republiky výhradní neomezené právo k užití těchto Předmětů ochrany podle autorského zákona, a to na dobu trvání práva k Předmětům ochrany podle autorského zákona, resp. na zákonnou dobu ochrany.

## VI.

### Záruka za jakost, práva z vadného plnění

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle čl. I. odst. 1 smlouvy má vlastnosti stanovené touto smlouvou. Zhotovitel dále odpovídá za vady díla zjištěné při jeho předání nebo v průběhu záruční doby. Zhotovitel za tímto účelem poskytuje objednateli záruku za jakost na stavební práce po záruční dobu, tj. v délce 60 měsíců, která začíná běžet dnem následujícím po dni podpisu předávacího protokolu.

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Dle dohody smluvních stran má objednatel právo:

- a) na odstranění vady dodáním nové věci i bez vady nebo dodáním chybějícího plnění;
- b) na odstranění vady opravou věci;
- c) na přiměřenou slevu z ceny.

Výše uvedené nároky je objednatel oprávněn uplatnit bez ohledu na to, zda vadné plnění je podstatným či nepodstatným porušením smlouvy. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje dostavit k projednání reklamace do 3 pracovních dnů, nebude-li stanoven jiný termín. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 pracovních dnů, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla zahájit odstraňování vady díla, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, nejpozději však do 15 pracovních dnů ode dne nahlášení vady (v případě havarijního stavu způsobujícího nemožnost užívání díla se zhotovitel zavazuje provést do 48 hodin od nahlášení závady taková opatření, aby bylo možné předmět díla provizorně nebo omezeně užívat od doby odstranění závady).

4. Smluvní strany se dohodly, že:

- a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla ve lhůtě dle čl. VI. odst. 3 smlouvy; nebo
- b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle čl. VI. odst. 3 smlouvy či neprovede v objektu tam popsaná provizorní opatření; nebo
- c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; nebo
- d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad díla neodstraní;

má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli právo, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčena.

5. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

## VII.

### Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli níže uvedenou smluvní pokutu:

- a) v případě nedodržení termínu předání hotového díla ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III odst. 1 této smlouvy včetně DPH za každý, byť i započatý týden prodlení s předáním díla;
- b) v případě včasného neodstranění reklamované vady dle čl. VI. této smlouvy ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy včetně DPH za každý, byť i započatý týden prodlení;

- c) v případě porušení povinnosti mlčenlivosti dle čl. VIII. odst. 1 této smlouvy ve výši 50.000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i v případě, že k porušení povinnosti dojde po ukončení platnosti smlouvy;
- d) v případě porušení povinnosti ochrany osobních údajů dle čl. VIII. odst. 2 této smlouvy ve výši 50.000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i v případě, že k porušení povinnosti dojde po ukončení platnosti smlouvy.
- 2. Smluvní pokuta je splatná do 30 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o uložení smluvní pokuty objednatelem zhotoviteli. Pro případ pochybností o doručení oznámení o uložení smluvní pokuty se sjednává, že se oznámení považuje za doručené druhé straně třetím dnem od podání zásilky k poštovní přepravě.
- 3. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na náhradu vzniklé škody způsobené porušením povinnosti, přičemž se částka zaplacených smluvních pokut do výše náhrady škody nezapočítává.
- 4. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou ceny dle čl. III. této smlouvy zhotoviteli, je zhotovitel oprávněn po objednateli požadovat úrok z prodlení v zákonné výši.
- 5. Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty započíst s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny díla.

## VIII.

### Mlčenlivost a ochrana osobních údajů

- 1. Není-li dále stanoveno jinak, je zhotovitel povinen během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním. Této povinnosti může zhotovitele zprostit pouze objednatel. Zproštění povinnosti mlčenlivosti musí být učiněno písemně. Výše uvedenou povinností mlčenlivosti není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost dle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném objednatelem.
- 2. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy přijde on, jeho pověření zaměstnanci nebo osoby, které pověřil prováděním povinností dle této smlouvy do styku s osobními údaji ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Předpisy o OOU“), učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil Předpisy o OOU. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení této smlouvy.
- 3. Povinnost mlčenlivosti dle čl. VIII. odst. 1 této smlouvy a závazek k ochraně osobních údajů dle čl. VIII. odst. 2 této smlouvy se nevztahuje na:
  - informace, které se staly veřejně přístupnými, pokud se tak nestalo porušením povinnosti jejich ochrany,
  - informace získané na základě postupu nezávislého na této smlouvě nebo druhé smluvní straně, pokud je zhotovitel schopen tuto skutečnost doložit,
  - informace poskytnuté třetí osobou, která takové informace nezískala porušením povinnosti jejich ochrany a
  - informace, u kterých povinnost jejich zpřístupnění ukládá právní předpis.

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o OOÚ nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

#### IX.

##### Registr plátců DPH

1. Zhotovitel prohlašuje, že údaje o něm vedené v registru ekonomických subjektů vedeném Ministerstvem financí jsou aktuální, jak pokud jde o negativní zápis v registru nespolehlivých plátců DPH, tak pokud jde o registrované číslo bankovního účtu zhotovitele jako plátce DPH, uvedené v této smlouvě či později písemně oznámené objednateli.
2. Zhotovitel se zavazuje, že stane-li se po dobu trvání této smlouvy nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně objednateli.
3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč pro případ porušení povinnosti zhotovitele oznámit objednateli, že se zhotovitel stal nespolehlivým plátcem a/nebo pro případ, že zhotovitel jako číslo bankovního účtu pro účely placení faktury sdělí objednateli bankovní účet, který nebyl ohledně zhotovitele zveřejněn v registru plátců DPH.

#### X.

##### Zádržné

1. K zajištění povinností zhotovitele plynoucích z ustanovení této smlouvy, se zřizuje tzv. zádržné ve výši 5 % z ceny za dílo včetně DPH podle čl. III. odst. 1 této smlouvy. Objednatel se zavazuje zádržné vyplatit po skončení všech povinností zhotovitele, nejdříve však po 6 (šesti) měsících od řádného protokolárního předání díla, a to na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu.

#### XI.

##### Ukončení smlouvy

1. Smluvní vztah vzniklý na základě této smlouvy lze ukončit těmito způsoby:
  - a) odstoupením od smlouvy:
    - i. za podmínek uvedených v § 2002 a násl. občanského zákoníku v případě porušení smlouvy druhou smluvní stranou podstatným způsobem,
    - ii. za podmínek stanovených analogicky k ZZVZ,
    - iii. v případech, které si smluvní strany ujednaly v této smlouvě.
  - b) dohodou smluvních stran.

Dohoda nebo projev vůle o odstoupení musí být učiněn vždy v písemné formě.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel hrubým způsobem nebo opakovaně porušuje nebo nedodržuje podmínky této smlouvy, zejména:
  - a) je-li zhotovitel v prodlení s předáním díla o více jak 30 pracovních dnů;
  - b) je v prodlení s odstraněním vad nebo poruch dle čl. VI. této smlouvy po dobu delší než 30 pracovních dnů;



- c) pokud objednatel řádně uplatnil u zhotovitele své požadavky nebo připomínky v průběhu plnění předmětu smlouvy a zhotovitel je bez vážného důvodu neakceptoval nebo podle nich nepostupuje;
- d) jestliže objednatel při provádění kontroly díla v průběhu jeho provádění zjistí, že rozpracované části díla vykazují takové vady, že je téměř jisté, že zhotovitel nebude schopen dílo dokončit ve stanoveném čase a kvalitě;
3. Objednatel je oprávněn odstoupit z výše uvedených důvodů i jen pro budoucí plnění. V takovém případě mu náleží všechna práva k již předaným částem plnění, zejm. pak záruka k již zhotoveným částem díla.
4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že vůči zhotoviteli je zahájeno insolvenční řízení, zhotovitel je v úpadku, na jeho majetek je prohlášen konkurs nebo pokud zhotovitel vstoupí do likvidace.
5. Práva a povinnosti smluvních stran, z jejichž povahy je zřejmé, že mají být zachovány i po skončení účinnosti této smlouvy, zůstávají zachována i po ukončení této smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčen případný nárok na náhradu škody.
6. Ukončením této smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se:
- a) smluvních pokut;
  - b) práva na náhradu újmy vzniklé z porušení smluvní povinnosti a
  - c) ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i nadále.

## XII.

### Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva bude uveřejněna v Registru smluv bez jakýchkoliv omezení, a to včetně případných příloh a dodatků. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v Registru smluv uveřejní objednatel. Smluvní strany též prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení příslušných právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek či omezení.
3. Změny a doplňky této smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Změny smlouvy musí být provedeny analogicky v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ.
4. Komunikace mezi smluvními stranami je činěna písemně, není-li smlouvou stanoveno jinak. Písemná komunikace se činí prostřednictvím datové schránky či v listinné podobě doručované prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zhotovitel se zavazuje, že v případě změny adresy svého sídla bude o této změně objednatel písemně informovat nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne změny.
5. Kontaktními osobami smluvních stran jsou:
- za objednatele: 

tel.:

email:

za zhotovitele:

tel.:

email:

Při změně kontaktních osob se nepostupuje dle čl. XII. odst. 3 této smlouvy a není tedy nutné vyhovovat dodatek.

6. Obě smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, aby nad rámec jejich výslovných ustanovení byla jakákoliv jejich práva či povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, resp. ze zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu této smlouvy.
7. Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.
8. Objednatel dopředu vylučuje postoupení jakýchkoliv splatných i nesplatných pohledávek, práv a závazků zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy o dílo nebo z její části na třetí osobu (postupníka) bez předchozího písemného souhlasu objednatele a současně odmítá osvobození zhotovitele (postupitele) podle § 1898 občanského zákoníku, pokud by k takovému postoupení došlo.
9. Závazky vyplývající z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
10. Pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že jejich vzájemná plnění dle této smlouvy jsou vyrovnaná, tj. nejsou k sobě v hrubém nepoměru.
11. Zhotovitel převzal na sebe nebezpečí změny okolností po uzavření této smlouvy, a proto mu nepřísluší domáhat se práv uvedených v § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
12. Po podpisu obou smluvních stran obdrží 1 originální vyhotovení smlouvy objednatel a 1 originální vyhotovení zhotovitel.
13. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Technická zpráva

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet stavby

Praha dne .....2.3.2023

V Rajhradě dne 14.8.2023

za objednatele

za zhotovitele

|                                                                             |                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|
|                                                                             | STAVEBNÍK                                                       |  |
|                                                                             | VOZP ČR                                                         |  |
|                                                                             | Banskobystrická 1948/40<br>621 00 Brno – Řečkovice a Mokrá Hora |  |
|                                                                             | STUPEŇ PD                                                       |  |
|                                                                             | DATUM 01/2023                                                   |  |
| PROJEKT                                                                     | FORMÁT A4                                                       |  |
|                                                                             | MĚŘÍTKO PŘÍLOHA                                                 |  |
|                                                                             | — D.1-1.01                                                      |  |
| Rekonstrukce sociálního zařízení VoZP<br>Banskobystrická 40, Brno–Řečkovice |                                                                 |  |
| VÝKRES                                                                      | TECHNICKÁ ZPRÁVA                                                |  |

|        |                                                                    |       |
|--------|--------------------------------------------------------------------|-------|
| D.1.1  | ÚČEL OBJEKTU .....                                                 | - 3 - |
| D.1.2  | ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO A DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ .....    | - 3 - |
| D.1.3  | ZÁSADY UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÝ PROSTOR, ZASTAVĚNÉ PLOCHY ..... | - 4 - |
| D.1.4  | TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ .....                               | - 4 - |
| D.1.5  | TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA .....                                     | - 8 - |
| D.1.6  | TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI .....                                 | - 8 - |
| D.1.7  | STATICKE POSOUZENÍ .....                                           | - 8 - |
| D.1.8  | VLIV OBJEKTU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ .....                            | - 8 - |
| D.1.9  | DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ .....                                              | - 8 - |
| D.1.10 | OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ .....     | - 8 - |
| D.1.11 | PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ .....                                       | - 8 - |
| D.1.12 | POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ .....                                  | - 8 - |



### D.1.1 ÚČEL OBJEKTU

Objekt se nachází v zastavěném území městské části Brno–Řečkovice. Jedná se o stávající nebytový prostor.

### D.1.2 ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO A DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ

Jedná se o rekonstrukci sociálního zařízení v administrativním objektu Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky pobočka Brno. Dispozice sociálního zařízení zůstává téměř shodná se stávající. Stávající sociální zařízení je vyzděno z cihel dutých dvouděrových obložených keramickým obkladem. Při rekonstrukci dojde k přemístění pánského sociálního zařízení na dámském a obráceně a k úpravě samostatného WC přístupného z čela chodby ze kterého vznikne hygienická kabina. Přístup na sociální zařízení bude ve stejném místě jako je stávající.

Před zahájení stavebních prací bude provedeno kompletní vyklizení sociálního zařízení.

#### Sociální zařízení

Nově zřízené 3 dámské WC kabiny vzniknou na místě původních 3 WC kabin pánských a nově zřízené 2 pánské WC kabiny vzniknou na místě původních 2 WC kabin dámských. Dojde k demontáži veškerých zařizovacích předmětů a svítidel. Budou demontovány dvevní křídla včetně ocelových zárubní. Zděné kabinové příčky budou vybourány a bude rovněž vybourána příčka mezi WC kabinami a umývárnu na nových pánských toaletách. Budou odstraněny veškeré stávající obklady včetně omítek. Budou vybourány veškeré stávající dlažby. Budou odstraněny stávající elektrorozvody a rozvody vody a kanalizace.

Bude vyzděna nová příčka mezi umývárnu a WC kabinami na nových pánských toaletách v nové poloze z plynosilikátových tvarovek tl. 75 mm. Budou vyzděny nové přízdívky v místech umyvadel z plynosilikátových tvarovek tl. 100 mm.

Budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace.

Budou osazeny nové instalační moduly WC na zděnou stěnu a budou zakryty pomocí SDK impregnovaných desek do vlhkého prostředí tl. 12,5 mm.

Budou opraveny poškozené omítky na stěnách a stropěch a některé omítky budou provedeny nové.

Bude provedena nová samonivelační stěrka na podlahách. Budou provedeny nové obklady formátu 200/400 mm nalepeno naležato do výšky 2 m. Jako nášlapná vrstva podlah bude položena keramická dlažba formátu 450x450 mm. Odvětrání sociálního zařízení bude stávající.

Bude provedena nová výmalba veškerých dotčených prostor.

Budou osazeny montované WC kabiny. Budou osazeny nové dveře. Budou osazeny nové zařizovací předměty – WC mísy, pisoáry, umyvadla apod.

Budou osazena nová LED svítidla s denním (neutrálním) světlem 3000 K.

#### Hygienická kabina

Ze samostatného WC vznikne hygienická kabina. Dojde k demontáži zařizovacích předmětů a svítidel. Budou demontovány dvevní křídla včetně ocelových zárubní. Zděná příčka mezi WC a umývárnu bude vybourána. Budou odstraněny veškeré stávající obklady včetně omítek. Budou vybourány veškeré stávající dlažby. Budou odstraněny stávající elektrorozvody a rozvody vody a kanalizace.

Budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace.

Bude osazen nový instalační modul WC na zděnou stěnu a bude zakryt pomocí SDK impregnovaných desek do vlhkého prostředí tl. 12,5 mm.

Budou opraveny poškozené omítky na stěnách a stropěch.

Bude provedena nová samonivelační stěrka na podlahách. Budou provedeny nové obklady formátu 200/400 mm nalepeno naležato do výšky 2 m. Jako nášlapná vrstva podlah bude položena keramická dlažba formátu 450x450 mm. Odvětrání hygienické kabiny bude stávající.

Bude provedena nová výmalba.

Budou osazeny nové dveře. Budou osazeny nové zařizovací předměty – WC mísa, umyvadlo apod.

Budou osazena nová LED svítidla s denním (neutrálním) světlem 3000 K.

Před předáním dokončeného díla bude proveden závěrečný úklid.

### D.1.3 ZÁSADY UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÝ PROSTOR, ZASTAVĚNÉ PLOCHY

Jedná se o administrativní budovu. Užitková plocha zůstává stávající.

### D.1.4 TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

#### a. Zemní práce

Nevyskytují se.

#### b. Základové konstrukce

Nevyskytují se.

#### c. Bourací práce

Nejdříve bude odpojen el. rozvod a přívod vody.

Demontovány budou veškeré zařízení předměty, svítidla a dveřní křídla. Stávající příčky WC kabin a jedna příčka mezi umývárnu a WC kabinami, tvořeny dutými dvouděrovými cihlami, budou vybourány včetně zárubní. Demontovány budou veškeré elektrorozvody a rozvody vody a kanalizace. Budou vybourány veškeré obklady stěn a keramická dlažba na podlahách.

#### d. Svislé nosné konstrukce

Stávající. Do nosného konstrukčního systému nebude zasahováno. K bourání dojde pouze u nenosných příček. Základy zůstanou ve stávající podobě. Nebude narušena statika objektu.

#### e. Svislé nenosné konstrukce

Příčka mezi novou pánskou umývárnu a WC kabinami v nové poloze bude vyzděna z pórobetonových tvárnic, tl. stěny 75 mm. Přizdívky u umyvadel budou provedeny u pórobetonových tvárnic tl. 100 mm.

Vyzdívka bude prováděna na systémové lepicí materiály dle doporučení výrobce. Na stěnách bude provedena plnoplošná bandáž výztužnou tkaninou včetně stěrkové a omítkové vrstvy.

Montáž příček bude probíhat dle pokynů výrobce. Pórobetonová příčka bude v každém druhém řádu kotvena nerezovými kotvami k nosným stěnám. Prostor mezi pórobetonovou stěnou a stropem bude vyplněn PU pěnou.

Na WC kabinách bude provedeno zaklopení instalačních WC modulů SDK konstrukcí. Budou použity impregnované desky do vlhkého prostředí tl. 12,5 mm.

#### f. Obvodová konstrukce

Stávající.

#### g. Vodorovné konstrukce

Stávající.

#### h. Střecha

Stávající.

#### g. Schodiště

Nevyskytuje se.

#### h. Izolace proti vodě

Neprovádí se.

#### i. Tepelná izolace – kročejová izolace

Neprovádí se.

#### j. Větrání

Stávající.

#### k. Podlahy

Všude bude zcela nahrazena pochozí vrstva podlahové konstrukce. Bude provedena nová dlažba (formát 450/450).

**P1**

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| - keramická dlažba protiskluzná R10 | 10 mm |
| - lepicí tmel                       | 5 mm  |
| - samonivelační stěrka              | 3 mm  |
| - penetrační nátěr                  |       |
| - stávající betonová mazanina       |       |

**I. Podhledy**

Stávající.

**m. Výplně otvorů**

Budou nově osazeny dveře. Tyto budou dřevěné s povrchovou úpravou bílý laminát osazené do nových ocelových zárubní stejné povrchové úpravy. Na podlaze bude nalepena nová hliníková přechodová lišta.

**n. Obklady a dlažby**

Obklady budou provedeny formátu 400x200 mm naležato barva dle výběru stavebníka, výška obkladu 2000 mm. Spárovací hmota bude použita antibakteriální. Ukončení rohů a navázání na jiné konstrukce a řešení koutů je navrženo s ukončovacími hliníkovými lištami. Keramická dlažba formátu 450x450 mm bude splňovat protiskluznost dle platných norem – součinitel smykového tření dlažby bude min. 0,6.

**o. Vnitřní omítky**

Bude provedena oprava veškerých omítek stěn a stropů a na nových konstrukcích nové omítky.

**p. Malby a nátěry**

Všechny stávající malby budou nejdříve oškrábány následně po provedení oprav a nových omítek budou veškeré dotčené prostory opatřeny novou výmalbou. Malby budou provedeny bílou barvou. Ocelové zárubně budou natřeny 1x základovou barvou a 2x vrchní PU nátěr v bílé barvě. Bude proveden nátěr stávajících topných těles (radiátorů), stupaček topení a přívodů k topným tělesům bílou barvou.

**q. Vnější povrch**

Stávající.

**r. Vnitřní vodovod**

Stávající rozvody studené a teplé vody budou demontovány.

Nové rozvody vody budou napojeny za stávajícími kulovými kohouty.

Rozvody vody jsou navrženy takto:

- studená voda: z plastového potrubí PPR PN20
- teplá voda: z plastového potrubí PPR PN20

Veškeré potrubí studené i teplé vody bude opatřeno návlekovou tepelnou izolací tl.6 mm.

Po instalaci bude proveden dezinfekční proplach potrubí.

**Tlakové zkoušky**

Budou provedeny dle ČSN 73 6660. Bude provedena prohlídka a tlaková zkouška. K prohlídce se připraví potrubí a armatury bez tepelné izolace, s nezakrytými drážkami a kanály. Tlaková zkouška se provede po prohlídce vnitřního vodovodu. Před tlakovou zkouškou se musí všechny úseky vnitřního vodovodu propláchnout vodou. Zkouška se provede přetlakem 1,5 MPa. Po napuštění vodou se vodovod stabilizuje provozním přetlakem po dobu 12 hodin. Po této době se zvýší tlak na zkušební přetlak. Doba zkoušky je jedna hodina. Tlak nesmí poklesnout o více než 0,02 MPa.

**Použité normy**

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| ČSN 75 5411 | Vodovodní přípojky         |
| ČSN 75 5755 | Výpočet vnitřních vodovodů |
| ČSN 73 6660 | Vnitřní vodovody           |

|                |                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------|
| ČSN EN 806     | Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě |
| ČSN 75 5401    | Navrhování vodovodního potrubí                           |
| ČSN 75 5911    | Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí        |
| ČSN 75 6710    | Vnitřní kanalizace                                       |
| ČSN EN 12056-2 | Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 2         |

#### s. Vnitřní kanalizace

Stávající rozvody kanalizace budou demontovány.

Budou osazeny nové instalační moduly pro závěsná WC určený k osazení na stěnu např. Geberit Duofix, včetně ovládacího tlačítka od stejného výrobce např. Geberit Sigma 01 pro dvoumnožstevní splachování. Není přípustné napojení WC pomocí flexibilní připojovací hadice.

Nové vnitřní rozvody kanalizace budou provedeny z PP potrubí odpadní systém HT DN 50–70. Ve zdivu bude potrubí uloženo v drážkách a ukotveno v omítce. Na vnitřních rozvodech bude provedena zkouška těsnosti kanalizace.

#### t. Vytápění

Stávající.

#### u. Truhlářské výrobky

##### WC kabiny

Dělicí příčky budou vyrobeny z laminátu min. tl. 18 mm s 2 mm ABS hranou v barvě dle výběru stavebníka. Základním nosným prvkem bude dřevotřísková deska oboustranně upravená, povrch laminát. Lamino desky musí být hygienicky nezávadné, splňovat emisní třídy E1. Příčky budou postaveny na nožkách. Panty budou od takového výrobce, který zajistí celoživotní záruku. Dveře do kabin šířka 600 mm, kování klika-klika, WC zámek, rozetové – dělené, broušená nerez.

##### Dveře

Otevíravé jednokřídlé, 800/1970 do ocelové zárubně, kování klika-klika. Křídlo dřevěný obvodový hranol, výplň děrovaná dřevotříska, horní plášť laminát CPL tl. 0,2 mm, barva dle výběru stavebníka, kování rozetové - dělené, broušená nerez.

#### v. Zařizovací předměty

WC – osazení nových závěsných keramických WC mís se zapuštěnou nádržkou, přibližné rozměry 530x360x350 mm + bílé sedátko s poklopem se zpomalovačem padání.

Pisoáry – keramické s automatickým splachováním.

Umyvadla keramická 550 mm. Všechny nově osazované baterie budou s keramickou kartuší.

#### w. Elektroinstalace

Bude provedena nová silnoproudá elektroinstalace v celém prostoru sociálního zařízení. Nové zásuvkové a světelné obvody, nové zásuvky a vypínače, kompletní revize.

##### Ochrana před elektrickým proudem

###### a) živých částí

- izolací živých částí
- krytem nebo přepážkami

###### b) neživých částí

- základní: samočinným odpojením od zdroje v sítích TN
- zvýšená: proudovým chráničem

doplňujícím pospojováním

hlavním pospojováním

Proudové chrániče:

V řešené elektroinstalaci bude v rozvaděči použit proudový chránič s citlivostí 30 mA dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 pro nové zásuvkové obvody a pro všechny elektrické obvody v prostorech s vanou a sprchou dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ČSN 33 2000-7-701 ed.2.

Doplňující pospojování dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl.415.2:

Provede se doplňující pospojování. Vodičem CYA 4 se propojí potrubí vody (pokud bude kovové), vodovodní baterie s ochrannými vodiči všech zařízení včetně zásuvek.

Napojení na zdroj elektrické energie:

Napojení na zdroj elektrické energie bude provedeno ze stávajícího rozvaděče.

Vnitřní silnoproudé rozvody

Zásuvkové okruhy a budou provedeny kabelem CYKY 3x2,5, světelné okruhy (CYKY 3x1,5). Veškerá elektroinstalace bude provedena kabely CYKY a uložena v lištách, v podlaze, pod omítkou nebo v podhledu.

Vypínače budou umístěny následovně (není-li dohodnuto jinak):

- vypínače obecně ve výšce 1,2m (střed)

Dle ČSN 33 2130 ed.3 č.7.8.1 bude svítidlo v umývacím prostoru umístěno tak, aby jeho spodní okraj byl alespoň 1,8m nad podlahou. Světelný zdroj svítidla musí být kryt ochranným sklem. Všechny vnější části svítidla, které jsou níže, než 2,5m nad podlahou, musí být z trvanlivého izolantu. Je-li svítidlo umístěno níže, než 1,8m nad podlahou, musí být chráněno před mechanickým poškozením (např. ochranným košem, nárazu-odolným krytem a pod.) a musí být v provedení IP X1. Spodní okraj svítidla však nesmí být v žádném případě níže, než 0,4m nad horním okrajem umyvadla, nebo dřezu.

ČSN 33 2000-7-701 ed. 2: je-li svítidlo osazeno v zóně 2 (spodní okraj ve výšce 2,25m a níže a současně blíže než 0,6m od hrany vany, nebo sprchového koutu), musí být v krytí nejméně IP X4.

Další spotřebiče lze v umývacím prostoru instalovat za podmínky, že jsou pro použití v umývacím prostoru výrobcem určeny a jejich vlastnosti, které použití v umývacím prostoru umožňují, jsou typově ověřeny.

Uložení vedení

Kabely budou z rozvodnice vedeny v nové plastové liště. Pokud bude některá stávající lišta nevyužita, bude demontována. V sociálkách budou kabely vedeny pod omítkou v drážce ve zdivu.

Slaboproudé rozvody

Nevyskytují se.

Předpisy a normy

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s předpisy a normami ČSN, EN a katalogy platnými v době jejich zpracování. Pokud bylo v projektu použito zahraniční zařízení, pak příslušný souhlas, že zařízení je v souladu s českými bezpečnostními předpisy a normami ČSN dokladuje dovozce tohoto zařízení.

Instalace bude provedena podle ČSN 33 2130 ed.3 a ČSN 33 2135 až ČSN 33 2190.

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí dle ČSN 33 2000-4-41ed.2

Ochrana jednotlivých elektrických strojů a elektrických rozvodných zařízení:

ČSN 33 2000-4-43 ed.2 – ochrana proti nadproudům.

ČSN 33 2000-4-473 – opatření k ochraně proti nadproudům

ČSN 33 2000-5-52 ed.2. – výběr a stavba elektrických zařízení

Všechny elektromontážní práce smí provádět pouze pracovníci s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací a s platným oprávněním pro montáž el. zařízení dodavatelským způsobem.

Bezpečnost práce:

Výchozí revizi provede dodavatel montážních prací podle ČSN 33 2000-6. Další periodické revize provede provozovatel ve stanovených lhůtách dle ČSN 33 1500 a po každé opravě vyvolané poruchou či poškozením elektrického zařízení.

Osoby pověřené obsluhou a údržbou elektrického zařízení musí mít odpovídající kvalifikaci dle Vyhlášky CUBP č.50/78 Sb. §3: pracovníci seznámení-obsluha elektrického zařízení MN, NN v krytí IP 20 a vyšším

§5: pracovníci znalí-obsluha elektrického zařízení MN, NN v krytí IP1x a menším - (obsluha elektrického zařízení VN) - práce na elektrických zařízeních

Tyto osoby musí prokázat znalost místních provozních a bezpečnostních předpisů, protipožárních opatření, první pomoci při úrazech elektrinou a znalost postupu a způsobu hlášení závad na svěřeném zařízení.

**x. Plynoinstalace**

Nevyskytuje se.



#### **D.1.5 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA**

##### **a. Zásobování vodou**

Stávající.

##### **b. Splaškové vody**

Stávající.

##### **c. Dešťové vody**

Stávající.

##### **d. Odpadové hospodářství**

Stávající.

#### **D.1.6 TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI**

Stávající.

#### **D.1.7 STATICKÉ POSOUZENÍ**

Stávající.

#### **D.1.8 VLIV OBJEKTU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

Stávající.

#### **D.1.9 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ**

##### **a. Popis dopravního řešení**

Stávající.

##### **b. Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu**

Stávající.

##### **c. Doprava v klidu**

Stávající.

##### **d. Pěší a cyklistické stezky**

Stávající.

#### **D.1.10 OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ**

Stávající.

#### **D.1.11 PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ**

Stávající.

#### **D.1.12 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ**

Stávající.

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:**                      **K19022**                      **Vojenská zdravotní pojišťovna ČR**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:                      **PROFITEAM topení - voda - plyn s.r.o.**

IČO: **28287967**

**Tovární 807**

DIČ: **CZ28287967**

**664 61**

**Rajhrad**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

|                  |  |  |                   |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  | 336 636,24        |
| PSV              |  |  | 517 820,53        |
| MON              |  |  | 20 000,00         |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00              |
| Ostatní náklady  |  |  | 4 000,00          |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>878 456,77</b> |

Rekapitulace daní

|                         |             |                       |
|-------------------------|-------------|-----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15</b> % | <b>0,00 CZK</b>       |
| Snížená DPH             | <b>15</b> % | <b>0,00 CZK</b>       |
| Základ pro základní DPH | <b>21</b> % | <b>878 456,77 CZK</b> |
| Základní DPH            | <b>21</b> % | <b>184 475,92 CZK</b> |

Zaokrouhlení 0,31 CZK

**Cena celkem s DPH**

**1 062 933,00 CZK**

v

Rajhrad

dne

17.8.2025

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                                             | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem        | Cena celkem         |
|------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>2</b>         | <b>Rekonstrukce sociálních zařízení - 02/2023</b> | <b>0,00</b>             | <b>878 456,77</b>       | <b>184 475,92</b> | <b>1 062 932,69</b> |
| 01               | Rekonstrukce sociálních zařízení                  | 0,00                    | 609 433,77              | 127 981,09        | 737 414,86          |
| 02               | ZTI                                               | 0,00                    | 269 023,00              | 56 494,83         | 325 517,83          |
| Celkem za stavbu |                                                   | 0,00                    | 878 456,77              | 184 475,92        | 1 062 932,69        |

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                                        | Typ dílu |  |  | Celkem     | %  |
|-------|----------------------------------------------|----------|--|--|------------|----|
| 11    | Přípravné a přidružené práce                 | HSV      |  |  | 6 800,00   | 0  |
| 3     | Svislé a kompletní konstrukce                | HSV      |  |  | 36 855,00  | 4  |
| 311   | Sádkartonové konstrukce                      | HSV      |  |  | 11 400,00  | 1  |
| 61    | Úpravy povrchů vnitřní                       | HSV      |  |  | 58 712,60  | 6  |
| 63    | Podlahy a podlahové konstrukce               | HSV      |  |  | 14 436,00  | 1  |
| 95    | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV      |  |  | 16 503,75  | 1  |
| 96    | Bourání konstrukcí                           | HSV      |  |  | 118 958,07 | 13 |
| 99    | Staveništní přesun hmot                      | HSV      |  |  | 6 149,02   | 0  |
| 721   | Vnitřní kanalizace                           | PSV      |  |  | 25 867,00  | 2  |
| 722   | Vnitřní vodovod                              | PSV      |  |  | 37 886,00  | 4  |
| 725   | Zařizovací předměty                          | PSV      |  |  | 191 670,00 | 21 |
| 730   | Ústřední vytápění                            | PSV      |  |  | 4 000,00   | 0  |
| 734   | Armatury                                     | PSV      |  |  | 800,00     | 0  |
| 766   | Konstrukce truhlářské                        | PSV      |  |  | 30 000,00  | 3  |

|             |                                 |     |  |  |            |       |
|-------------|---------------------------------|-----|--|--|------------|-------|
|             | Podlahy z dlaždic a obklady     | PSV |  |  | 52 282,50  | 6,    |
| 781         | Obklady keramické               | PSV |  |  | 158 269,00 | 18,   |
| 784         | Malby                           | PSV |  |  | 17 046,03  | 1,    |
| M21         | Elektromontáže                  | MON |  |  | 20 000,00  | 2,    |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU |  |  | 66 821,80  | 7,    |
| ON          | Ostatní náklady                 | ON  |  |  | 4 000,00   | 0,    |
| Cena celkem |                                 |     |  |  | 878 456,77 | 100,0 |

## Položkový rozpočet

|    |        |                                           |
|----|--------|-------------------------------------------|
| S: | K19022 | Vojenská zdravotní pojišťovna ČR          |
| O: | 2      | Rekonstrukce sociálních zařízení -02/2023 |
| R: | 01     | Rekonstrukce sociálních zařízení          |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                          | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 3</b>   |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                   |     |           |           | <b>36 855,00</b>  |
| 1               |               | Příčky z desek Ytong tl. 125 mm                                        | m2  | 13,59000  | 1 200,00  | 16 308,00         |
| 2               |               | Příčky z desek Ytong tl. 15 cm                                         | m2  | 13,59000  | 1 300,00  | 17 667,00         |
| 3               |               | Ukotvení příček k cihelné konstrukci kotvami na hmoždinky              | m   | 24,00000  | 120,00    | 2 880,00          |
| <b>Díl: 311</b> |               | <b>Sádkartonové konstrukce</b>                                         |     |           |           | <b>11 400,00</b>  |
| 4               |               | Předstěny opláštěné sádkartonovými deskami obklad WC                   | ks  | 6,00000   | 1 900,00  | 11 400,00         |
| <b>Díl: 61</b>  |               | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                                          |     |           |           | <b>58 712,60</b>  |
| 5               |               | Penetrační nátěr stěn                                                  | m2  | 18,80000  | 30,00     | 564,00            |
| 6               |               | Stěrka výztužná s armovací tkaninou na stěnách                         | m2  | 18,80000  | 320,00    | 6 016,00          |
| 7               |               | Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových                     | m2  | 28,50500  | 200,00    | 5 701,00          |
| 8               |               | Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových                       | m2  | 63,80000  | 210,00    | 13 398,00         |
| 9               |               | Úprava stěn štukem                                                     | m2  | 18,80000  | 180,00    | 3 384,00          |
| 10              |               | Omítka vnitřní zdíva, cementová (MC), hladká                           | m2  | 82,36000  | 360,00    | 29 649,60         |
| <b>Díl: 63</b>  |               | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                  |     |           |           | <b>14 436,00</b>  |
| 11              |               | Samonivelační stěrka Cemix,ruč.zpracování                              | m2  | 30,07500  | 450,00    | 13 533,75         |
| 12              |               | Penetrace podkladu pod nivelační stěrku                                | m2  | 30,07500  | 30,00     | 902,25            |
| <b>Díl: 95</b>  |               | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>                    |     |           |           | <b>16 503,75</b>  |
| 13              |               | Výpomocí pro profese -zazívání rozvodů, opravy po vybouraných příčkách | kpl | 1,00000   | 15 000,00 | 15 000,00         |
| 14              |               | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m                                 | m2  | 30,07500  | 50,00     | 1 503,75          |
| <b>Díl: 96</b>  |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                                              |     |           |           | <b>118 958,07</b> |
| 15              |               | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm                      | m2  | 45,12000  | 180,00    | 8 121,60          |
| 16              |               | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2                        | m2  | 10,40000  | 350,00    | 3 640,00          |
| 17              |               | Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%                     | m2  | 146,34800 | 330,00    | 48 294,84         |
| 18              |               | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2                          | m2  | 30,07500  | 450,00    | 13 533,75         |
| 19              |               | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2                               | m2  | 146,34800 | 310,00    | 45 367,88         |
| <b>Díl: 99</b>  |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                         |     |           |           | <b>6 149,02</b>   |
| 20              |               | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením                     | t   | 7,88336   | 780,00    | 6 149,02          |
| <b>Díl: 730</b> |               | <b>Ústřední vytápění</b>                                               |     |           |           | <b>4 000,00</b>   |
| 21              |               | Úprava radiátorů+nátěr přípojek                                        | ks  | 2,00000   | 2 000,00  | 4 000,00          |
| <b>Díl: 766</b> |               | <b>Konstrukce truhlářské</b>                                           |     |           |           | <b>30 000,00</b>  |
| 22              |               | Dělicí sanitární stěny - odstín standard bílá/šedá                     | kpl | 1,00000   | 30 000,00 | 30 000,00         |
| <b>Díl: 771</b> |               | <b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>                                     |     |           |           | <b>52 282,50</b>  |
| 23              |               | Penetrace podkladu pod dlažby                                          | m2  | 30,07500  | 50,00     | 1 503,75          |
| 24              |               | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 45x45 cm                            | m2  | 30,07500  | 850,00    | 25 563,75         |
| 25              |               | Spára podlaha - stěna, silikonem                                       | m   | 39,80000  | 150,00    | 5 970,00          |
| 26              |               | Dlažba dle výběru investora                                            | m2  | 36,09000  | 500,00    | 18 045,00         |
| 27              |               | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m                        | %   | 1,20000   | 1 000,00  | 1 200,00          |
| <b>Díl: 781</b> |               | <b>Obklady keramické</b>                                               |     |           |           | <b>158 269,00</b> |
| 28              |               | Penetrace podkladu pod obklady                                         | m2  | 96,64000  | 50,00     | 4 832,00          |
| 29              |               | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x40 cm                      | m2  | 96,64000  | 850,00    | 82 144,00         |
| 30              |               | Montáž lišt k obkladům                                                 | m   | 13,90000  | 150,00    | 2 085,00          |
| 31              |               | Lišta hliníková ukončovacích k obkladům                                | m   | 6,00000   | 140,00    | 840,00            |



## Položkový rozpočet

|    |        |                                           |
|----|--------|-------------------------------------------|
| S: | K19022 | Vojenská zdravotní pojišťovna ČR          |
| O: | 2      | Rekonstrukce sociálních zařízení -02/2023 |
| R: | 01     | Rekonstrukce sociálních zařízení          |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                   | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    |
|------|---------------|-------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|
| 32   |               | Spára stěna- stěna, silikonem                   | m  | 67,60000  | 120,00    | 8 112,00  |
| 33   |               | Spára stěna- stěna, akrylátlem                  | m  | 49,20000  | 120,00    | 5 904,00  |
| 34   |               | Obklad dle výběru investora                     | m2 | 106,30400 | 500,00    | 53 152,00 |
| 35   |               | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | %  | 1,20000   | 1 000,00  | 1 200,00  |

|                 |              |                                         |    |           |       |                  |
|-----------------|--------------|-----------------------------------------|----|-----------|-------|------------------|
| <b>Díl: 784</b> | <b>Malby</b> |                                         |    |           |       | <b>17 046,03</b> |
| 36              |              | Odstranění malby oškrábáním v místnosti | m2 | 102,27500 | 40,00 | 4 091,00         |
| 37              |              | Malba bílá, bez penetrace, 2 x          | m2 | 121,07500 | 82,00 | 9 928,15         |
| 38              |              | Penetrace podkladu 1x                   | m2 | 121,07500 | 25,00 | 3 026,88         |

|                 |                       |                                      |     |         |           |                  |
|-----------------|-----------------------|--------------------------------------|-----|---------|-----------|------------------|
| <b>Díl: M21</b> | <b>Elektromontáže</b> |                                      |     |         |           | <b>20 000,00</b> |
| 39              |                       | Elektroinstalace silnoproud - dle PD | kpl | 1,00000 | 20 000,00 | 20 000,00        |

|                 |                                        |                                                   |   |           |        |                  |
|-----------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|---|-----------|--------|------------------|
| <b>Díl: D96</b> | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b> |                                                   |   |           |        | <b>64 821,80</b> |
| 40              |                                        | Nakládání suti na dopravní prostředky             | t | 34,66407  | 200,00 | 6 932,81         |
| 41              |                                        | Svislá doprava suti a vybour. hmot nošením        | t | 34,66407  | 200,00 | 6 932,81         |
| 42              |                                        | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km      | t | 34,66407  | 350,00 | 12 132,42        |
| 43              |                                        | Příplatek k odvozu za každý další 1 km            | t | 519,96108 | 30,00  | 15 598,83        |
| 44              |                                        | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m            | t | 34,66407  | 250,00 | 8 666,02         |
| 45              |                                        | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 207,98443 | 20,00  | 4 159,69         |
| 46              |                                        | Poplatek za skládku 10 % přiměsí                  | t | 34,66407  | 300,00 | 10 399,22        |

|               |  |  |  |  |  |                   |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>609 433,77</b> |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|

Poznámky uchazeče k zadání

# Položkový rozpočet

|    |        |                                           |
|----|--------|-------------------------------------------|
| S: | K19022 | Vojenská zdravotní pojišťovna ČR          |
| O: | 2      | Rekonstrukce sociálních zařízení -02/2023 |
| R: | 02     | ZTI                                       |

| P.č.                                       | Číslo položky | Název položky                                                                         | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem            |
|--------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 11 Přípravné a příružené práce</b> |               |                                                                                       |        |          |           | <b>6 800,00</b>   |
| 1                                          |               | Sekání drážek a prostupů                                                              | kpl    | 1,00000  | 6 800,00  | 6 800,00          |
| <b>Díl: 721 Vnitřní kanalizace</b>         |               |                                                                                       |        |          |           | <b>25 867,00</b>  |
| 2                                          |               | Demontáž odpadního potrubí do DN 100                                                  | kpl    | 1,00000  | 4 000,00  | 4 000,00          |
| 3                                          |               | Vybourání vpustí a zaslepení kanalizačního potrubí                                    | kus    | 2,00000  | 1 000,00  | 2 000,00          |
| 4                                          |               | Úprava vývodů kanalizace pro nové rozvody                                             | kus    | 6,00000  | 550,00    | 3 300,00          |
| 5                                          |               | Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm                                                  | m      | 15,00000 | 346,00    | 5 190,00          |
| 6                                          |               | Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm                                                  | m      | 10,00000 | 366,00    | 3 660,00          |
| 7                                          |               | Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm                                                 | m      | 9,50000  | 526,00    | 4 997,00          |
| 8                                          |               | Vyvedení odpadních výpustek                                                           | kus    | 13,00000 | 100,00    | 1 300,00          |
| 9                                          |               | Demontáž zápachové uzávěrky                                                           | kus    | 6,00000  | 120,00    | 720,00            |
| 10                                         |               | Zkouška těsnosti kanalizace                                                           | kpl    | 1,00000  | 200,00    | 200,00            |
| 11                                         |               | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci                                                    | kpl    | 1,00000  | 500,00    | 500,00            |
| <b>Díl: 722 Vnitřní vodovod</b>            |               |                                                                                       |        |          |           | <b>37 886,00</b>  |
| 12                                         |               | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25                                           | kpl    | 1,00000  | 6 000,00  | 6 000,00          |
| 13                                         |               | Potrubí Hostalen, D 20                                                                | m      | 25,00000 | 346,00    | 8 650,00          |
| 14                                         |               | Potrubí hostalen, D 25                                                                | m      | 23,00000 | 366,00    | 8 418,00          |
| 15                                         |               | Izolace návleková MIRELON                                                             | m      | 48,00000 | 140,00    | 6 720,00          |
| 16                                         |               | Vyvedení a upevnění výpustek                                                          | kus    | 17,00000 | 110,00    | 1 870,00          |
| 17                                         |               | Ventil přímý PP-R INSTAPLAST D 20x1/2"                                                | kus    | 2,00000  | 256,00    | 512,00            |
| 18                                         |               | Ventil přímý PP-R INSTAPLAST D 25x3/4"                                                | kus    | 2,00000  | 298,00    | 596,00            |
| 19                                         |               | Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2                                             | kus    | 10,00000 | 220,00    | 2 200,00          |
| 20                                         |               | Zkouška tlaku potrubí DN 50                                                           | m      | 48,00000 | 20,00     | 960,00            |
| 21                                         |               | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80                                           | m      | 48,00000 | 20,00     | 960,00            |
| 22                                         |               | Přesun hmot pro vnitřní vodovod                                                       | kpl    | 1,00000  | 1 000,00  | 1 000,00          |
| <b>Díl: 725 Zařizovací předměty</b>        |               |                                                                                       |        |          |           | <b>191 670,00</b> |
| 23                                         |               | Demontáž klozetů kombinovaných                                                        | soubor | 6,00000  | 750,00    | 4 500,00          |
| 24                                         |               | Montáž klozetu závěsného                                                              | soubor | 6,00000  | 1 000,00  | 6 000,00          |
| 25                                         |               | Montáž předstěnových systémů                                                          | soubor | 6,00000  | 2 500,00  | 15 000,00         |
| 26                                         |               | Montáž pisoárového záchodku bez nádrže vč. pisoárové zástěny                          | soubor | 2,00000  | 3 000,00  | 6 000,00          |
| 27                                         |               | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur                                              | soubor | 6,00000  | 500,00    | 3 000,00          |
| 28                                         |               | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva                                                    | soubor | 5,00000  | 650,00    | 3 250,00          |
| 29                                         |               | Demontáž baterie nástěnné                                                             | soubor | 6,00000  | 120,00    | 720,00            |
| 30                                         |               | Montáž baterie umyvadlové stojánkové                                                  | kus    | 5,00000  | 200,00    | 1 000,00          |
| 31                                         |               | Přesun hmot pro zařizovací předměty                                                   | kpl    | 1,00000  | 2 000,00  | 2 000,00          |
| 32                                         |               | Tlačítko ovládací plastové Sigma01 bílá vč. montáže                                   | kus    | 6,00000  | 1 200,00  | 7 200,00          |
| 33                                         |               | Modul-WC Duofix, ovl. zepředu, h=112 cm pro zabudování do stěny, 2 objemy splachování | kus    | 6,00000  | 9 500,00  | 57 000,00         |
| 34                                         |               | Baterie umyvadlová                                                                    | kus    | 5,00000  | 1 900,00  | 9 500,00          |
| 35                                         |               | Zdroj napájecí k pisoáru                                                              | kus    | 2,00000  | 11 000,00 | 22 000,00         |
| 36                                         |               | Umyvadlo otvorem pro baterii bílé                                                     | kus    | 5,00000  | 2 400,00  | 12 000,00         |
| 37                                         |               | Mísa klozetová závěsná hluboké splachování + sedátko soft bílá                        | kus    | 6,00000  | 4 500,00  | 27 000,00         |
| 38                                         |               | Pisoár keram. s radar splachovačem 24V                                                | kus    | 2,00000  | 5 000,00  | 10 000,00         |
| 39                                         |               | Pisoár dělicí stěna bílá                                                              | kus    | 2,00000  | 2 000,00  | 4 000,00          |
| 40                                         |               | Příslušenství k umyvadlu - rohačky, sifon atd.                                        | kus    | 5,00000  | 300,00    | 1 500,00          |
| <b>Díl: 734 Armatury</b>                   |               |                                                                                       |        |          |           | <b>800,00</b>     |

## Položkový rozpočet

|    |        |                                           |
|----|--------|-------------------------------------------|
| S: | K19022 | Vojenská zdravotní pojišťovna ČR          |
| O: | 2      | Rekonstrukce sociálních zařízení -02/2023 |
| R: | 02     | ZTI                                       |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                          | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem          |
|-----------------|---------------|----------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------------|
| 41              |               | Demontáž armatur závitových            | kus    | 8,00000  | 100,00    | 800,00          |
| <b>Díl: D96</b> |               | <b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b> |        |          |           | <b>2 000,00</b> |
| 42              |               | Odvoz a likvidace stavební sutí        | kpl    | 1,00000  | 2 000,00  | 2 000,00        |
| <b>Díl: ON</b>  |               | <b>Ostatní náklady</b>                 |        |          |           | <b>4 000,00</b> |
| 43              |               | Koordinační činnost                    | kpl    | 1,00000  | 1 000,00  | 1 000,00        |
| 44              |               | Nepředvídatelné náklady                | Soubor | 1,00000  | 3 000,00  | 3 000,00        |

|               |  |  |  |  |  |                   |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>269 023,00</b> |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|

Poznámky uchazeče k zadání