

ZMĚNOVÝ LIST č. 0044

Smlouva o dílo č. OR/21/71720. Dohoda o postoupení smlouvy č. OR/21/71734

Název projektu: NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů
Číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016393
Kód akce: P17_32
Zhotovitel: Společnost "GEOSAN + PKS stavby - Pardubická Nemocnice"
Objednatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Doplnění podlahového žlabu pro vypouštění čistících strojů do místnosti č.0104

Požaduje:	objednatel	zhotovitel	AD
-----------	------------	------------	----

Oddíl PD:	D1_01_4e - Zdravotně technické instalace
-----------	---

Odůvodnění změny , vazba na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Nemění se povaha veřejné zakázky.	odstavec 4, § 222	
	odstavec 5, § 222	
	odstavec 6, § 222	X
	odstavec 7, § 222	

Na základě ukončeného výběrového řízení objednatele na dodávku podlahových mycích strojů, je nutná realizace stavební připravenosti pro zajištění vypouštění odpadní vody ze zařízení. Jedná se o vynucenou změnu v rozsahu nutných stavebních úprav podlahy v m. č. 0104 pro osazení podlahového žlabu se zápachovou uzávěrou, dle požadavků vybrané technologie na stavební připravenost. Projektová dokumentace vychází ze všeobecných technických standardů a požadavků technologických zařízení, které byly změnou této projektové dokumentace aktualizovány na základě konkrétních požadavků vybrané technologie pro úklid podlahových ploch.
 Navrhované řešení je v souladu s § 222, odst. 6 zákona 134/2016, o zadávání veřejných zakázek.

Č. deníku:	Č. listu:	Datum:	27.07.2023
------------	-----------	--------	------------

Zadávací list změny:	Číslo:	044
----------------------	--------	-----

Profese: ZTI	Č. výkresů:	Místnost č.:
--------------	-------------	--------------

Rekapitulace vyčíslení změny:

č. položky	popis	+/-	poznámka	Cena celkem Kč (bez DPH)
044	ZTI	PŘÍPOČTY		5 882,28
		ODPOČTY		0,00
CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST				5 882,28

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:

Schválil:	dne:	dne:	dne:	dne:
	Za objednatele:	Za zhotovitele:	Za TDS:	Za AD:
	XXX	XXX	XXX	XXX
	XXX	XXX		XXX

Kalkulace změny

5 882,28

P.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Odpočet neprováděných prací z rozpočtu							
Přípočet prováděných prací							5 882,28

D1_01_4e Zdravotně technické instalace doplnění vpusti 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

5 882,28

2	721	721173723	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 50	m	3,000	294,10	882,30
					3		
28	R	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	2,000	340,19	680,38
					2		
4	721	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000	105,35	105,35
					1		
27	R	NC	Celonerezový žlab AISI304, nerez rozebíratelný sifon, Q=0,5 l/s dl.1,0m,v žlábkku 20 mm, vč.sifonu 114mm, okraj keram.dl., rošt wave, boční odpad	ks	1,000	3 465,00	3 465,00
					1		
9	R	NC	Krycí dvířka 200x200 mm	ks	1,000	746,23	746,23
					1		
10	721	998721104	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 24 do 36 m	t	0,001	3 017,85	3,02