

ZMĚNOVÝ LIST č. 0048

Smlouva o dílo č. OR/21/71720. Dohoda o postoupení smlouvy č. OR/21/71734

Název projektu: NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů
Číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016393
Kód akce: P17_32
Zhotovitel: Společnost "GEOSAN + PKS stavby - Pardubická Nemocnice"
Objednatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Úprava technického řešení konstrukcí pro vyšetřovací svítidla.

Požaduje:	objednatel	zhotovitel	AD
-----------	------------	------------	----

Oddíl PD:	D1_01_1-D21 - Stavební - Centrální urgentní příjem; D2_56-D13 - Vestavba čistých prostor - fáze II.; ZL019_Změny dispozic v 1. PP a 3. NP; D1_01_4i-D13 - Medicinální plyny
-----------	---

Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Nemění se povaha veřejné zakázky.	odstavec 4, § 222	
	odstavec 5, § 222	
	odstavec 6, § 222	X
	odstavec 7, § 222	

Na základě ukončeného výběrového řízení objednatele na dodávku vyšetřovacích svítidel, je nutná úprava předpokládané stavební připravenosti pro montáž a zprovoznění tohoto vybavení. Projektová dokumentace vychází ze všeobecných technických standardů a požadavků technologických zařízení, které byly změnou této projektové dokumentace aktualizovány na základě konkrétních požadavků na stavební připravenost. Na základě těchto požadavků dochází ke zrušení ocelových mezikusů pro montáž svítidel (dodávka svítidel včetně mezikusů) a k technické úpravě medicinálních ramp (rampy bez vyšetřovacích svítidel - nově vysoutěžena svítidla stropní). Dále je v rámci dodávky vyšetřovacích svítidel do vestavěb operačních sálů navrženo doplnění nosných výtuh pro jejich kotvení dle požadavků na stavební připravenost. Navrhované řešení je v souladu s § 222, odst. 6 zákona 134/2016, o zadávání veřejných zakázek.

Č. deníku:	Č. listu:	Datum:	27.07.2023
Zadávací list změny:		Číslo:	048
Profese: Zámečnické konstrukce, Medicinální plyny	Č. výkresů:	Místnost č.:	

Rekapitulace vyčíslení změny:

č. položky	popis	+/-	poznámka	Cena celkem Kč (bez DPH)
048	ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE, MEDICINÁLNÍ PLYNY	PŘÍPOČTY		102 795,00
		ODPOČTY		-603 950,00
CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST				-501 155,00

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:

Schválil:	dne:	dne:	dne:	dne:
	Za objednatele:	Za zhotovitele:	Za TDS:	Za AD:
	XXX	XXX	XXX	XXX
	XXX	XXX		XXX

Kalkulace změny

-501 155,00

P.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Odpočet neprováděných prací z rozpočtu							-603 950,00
Přípočet prováděných prací							102 795,00

D1_01_1-D21 - Stavební - Centrální urgentní příjem

D	767.c		zámečnické vnitřní				-268 950,00
974	K	76713-R55	Ozn. Z154 - Prostavovací kusy pro kotvení mezikusu závěsného příslušenství, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. - vč. uchycení mezikusu - mezikus a svítidlo jsou dodávka dle PD lékařské technologie - celkem 8ks chemických kotev na 1ks, vč. šroubu - celkem 8ks svorníků na 1ks - hmotnost 1 prostavovací kus 51kg 45	kus	-45,000	4 900,00	-220 500,00
975	K	76713-R56	Ozn. Z155 - Kotvení mezikusu závěsného příslušenství lékařské technologie, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. - vč. uchycení mezikusu - stativ vč. mezikusu jsou součástí dodávky dle PD medicínální plyny - celkem 6ks chemických kotev na 1ks vč. šroubu 57	kus	-57,000	850,00	-48 450,00
D	D2		Obkladové panely				84 315,00
			424,62			424,620	
10	K	2.8	Vodorovné ocelové výtzuhy montované pomocí cca 4ks samořezných šroubů na svislou konstrukci v místě montáže stěnových prvků. Materiál: galvanicky zinkovaná nebo chromátovaná ocel min.tl.2mm, délka max. 1200mm, výška 50mm operační sály - výtzuhy pro odtahové kanály, 16ks/1sál videomanagement, 4ks/1sál skříň pro šití, 4ks / 1sál multifunkční panel, 2ks/1sál mycí žlaby lékařů, 3ks / 1sál množství v původním rozpočtu	ks	80,000	320,00	25 600,00
						128,000	
						32,000	
						32,000	
						16,000	
						24,000	
						-152,000	
11	K	2.9	Vodorovné ocelové výtzuhy montované pomocí cca 4ks samořezných šroubů na svislou konstrukci v místě montáže stěnových prvků. Materiál: galvanicky zinkovaná nebo chromátovaná ocel min.tl.2mm, délka max. 1200mm, výška 100mm skříňka závěsná - mytí lékařů pracovní linka - přípravná pacienta, 4ks/1 linku dveře otočné, 1ks/1dveře množství v původním rozpočtu	ks	11,000	400,00	4 400,00
						7,000	
						32,000	
						20,000	
						-48,000	
12	K	2.10	Vodorovné ocelové výtzuhy montované pomocí cca 4ks samořezných šroubů na svislou konstrukci v místě montáže dveří. Materiál: galvanicky zinkovaná nebo chromátovaná ocel min.tl.5mm, délka max. 1500mm, výška 150mm dveře posuvné, 2ks pro dveře do šíře 1100mm dveře posuvné, 3ks pro dveře do šíře 1400mm množství v původním rozpočtu	ks	9,000	400,00	3 600,00
						14,000	
						75,000	
						-80,000	
			Výtzuhy pro vyšetřovací svítidlo - pro jedno svítidlo 4x výtzuha + ocelový plech tl. 2mm	kus	11,000	3 381,00	37 191,00
			Výtzuhy pro věšáky - pro jeden věšák 4x výtzuha + ocelový plech tl. 2mm	kus	4,000	3 381,00	13 524,00

D2_56-D13 - Vestavba čistých prostor - fáze II.

D	767.c		zámečnické vnitřní				-41 100,00
190	K	76713-R55	Ozn. Z154 - Prostavovací kusy pro kotvení mezikusu závěsného příslušenství, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 4.P-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. - vč. uchycení mezikusu - mezikus a svítidlo jsou dodávka dle PD lékařské technologie - celkem 8ks chemických kotev na 1ks, vč. šroubu - celkem 8ks svorníků na 1ks - hmotnost 1 prostavovací kus 51kg 7	kus	-7,000	4 900,00	-34 300,00
191	K	76713-R56	Ozn. Z155 - Kotvení mezikusu závěsného příslušenství lékařské technologie, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. - vč. uchycení mezikusu - stativ vč. mezikusu jsou součástí dodávky dle PD medicínální plyny - celkem 6ks chemických kotev na 1ks vč. šroubu 8	kus	-8,000	850,00	-6 800,00
D	D2		Obkladové panely				18 480,00
			424,62			424,620	
10	K	2.8	Vodorovné ocelové výtzuhy montované pomocí cca 4ks samořezných šroubů na svislou konstrukci v místě montáže stěnových prvků. Materiál: galvanicky zinkovaná nebo chromátovaná ocel min.tl.2mm, délka max. 1200mm, výška 50mm operační sály - výtzuhy pro odtahové kanály, 16ks/1sál	ks	39,000	320,00	12 480,00
						48,000	

videomanagement, 4ks/1sál	12,000
skříň pro šití, 4ks / 1sál	12,000
multifunkční panel, 2ks/1sál	6,000
mycí žlaby lékařů, 3ks / 1sál	9,000
množství v původním rozpočtu	-48,000

11	K	2.9	Vodorovné ocelové výtuhy montované pomocí cca 4ks samořezných šroubů na svislou konstrukci v místě montáže stěnových prvků. Materiál: galvanicky zinkovaná nebo chromátovaná ocel min.tl.2mm, délka max. 1200mm, výška 100mm	ks	7,000	400,00	2 800,00
----	---	-----	--	----	-------	--------	----------

skříňka závěsná - mytí lékařů	3,000
pracovní linka - příprava pacienta, 4ks/1 linku	12,000
dveře otočné, 1ks/1dveře	10,000
množství v původním rozpočtu	-18,000

12	K	2.10	Vodorovné ocelové výtuhy montované pomocí cca 4ks samořezných šroubů na svislou konstrukci v místě montáže dveří. Materiál: galvanicky zinkovaná nebo chromátovaná ocel min.tl.5mm, délka max. 1500mm, výška 150mm	ks	8,000	400,00	3 200,00
----	---	------	--	----	-------	--------	----------

dveře posuvné, 2ks pro dveře do šíře 1100mm	6,000
dveře posuvné, 3ks pro dveře do šíře 1400mm	24,000
množství v původním rozpočtu	-22,000

ZL019_Změny dispozic v 1. PP a 3. NP

D 767.c zámečnické vnitřní -4 900,00

974	K	76713-R55	Ozn. Z154 - Prostavovací kusí pro kotvení mezikusu závěsného příslušenství, D+M	kus	-1,000	4 900,00	-4 900,00
-----	---	-----------	---	-----	--------	----------	-----------

Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

v	-						
v	-	vč. uchycení mezikusu					
v	-	mezikus a svítidlo jsou dodávka dle PD lékařské technologie					
v	-	celkem 8ks chemických kotev na 1ks, vč. šroubu					
v	-	celkem 8ks svorníků na 1ks					
v	-	hmotnost 1 prostavovací kus 51kg					
v	1				1,000		

D1_01_4i-D13 - Medicinální plyny

D 804a Rozvody medicinálních plynů -289 000,00

67	K	804-011	D+M stropní stativ dvojitý specifikace viz. příloha technické zprávy č.11 - ÚPRAVA PROVEDENÍ STATIVU, stativ bez vyšetřovací lampičky	ks	17,000	-17 000,00	-289 000,00
----	---	---------	---	----	--------	------------	-------------