

|             |                                                                                                      |      |            |         |        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------|--------|
|             | <b>Rozpočet akce : Sadové úpravy v ulici Plzeňská- od ulice S.K.N po Bradského - projekt XI/2014</b> |      |            |         |        |
|             |                                                                                                      | m.j. | počet m.j. | cena Kč | Celkem |
| 823-1       |                                                                                                      |      |            |         |        |
| 110 21-2211 | Odstranění nevhodných dřevin pr.kmene do 100 mm vč. pařezu výšky do 1 m v rovině do 100 m2           | m2   | 17         |         | 0      |
| 111 21-2355 | dtto výšky přes 1 m přes 100 do 500 m2 v rovině                                                      | m2   | 169        |         | 0      |
| 112 15-1111 | Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm      | ks   | 6          |         | 0      |
| 112 15-1112 | dtto přes 200 do 300 mm                                                                              | ks   | 16         |         | 0      |
| 112 15-1113 | dtto přes 300 do 400 mm                                                                              | ks   | 13         |         | 0      |
| 11115-1311  | Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny průměru pařezu přes 100 do 200 mm        | ks   | 2          |         | 0      |
| 112 15-1312 | Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny průměru pařezu přes 200 do 300 mm        | ks   | 3          |         | 0      |
| 112 15-1313 | Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny průměru pařezu přes 300 do 400 mm        | ks   | 1          |         | 0      |
| 112 15-1314 | Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny průměru pařezu přes 400 do 500 mm        | ks   | 4          |         | 0      |
| 112 15-1316 | dtto přes 600 do 700 mm                                                                              | ks   | 1          |         | 0      |
| 112 15-1352 | dtto se spouštěním částí kmene a koruny o průměru řezu přes 200 do 300 mm (u budovy)                 | ks   | 3          |         | 0      |
| 112 25-1221 | Odstranění pařezu odfrézováním hloubky přes 200 do 500 mm v rovině                                   | m2   | 4,6        |         | 0      |
| 122 91-1121 | Odstranění vyfrézované dřevní hmoty přes 200 do 500 mm                                               | m2   | 4,6        |         | 0      |
| 174 11-1121 | Zásyp jam po vyfrézovaných pařezích přes 200 do 500 mm                                               | m2   | 4,6        |         | 0      |
| 800-1       |                                                                                                      |      |            |         |        |
| 162 30-1501 | Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene do 100 mm do 5000 m                           | m2   | 186        |         | 0      |
| 162 30-1401 | Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do průměru kmene přes 100 do 300 mm do 5000 m           | ks   | 28         |         | 0      |
| 162 30-1402 | dtto přes 500 do 700 mm                                                                              | ks   | 18         |         | 0      |
| 162 30-1403 | dtto přes 300 do 500 mm                                                                              | ks   | 1          |         | 0      |
| 162 30-1411 | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých průměru přes 100 do 300 mm do 5000 m                    | ks   | 28         |         | 0      |
| 162 30-1412 | dtto přes 300 do 500 mm                                                                              | ks   | 18         |         | 0      |
| 162 30-1413 | dtto přes 500 do 700 mm                                                                              | ks   | 1          |         | 0      |
| 162 60-1102 | Vodorovné přemístění výkopku bez naložení se složením přes 4000 do 5000 m                            | m3   | 18         |         | 0      |
| 167 10-1101 | Nakládání neulehlého výkopku do 100 m3 z hornin tř.1-4                                               | m3   | 18         |         | 0      |
| 171 10-1103 | Uložení sypaniny s rozprostřením a hutněním z hornin soudržných                                      | m3   | 18         |         | 0      |
| 823-1       |                                                                                                      |      |            |         |        |
| 183 10-1221 | Hloubení jam pro stromy v rovině s výměnou na 50% objemu přes 0,4 do 1 m3                            | ks   | 39         |         | 0      |
| 183 10-4231 | Hloubení rýh pro keře s výměnou půdy na 50% v rovině šířky do 600 mm hl. do 500 mm                   | m    | 260        |         | 0      |
| 184 10-2115 | Výsadba dřevin s balem o průměru přes 500 do 600 mm v rovině se zalitím                              | ks   | 39         |         | 0      |
| 184 10-2111 | Výsadba dřevin s balem o průměru přes 100 do 200 mm v rovině se zalitím                              | ks   | 760        |         | 0      |

|                              |                                                                                                       |    |        |  |          |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|----------|
| 184 21-5133                  | Ukotvení dřeviny třemi kůly délky přes 2 do 3 m                                                       | ks | 39     |  | 0        |
| 184 50-1111                  | Zhotovení obalu kmene stromu z juty v jedné vrstvě v rovině                                           | m2 | 12,2   |  | 0        |
| 184 85-2311                  | Výchovný řez stromů do 4 m výšky                                                                      | ks | 39     |  | 0        |
| 184 91-1421                  | Mulčování vysazených rostlin tl. Do 100 mm v rovině                                                   | m2 | 282    |  | 0        |
| 185 85-1121                  | Dovoz vody pro zálivku do 1000 m                                                                      | m3 | 22     |  | 0        |
| 185 85-1129                  | Příplatek za každých dalších i započatých 1000 m 2*15,7                                               | m3 | 22     |  | 0        |
| 998 23-1311                  | Přesun hmot do 5000 m                                                                                 | t  | 86,4   |  | 0        |
| 822-1                        |                                                                                                       |    |        |  |          |
| 966 00-5111                  | Odstranění zábradlí s naložením                                                                       | m  | 16,5   |  | 0        |
| 979 08-4216                  | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení se složením do 5 km                                   | t  | 0,5775 |  | 0        |
| 113 10-7126                  | Odstranění podkladu z kameniva drceného se štětem o tl.vrstvy přes 250 do 450 mm s naložením do 50 m2 | m2 | 29     |  | 0        |
| 113 10-7141                  | Odstranění krytu živičného o tl. vrstvy do 50 mm do 50 m2 s naložením                                 | m2 | 29     |  | 0        |
| 979 08-2213                  | Vodorovná doprava suti bez naložení se složením do 1 km                                               | t  | 19     |  | 0        |
| 979 08-2219                  | Příplatek za každý další i započatý 1 km přes 1 km 4*10,8                                             | t  | 19     |  | 0        |
| 916 24-1113                  | Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou z betonu do lože z betonu 80-100 mm  | m  | 29     |  | 0        |
|                              |                                                                                                       |    |        |  |          |
| <b>Specifikace materiálů</b> |                                                                                                       |    |        |  |          |
|                              | Stromy bálové obvod kmene 14-16 cm v 1 m nad zemí- Acer campestre 'Elegant'                           | ks | 39     |  | 0        |
|                              | Spiraea x vanhouttei 40-60 cm                                                                         | ks | 760    |  | 0        |
|                              | Kotevní set - 3 kůly, příčky, úvazy, juta                                                             | ks | 39     |  | 0        |
|                              | Bořka stromy a keře                                                                                   | m3 | 28     |  | 0        |
|                              | Zemina na 50% ní výměnu půdy a doplnění + jámy po pařezech                                            | m3 | 65     |  | 0        |
|                              | Obrubník kamenný                                                                                      | m  | 29     |  | 0        |
|                              | beton                                                                                                 | m3 | 3      |  | 0        |
|                              | voda na zálivku                                                                                       | m3 | 22     |  | 0        |
|                              |                                                                                                       |    |        |  |          |
|                              | <b>Celkem bez DPH</b>                                                                                 |    |        |  | <b>0</b> |
|                              | DPH 21%                                                                                               |    |        |  | 0        |
|                              | <b>Celkem vč. DPH</b>                                                                                 |    |        |  | <b>0</b> |